MVR
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CCL
Fls 714

PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS – MA
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO – CCL
REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025
ABERTURA: 22/12/2025 ÀS 09:00HRS

A empresa **MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº 17.965.061/0001-96, sediada na Avenida Central, 1848, Sala 02, Andar 01 – Centro, Caxias – MA, através de seu administrador, o senhor **IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR**, apresenta a proposta de **R$ 9.602.685,80 (nove milhões e seiscentos e dois mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos)** e será executada inteiramente de acordo com o Projeto Básico disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Caxias, conforme planilha em anexo.

DECLARAÇÕES

1. Declaramos que o preço global por nós ofertado será para executar a obra conforme todas as exigências do Projeto Básico.
2. Declaramos que entregaremos a obra dentro do prazo conforme estipulado em edital.
3. Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-físico financeiro, prazos, medições e pagamentos parciais.
4. Declaramos que o preço unitário e o preço global da proposta compreendem todas as despesas relativas à completa execução dos serviços projetados e especificados, incluso o fornecimento de todo o material e mão-de-obra necessários, encargos sociais, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, administração, benefícios e licenças inerentes.
5. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de **120 (cento e vinte) dias.**
6. Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação.
7. Dados Bancários (AG 0124-4) (C/C: 116.156-3) (BANCO DO BRASIL).

Caxias – MA, 15 de janeiro de 2026.

IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR:79879373891 fornecido de forma digital por IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR:79879373891

IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR
ADMINISTRADOR
MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) - CAMACARI
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) - CAMACARI
LOCAL:	CAMACARI - BA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4286/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 13.[illegible]/0001-86, ENDEREÇO: AV. CENTRAL, Nº 1.810, SALA 02, BAIRRO: CENTRO, CAMACARI - BA, CEP: 42.[illegible]

DATA : 22/12/2025 — LS Não: 90,62%
BDI : 25,61% — LS Mão: 52,62%

Fonte	Versão
SINAPI	01/2025
SEINFRA	032.0
ORSE	2025/01
SICRO	012025
SEINFRA	032.0 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2025/01 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	01/2025 COM DESONERAÇÃO
SICRO	012025 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	PRÓPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	252.926,74	2,63
2	FUNDAÇÃO	1.020.174,66	10,62
3	ESTRUTURA	2.243.561,65	23,36
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	573.712,73	5,97
5	COBERTURA	568.203,39	5,92
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	110.700,11	1,15
7	ESQUADRIAS E GUARDA-CORPOS	629.307,04	6,55
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	305.694,20	3,18
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	624.613,66	6,50
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	321.303,07	3,35
11	REVESTIMENTO DE TETO	192.942,00	2,01
12	FACHADA	43.078,72	0,45
13	PINTURA	518.622,23	5,40
14	MARMORARIA	60.405,61	0,63
15	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	150.574,31	1,57
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	627.909,03	6,54
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	756.252,31	7,88
18	CLIMATIZAÇÃO	470.021,62	4,89
19	DADOS E VOZ	52.300,42	0,55
20	URBANIZAÇÃO	18.155,03	0,19
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	51.551,37	0,54
	VALOR ORÇAMENTO:	7.644.930,79	100,00
	VALOR BDI TOTAL:	1.957.755,01	
	VALOR TOTAL:	9.602.686,80	

NOVE MILHÕES SEISCENTOS E DOIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS

IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR:79879373391 Assinado de forma digital por IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR:79879373391

ADRIANO BEZERRA MOURA:04145987330 Assinado de forma digital por ADRIANO BEZERRA MOURA:04145987330

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICIPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 01/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4093/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 17.965.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1848 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-100

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,61%
L.S. Hora: 80,00%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
[illegible]	2025.4
ORSE	8.4.0
SBC	2025.06
SEI	4.2.1
SEINFRA	025.2 DESONERAÇÃO
SETOP	2025.4 - VIGÊNCIA 01/12 DESONERAÇÃO
[illegible]	[illegible]
[illegible]	2025.06 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025.07 - 2ª DESONERAÇÃO
[illegible]	01.2024

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS							252.926,74
1.1	CANTEIRO DE OBRAS							174.254,12
1.1.1	CPU 2526	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M2	UNDXMÊS	32,00	931,52	1.170,09	37.442,56
1.1.2	CPU 2527	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO	M2	18,00	255,06	320,39	5.766,84
1.1.3	CPU 2529	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO	M2	20,00	1.084,48	1.362,22	27.244,40
1.1.4	93613	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	567,96	713,41	713,41
1.1.5	95870	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	122,83	154,29	154,29
1.1.6	101879	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00	2.000,27	2.512,54	2.512,54
1.1.7	103669	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	453,52	569,87	3.418,02
1.1.8	CPU 2530	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	M3	160,00	108,21	135,92	21.747,20
1.1.9	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	638,00	93,92	117,97	75.264,86
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							50.916,22
1.2.1	90086	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	20.267,58	25.458,11	50.916,22
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO							8.389,93
1.3.1	CPU 2531	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	UND	1,00	6.679,35	8.389,93	8.389,93
1.4	EQUIPAMENTOS DE APOIO							193.356,47
1.4.1	CPU 1926	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PEÇAS COM APROXIMADAMENTE 1,20M DE LARGURA E 2,0M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS À MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2XMÊS	700,56	22,00	27,63	193.356,47

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4095/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.966.001/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1848 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-180

DATA : 22/04/2025
BDI : 26,61%
L.S. Hora: 90,09%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
2	FUNDAÇÃO							1.020.174,66
2.1	EDIFICAÇÃO PRINCIPAL							784.315,03
2.1.1	99058	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	203,00	64,73	81,91	16.505,93
2.1.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	86,33	87,77	110,25	9.524,50
2.1.3	90100	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,6 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	777,53	12,40	15,58	12.113,92
2.1.4	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	193,60	183,54	230,54	44.632,54
2.1.5	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	1.258,60	84,78	106,49	134.028,31
2.1.6	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.395,60	19,15	24,07	33.592,09
2.1.7	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	22,40	17,05	21,42	479,81
2.1.8	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	779,00	15,22	19,12	14.909,78
2.1.9	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	5.503,00	13,24	16,63	91.514,69
2.1.10	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.736,50	10,12	12,71	22.070,92
2.1.11	104921	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	3.253,20	9,47	11,90	38.713,08
2.1.12	104922	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	644,00	10,32	12,96	8.346,24
2.1.13	CPU 2096	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	280,60	786,57	988,01	230.799,14
2.1.14	100974	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	1.052,52	1,39	1,75	1.841,91
2.1.15	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	618,39	26,24	32,96	27.307,06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 015/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1085/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 17.965.061/0001-90 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1848 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-160

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,81%
L.S. Hora: 70,00%
L.S. Mês: 50,00%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	09/2025
SEINFRA	035.0 COM DESONERAÇÃO
ORSE	07/2025
SICRO	07/2025
SINAPI	09/2025 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA	035.0 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
2.1.16	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	1.258,60	43,61	54,78	68.946,11
2.1.17	CPU 2502	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS	M3	233,60	99,52	125,38	29.286,77
2.2	**QUADRA E MARQUISE DIREITA**							**173.696,99**
2.2.1	93358	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	97,00	64,73	81,31	7.887,07
2.2.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_03/2024	M3	18,70	87,77	110,25	2.061,68
2.2.3	90100	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,6 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2024	M3	168,33	12,40	15,58	2.622,58
2.2.4	100229	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	23,52	169,54	230,54	5.421,46
2.2.5	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	247,90	84,78	106,49	26.398,87
2.2.6	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	328,30	19,16	24,07	7.902,18
2.2.7	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	90,70	17,05	21,42	1.942,79
2.2.8	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	2,20	15,22	19,12	42,06
2.2.9	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.221,30	13,24	16,63	20.310,22
2.2.10	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	404,70	10,12	12,71	5.143,74
2.2.11	104921	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.362,30	9,47	11,90	16.211,37
2.2.12	CPU 2016	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	52,20	766,57	966,01	51.574,12
2.2.13	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	120,07	1,39	1,75	210,12
2.2.14	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	175,18	26,24	32,96	5.773,93

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICIPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 6/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4005/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ 17.955.067/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1818 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-100

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,61%
L.S. Hora: 90,08%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	08/2025
SEINFRA	029.0
ORSE	2025/08
SEDOP	2025/08
SETOP	08/2025
SEINFRA	029.0 COM DESONERAÇÃO
SETOP	08/2025 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	08/2025 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2025/08 COM DESONERAÇÃO
CAIXA (PINI)	09/2025

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
2.2.15	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	M2	247,90	43,61	54,78	13.579,96
2.2.16	CPU 2002	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS	M3	52,20	99,32	125,36	6.544,34
2.3	**JARDIM SENSORIAL E MARQUISE ESQUERDA**							**62.162,64**
2.3.1	98059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	80,00	64,73	81,31	6.504,80
2.3.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	9,15	87,77	110,25	1.008,79
2.3.3	90130	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO). RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,6 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	82,35	12,40	15,58	1.283,01
2.3.4	100994	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM. AF_01/2024	M3	13,83	183,54	230,54	3.142,26
2.3.5	96551	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	91,24	84,78	106,49	9.716,15
2.3.6	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	211,30	19,16	24,07	5.085,99
2.3.7	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	154,60	15,22	19,12	2.955,05
2.3.8	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	157,40	13,24	16,63	2.617,56
2.3.9	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	164,20	10,12	12,71	2.086,98
2.3.10	104921	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	361,60	9,47	11,90	4.303,04
2.3.11	CPU 2096	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	13,46	786,57	988,01	13.298,37
2.3.12	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	62,11	1,39	1,75	108,69
2.3.13	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	101,42	26,24	32,96	3.342,40
2.3.14	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	91,24	43,61	54,78	4.996,13

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICIPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4185/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.965.051/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1848 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-190

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,01%
L.S. Hora: 20,06%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	07/2025
SEINFRA	014.0
ORSE	07/2025
SICRO	10/2025
PRÓPRIA	029 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	003/04 - CAIXA COM DESONERAÇÃO
[illegible]	[illegible]
SINAPI	03/2025 COM DESONERAÇÃO
ORSE	03/2025 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
2.3.15	CPU 2832	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS	M3	13,48	99,82	125,38	1.690,12
3	ESTRUTURA							2.243.561,65
3.1	EDIFICAÇÃO PRINCIPAL							1.471.734,34
3.1.1	PILARES							155.755,55
3.1.1.1	92429	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	617,90	77,52	97,37	60.164,92
3.1.1.2	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	93,00	12,44	15,63	1.453,59
3.1.1.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.552,00	10,27	12,90	20.020,80
3.1.1.4	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	340,50	8,59	10,79	3.674,00
3.1.1.5	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	637,50	8,29	10,41	6.636,38
3.1.1.6	92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	56,50	9,40	11,81	667,27
3.1.1.7	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	936,60	13,35	16,77	15.706,78
3.1.1.8	CPU 2697	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	42,80	782,45	982,84	42.065,55
3.1.1.9	CPU 2832	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS	M3	42,50	99,82	125,38	5.366,26
3.1.2	VIGAS							425.273,45
3.1.2.1	92459	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	933,40	167,06	209,87	195.892,56
3.1.2.2	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	478,30	12,44	15,63	7.475,98
3.1.2.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.633,10	11,57	14,53	23.722,94

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICIPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 015/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4185/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 17.965.051/0001-98 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1848 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.800-160

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,61%
L.S. Hora: 80,08%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2 MAI...
FIPES	0.0505
CPOS	03/25
SEINFRA	025.0 VIGENTE A PA...
SEDOP	10.0 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL
SICRO3 NÃO DES...	03/25 VIGENTE A PARTIR DE 01/...
SINAPI	03/2025 VIGENTE A PARTIR DE 01/...
SEOPE	2025-01 VIGENTE A PARTIR DE 01/...
DESONERADO	NÃO SE...

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
3.1.2.4	92402	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.377,30	10,27	12,90	17.767,17
3.1.2.5	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.314,70	8,59	10,79	24.975,61
3.1.2.6	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.310,50	8,29	10,41	13.642,31
3.1.2.7	92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	395,50	9,40	11,81	4.670,86
3.1.2.8	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.372,90	13,35	16,77	23.023,53
3.1.2.9	CPU 2833	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	102,90	782,92	983,43	101.194,95
3.1.2.10	CPU 2532	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS	M3	102,90	99,82	125,38	12.901,60
3.1.3	**LAJES**							**886.265,59**
3.1.3.1	92520	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	594,80	70,11	88,07	52.384,04
3.1.3.2	92758	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.476,80	12,82	16,10	39.876,48
3.1.3.3	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.662,20	11,91	14,96	24.866,51
3.1.3.4	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.618,30	11,07	13,91	22.510,55
3.1.3.5	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.643,20	9,62	12,33	22.726,66
3.1.3.6	92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.163,90	8,20	10,30	11.988,17
3.1.3.7	92773	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	688,30	8,02	10,07	6.931,18
3.1.3.8	CPU 2833	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	197,70	782,92	983,43	194.424,71
3.1.3.9	CPU 2532	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS	M3	197,70	99,82	125,38	24.787,26
3.1.3.10	CPU 2102	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 20 (16+4), EXCETO CAPA DE CONCRETO	M2	767,69	139,82	175,63	134.816,86

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1005/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 17.965.051/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL, Nº 1848 SALA 06 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-100

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,61%
L.S. Hora: 80,08%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	01/2025
ORSE	2025/05
SEINFRA	029.2024 DESONERAÇÃO
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
SINAPI	01/2025 COM DESONERAÇÃO
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
3.1.3.11	CPU 2831	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	LAJE PRÉ-FABRICADA BIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 22 (16 + 6), EXCETO CAPA DE CONCRETO	M2	440,00	168,90	212,16	93.350,40
3.1.3.12	CPU 2504	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM,FERRO 3,4MM, PAINEL 2X3 M, (0,72KG/M²), MALHA POP LEVE, GERDAU OU SIMILAR	M2	1.412,90	15,43	19,39	27.382,58
3.1.3.13	CPU 2102	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 20 (16+4), EXCETO CAPA DE CONCRETO	M2	767,63	139,82	175,63	134.818,66
3.1.3.14	10703	SINAPI	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO. 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M3	2.533,18	29,98	37,66	95.399,56
3.1.4	**ESTRUTURA METALICA**							**4.439,74**
3.1.4.1	CPU 2880	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	ESTRUTURA METÁLICA COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	196,71	17,97	22,57	4.439,74
3.2	**QUADRA E MARQUISE DIREITA**							**771.827,31**
3.2.1	**PISO DE CONCRETO**							**217.091,64**
3.2.1.1	97093	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	367,60	129,59	162,76	59.837,93
3.2.1.2	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	498,00	12,82	16,10	8.017,80
3.2.1.3	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,10	11,91	14,96	16,46
3.2.1.4	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	174,50	11,07	13,91	2.427,30
3.2.1.5	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.446,80	9,82	12,33	30.169,04
3.2.1.6	92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	100,60	8,20	10,30	1.036,24
3.2.1.7	92773	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.206,40	8,02	10,07	22.218,45
3.2.1.8	97090	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	55,10	711,20	893,34	49.223,03
3.2.1.9	CPU 2502	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS	M3	55,10	99,82	125,38	6.908,44
3.2.1.10	97115	SINAPI	APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022	KG	14,62	56,95	71,53	1.045,77

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4085/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 17.965.051/0001-86 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1818 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-160

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,84%
L.S. Horis: 80,00%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	09/2025
ORSE	2025/06
SEINFRA	025.1
SICRO	DESONERADO (JULHO/2025) - CAMPINA GRANDE/PB

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
3.2.1.11	97138	SINAPI	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	KG	514,04	15,05	18,90	9.715,36
3.2.1.12	CPU2900	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CURA QUÍMICA PARA PISO DE CONCRETO CONTRA A DESIDRATAÇÃO COM APLICAÇÃO POR PULVERIZAÇÃO.	UND	400,24	7,27	9,13	3.654,19
3.2.1.13	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	400,24	45,21	56,79	22.729,63
3.2.2	**ESTRUTURA**							**554.825,67**
3.2.2.1	CPU2090	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	ESTRUTURA METÁLICA COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	24.562,44	17,97	22,57	554.625,67
4	**ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS**							**573.712,73**
4.1	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**							**353.987,39**
4.1.1	103323	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	6,60	61,70	77,50	518,48
4.1.2	103324	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	552,16	81,95	102,94	56.841,41
4.1.3	103326	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	2.022,42	96,49	121,20	245.117,30
4.1.4	CPU3114	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	PLACA CIMENTÍCIA E =10MM PARA FECHAMENTO DA FACHADA (1 LADO/FACE). JUNTAS APARENTES, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA. EXCLUSIVE ESTA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	16,79	107,91	135,55	2.275,66
4.1.5	CPU2536	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	COBOGÓ DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	22,86	218,95	275,02	6.292,46
4.1.6	95191	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	M	302,50	73,79	92,69	28.038,73
4.1.7	95199	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	M	191,00	52,46	65,90	12.586,90
4.1.8	93200	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	M	828,26	11,84	14,87	12.316,23
4.2	**DRYWALL**							**187.691,13**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 01/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4185/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 17.965.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL, Nº 1848 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-100

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,61%
L.S. Hora: 80,00%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
SEINFRA	041 COM DESONERAÇÃO
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
4.2.1	96338	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	572,50	117,96	148,17	84.827,33
4.2.2	CPU 2142	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃOS.	M2	539,90	134,96	168,76	91.113,52
4.2.3	9834	SINAPI	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023	M	393,72	28,03	35,21	11.750,28
4.3	DIVISÓRIAS							22.034,21
4.3.1	102257	SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	50,41	347,98	437,10	22.034,21
5	COBERTURA							568.208,39
5.1	EDIFICAÇÃO PRINCIPAL							347.245,59
5.1.1	ESTRUTURA							164.425,06
5.1.1.1	CPU 2888	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	ESTRUTURA METÁLICA COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	2.727,40	17,97	22,57	61.557,42
5.1.1.2	100333	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.732,07	24,86	31,23	54.092,55
5.1.1.3	92513	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.732,07	22,42	28,16	48.775,09
5.1.2	TELHAMENTO							135.878,14
5.1.2.1	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1.732,07	62,27	78,22	135.482,52
5.1.2.2	94219	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	35,72	70,66	88,78	1.395,62
5.1.3	COMPLEMENTOS							45.942,39

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICIPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1185/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 17.965.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 7848 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-100

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,61%
L.S. Hora: 80,00%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	01/2025
SEINFRA	029.0
ORSE	2025/0
SICRO	2025/0
SEINFRA	029.0 V 1.0 - 09/2025
SETOP	01/2025 - 09/2025 - COM DESONERAÇÃO
SICRO3 - 50 - 0	2025/0 - Outubro - Sem DE, AC
SIGAP	2025/0 - Mês 9 - 2025, AC
SUDECAP	2025/0 - Setembro/2025
SINAPI - Custo Horário	09/2025

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
5.1.3.1	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	144,56	134,49	168,93	24.418,83
5.1.3.2	94151	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	46,22	122,48	153,85	7.418,65
5.1.3.3	94201	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	256,22	43,83	55,05	14.104,91
5.2	QUADRA E MARQUISE DIREITA							108.365,77
5.2.1	TELHAMENTO							95.522,02
5.2.1.1	91213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	488,18	70,68	88,78	43.163,08
5.2.1.2	CPU 3115	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA 0,50 MM COM ACESSÓRIOS	M2	404,41	103,07	129,47	52.358,96
5.2.2	COMPLEMENTOS							12.843,75
5.2.2.1	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	76,03	134,49	168,93	12.843,75
5.3	JARDIM SENSORIAL E MARQUISE ESQUERDA							112.592,03
5.3.1	ESTRUTURA							98.007,74
5.3.1.1	CPU 2886	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	ESTRUTURA METÁLICA COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS. INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	KG	4.342,39	17,97	22,57	98.007,74
5.3.2	TELHAMENTO							11.898,30
5.3.2.1	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	134,02	70,68	88,78	11.898,30
5.3.3	COMPLEMENTOS							2.685,99
5.3.3.1	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15,90	134,49	168,93	2.685,99
6	IMPERMEABILIZAÇÃO							111.706,11
6.1	98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	M2	361,59	57,79	72,59	26.253,62

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4285/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.966.083/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1849 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-180

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,61%
L.S. Hora: 90,09%
L.S. Mês: 62,05%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/12
SEINFRA	029.0
ORSE	2.33.0
SICRO	04/2025
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	PLANILHA DE REFERÊNCIA
NÃO DESONERADO	PREÇOS SEM DESONERAÇÃO
DESONERADO	PREÇOS COM DESONERAÇÃO
LOCAIS	MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DATA BASE PROPOSTA	12/2025

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
6.2	93550	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	M2	340,06	60,54	76,04	25.858,16
6.3	93555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	799,92	33,64	42,26	33.800,39
6.4	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	155,53	119,48	150,08	23.341,94
7	ESQUADRIAS E GUARDA-CORPOS							629.307,04
7.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA							148.452,55
7.1.1	PORTAS DE MADEIRA							148.452,55
7.1.1.1	90811	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	53,00	1.296,10	1.628,03	86.285,59
7.1.1.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	1.191,22	1.496,29	4.488,87
7.1.1.3	100709	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019	UN	1,00	1.006,76	1.264,62	1.264,62
7.1.1.4	CPU 2196	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.2,00X2,10M COM VISOR/VIDRO	UND	4,00	1.414,45	1.776,70	7.106,80
7.1.1.5	CPU 2595	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	PORTA COMPLETA MADEIRA 2.20M CORRER COM FERRAGENS	M2	9,94	3.949,07	4.960,43	49.306,67
7.2	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO							283.254,05
7.2.1	PORTAS DE ALUMÍNIO							186.578,09
7.2.1.1	CPU 2597	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	M2	40,98	1.161,65	1.459,15	59.80[illegible]
7.2.1.2	CPU 2602	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, COM VENEZIANA, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO 1.50X2,10M	UND	6,00	2.180,18	2.738,52	16.431,12
7.2.1.3	CPU 2606	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO, 3 FOLHAS, ABERTURA DE CORRER	M2	21,00	928,17	1.165,87	24[illegible]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4095/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.965.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1848 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-100

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,61%
L.S. Hora: 80,66%
L.S. Mês: 52,63%

FONTE	VERSÃO
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
ORSE	202506
[illegible]	[illegible]
SEURFA	029 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	[illegible]
[illegible]	[illegible]
SINAP	202509 COM DESONERAÇÃO
SUAB	202510 COM DESONERAÇÃO
[illegible]	[illegible]

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
7.2.1.4	CPU 2541	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	PORTA ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR	M2	7,56	1.395,83	1.753,30	13.254,95
7.2.1.5	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	92,69	484,10	608,12	56.366,64
7.2.1.6	CPU 2476	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	PORTA CAMARÃO 8 FOLHAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, ACABAMENTO E PINTURA NA COR BRANCA	M2	15,99	761,09	955,83	15.285,32
7.2.1.7	CPU 3135	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR	M2	1,10	695,38	873,47	960,82
7.2.2	**JANELAS DE ALUMÍNIO**							**96.675,96**
7.2.2.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X60 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO. VEDAÇÃO COM SILICONE. EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	10,08	694,85	872,81	8.797,92
7.2.2.2	100874	SINAPI	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE. EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	12,00	800,08	1.004,98	12.059,76
7.2.2.3	CPU 2687	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMÍNIO NATURAL COM VIDRO 6MM	M2	16,80	809,81	1.017,20	17.088,96
7.2.2.4	9570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM. VEDAÇÃO COM SILICONE. EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	126,90	366,44	462,80	58.729,32
7.3	**ESQUADRIAS METÁLICAS**							**2.589,36**
7.3.1	**PORTAS METÁLICAS**							**2.589,36**
7.3.1.1	CPU 2544	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, BATENTE EM CHAPA Nº 18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM,DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE	M2	3,15	654,42	822,02	2.589,36
7.4	**ACESSÓRIOS**							**113.031,56**
7.4.1	CPU 2545	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM	UND	4,00	467,44	587,15	2.348,60
7.4.2	CPU 2546	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	BARRA DE APOIO RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	UND	8,00	109,28	137,27	1.098,16

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4086/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.905.001/0001-90 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1846 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-160

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,61%
L.S. Hora: 99,09%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
[illegible]	[illegible]
SINAPI	2025/10
ORSE	2025/09
[illegible]	[illegible]
SICRO	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
7.4.3	CPU 2547	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	ALIZAR ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	M	544,02	109,91	138,06	75.107,40
7.4.4	CPU 2549	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA	UND	67,00	313,04	393,23	26.345,07
7.4.5	100709	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	30,00	49,82	62,58	1.877,40
7.4.6	100705	SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	21,00	77,64	97,52	2.047,92
7.4.7	CPU 2551	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA	UND	19,00	107,22	134,68	2.558,92
7.4.8	CPU 3106	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	INSTALAÇÃO DE BARRA ANTI-PÂNICO DUPLA C/ TRAVA EM AÇO INOX DIÂM. 1 1/2	CJ	1,00	1.312,07	1.648,09	1.648,09
7.5	**GUARDA-CORPO E CORRIMÃO**							**61.979,52**
7.5.1	CPU 3214	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM	M	212,08	307,74	386,55	81.979,52
8	**REVESTIMENTO DE PAREDE**							**305.684,20**
8.1	**REVESTIMENTO ARGAMASSADO**							**212.728,69**
8.1.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	5.162,56	8,33	10,46	54.000,59
8.1.2	104958	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	5.071,50	24,49	30,76	155.999,34
8.1.3	87903	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	91,06	23,85	29,96	2.728,76
8.2	**REVESTIMENTO CERÂMICO**							**85.191,19**
8.2.1	104996	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	M2	392,44	158,79	199,46	78.276,08
8.2.2	CPU 2902	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	REVESTIMENTO CERAMICO, TIPO TIJOLINHO, PARA PAREDE, 20 X 06 VERMELHO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	51,28	107,36	134,85	6.915,11
8.3	**REVESTIMENTO SINTETICO**							**7.464,32**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4095/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.969.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1818 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-160

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,61%
L.S. Hora: 92,08%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	Versão
[illegible]	[illegible]
PMPS	202506
DFSE	202506
[illegible]	[illegible]
SEINFRA	029.0 SEM DESONERAÇÃO
SICRO	[illegible]
SICRO SEMO	202507 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	202508 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	202507 COM DESONERAÇÃO
[illegible]	PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
8.3.1	CPU 2901	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	PISO EMBORRACHADO PARA AMORTECIMENTO DE IMPACTO, ESPESSURA 5,0 CM OU SIMILAR QUE ATENDA ABSORÇÃO DE IMPACTO A QUEDA DE ALTURA DE 1,50M CONFORME NBR 16071	M2	14,85	416,25	522,85	7.764,32
9	**REVESTIMENTO DE PISO INTERNO**							**624.513,66**
9.1	**REVESTIMENTO ARGAMASSADO**							**290.714,17**
9.1.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	1.816,85	92,59	116,30	211.290,66
9.1.2	CPU 2552	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4 ESP. MEDIA = 2,5CM	M2	1.816,85	34,80	43,71	79.414,51
9.2	**REVESTIMENTO CERÂMICO**							**301.088,38**
9.2.1	104398	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	1.816,85	131,93	165,72	301.088,38
9.3	**RODAPÉ**							**32.711,51**
9.3.1	CPU 3212	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	RODAPE EM PORCELANATO 7CM DE ALTURA COM PLACAS DE DIMENSÕES 60X60CM	M	1.063,43	24,49	30,76	32.711,11
10	**REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO**							**321.303,07**
10.1	**EDIFICAÇÃO PRINCIPAL**							**191.946,39**
10.1.1	**REVESTIMENTO ARGAMASSADO**							**191.946,39**
10.1.1.1	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	186,24	820,51	1.030,64	191.946,39
10.2	**QUADRA E MARQUISE DIREITA**							**112.289,28**
10.2.1	**REVESTIMENTO SINTETICO**							**112.289,28**
10.2.1.1	CPU 2900	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	PISO SINTETICO PARA ATLETISMO, MOLDADO NO LOCAL, SEM JUNTAS OU EMENDAS, COM 2 CAMADAS DISTINTAS, SENDO A ANTERIOR COMPOSTA DE UMA MANTA FLEXIVEL DE GRANULOS PRETO DE BORRACHA VULCANIZADA DE GRANULOMETRIA CONTROLADA, AGLOMERADOS COM RESINAS DE POLIURETANO, MOLDADO "IN LOCO" SOBRE A BASE, COM APLICACAO PREVIA DE PRIMER DE POLIURETANO NA CAMADA SUPERIOR (ESPESSURA DE 3MM). É COMPOSTA DE GRANULADO FINO DE BORRACHA EPDM	M2	128,00	698,40	877,26	112.289,28

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICIPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 01/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 17.965.061/0001-95 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1818 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-180

DATA : 02/12/2025
BDI : 25,01%
L.S. Hora: 80,08%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
[illegible]	[illegible]
SEINFRA	028.0C
ORSE	2025/06
SICRO	2025/01
SINAPI	202504 DESONERAÇÃO
[illegible]	[illegible]
SEINFRA	028.0C COM DESONERAÇÃO
SINAPI	202504 COM DESONERAÇÃO
SICRO	202501 COM DESONERAÇÃO
[illegible]	[illegible]

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
	CPU 2800		COLORIDA E RESINAS COLORIDAS DE POLIURETANO, COM INIBIDORES DE RAIOS UV QUE SERA APLICADA SOBRE A MANTA COM EQUIPAMENTO DE JATEAMENTO TIPO SPRAY, COM A SUPERFICIE ACABADA, TEXTURADA DE COR VERMELHA TIJOLO, TIPO LISOTAN, LISONDA OU SIMILAR.					
10.3	JARDIM SENSORIAL E MARQUISE ESQUERDA							17.067,40
10.3.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO							17.067,40
10.3.1.1	9[illegible]1	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	16,56	820,51	1.030,64	17.067,40
11	REVESTIMENTO DE TETO							192.942,00
11.1	REVESTIMENTO ARGAMASSADO							10.374,38
11.1.1	87885	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	M2	183,78	11,31	14,21	2.611,51
11.1.2	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	183,78	33,63	42,24	7.762,87
11.2	FORRO							182.567,62
11.2.1	96115	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_05/2023_PS	M2	1.728,86	84,07	105,60	182.567,62
12	FACHADA							43.028,72
12.1	CPU 2809	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	BRISE METÁLICO HUNTER DOUGLAS REF. MINIWAVE # 100 COR PRATA OU SIMILAR. COM ESTRUTURA E MONTAGEM, EXCLUSIVE ANDAIMES OU PLATAFORMA.	UND	56,96	601,40	755,42	43.028,72
13	PINTURA							518.822,23
13.1	PAREDES							352.727,18
13.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023	M2	2.005,31	3,63	4,56	9.144,21
13.1.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	4.926,64	17,39	21,84	107.5[illegible].32
13.1.3	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	2.005,31	28,49	35,79	71.7[illegible].04

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4005/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.965.061/0001-06 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1818 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-160

DATA : 29/12/2025
BDI : 23,61%
L.S. Hora: 80,08%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025.12
SEINFRA	025.00
ORSE	2025.09
SICRO	2025.11
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	00 - 29/12/2025 - DESONERAÇÃO
SETOP	01 - 29/12/2025 - DESONERAÇÃO
SINAPI	01 - 29/12/2025 - DESONERAÇÃO
SICRO	01 - 29/12/2025 - DESONERAÇÃO
ORSE	00 - VIGÊNCIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
13.1.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	4.928,64	15,48	19,44	95.773,38
13.1.5	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	2.005,31	27,17	34,13	68.441,23
13.2	**TETO**							**130.530,87**
13.2.1	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1.911,98	4,62	5,80	11.089,45
13.2.2	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	1.911,98	31,84	39,99	76.460,08
13.2.3	88485	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.911,98	17,90	22,48	42.981,31
13.3	**PISO**							**9.796,32**
13.3.1	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	144,00	54,16	68,03	9.796,32
13.4	**ESQUADRIAS**							**25.767,86**
13.4.1	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	523,95	22,75	28,50	14.974,49
13.4.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	523,95	16,40	20,60	10.793,37
14	**MARMORARIA**							**60.488,51**
14.1	CPU 9550	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM	M2	29,55	653,60	820,99	24.260,25
14.2	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	151,40	190,08	238,76	36.148,26
15	**LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS**							**150.874,31**
15.1	**EQUIPAMENTOS**							**1.271,34**
15.1.1	100680	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	112,46	141,26	1.271,34
15.2	**LOUÇAS**							**59.109,46**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICIPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 01/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4005/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 17.365.061/0001-95 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1948 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-100

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,81%
L.S. Hora: 80,09%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
[illegible]	[illegible]
SINAPI	09/2025
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
SEINFRA	029.0 [illegible]
SETOP	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
15.2.1	86932	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_01/2020	UN	23,00	544,29	683,68	15.724,64
15.2.2	CPU 2557	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL	UND	1,00	1.094,29	1.374,53	1.374,53
15.2.3	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	46,00	444,57	558,42	25.687,32
15.2.4	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	937,00	1.176,97	3.530,91
15.2.5	100848	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	707,09	888,10	1.776,20
15.2.6	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	145,90	183,26	2.015,86
15.3	METAIS E ACESSÓRIOS							99.493,51
15.3.1	CPU 2559	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - MRNOX OU SIMILAR	UND	3,00	2.354,97	2.958,08	8.874,24
15.3.2	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	17,00	237,20	297,95	5.065,15
15.3.3	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	77,25	97,03	582,18
15.3.4	CPU 2560	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA	UND	3,00	346,70	435,49	1.306,47
15.3.5	CPU 2561	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO	UND	17,00	356,48	447,75	7.612,75
15.3.6	CPU 2562	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR	UND	57,00	270,04	339,20	19.334,40
15.3.7	CPU 2563	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR	UND	12,00	791,00	993,58	11.922,96
15.3.8	100858	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	22,00	370,43	465,30	10.236,60
15.3.9	CPU 2546	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	BARRA DE APOIO, RETA FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	UND	20,00	109,28	137,27	2.745,44
15.3.10	100865	SINAPI	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	657,92	826,41	826,41

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4085/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 17.965.051/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1918 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-100

DATA : 27/12/2025
BDI : 25,61%
L.S. Hora: 92,00%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/12
SEINFRA	032.3 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	2025/01 - Goiás COM E DESONERAÇÃO
[illegible]	[illegible]
ORSE	2025/12 COM DESONERAÇÃO
SCRS	2025/12 COM DESONERAÇÃO
PROPRIA	PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
15.3.11	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	39,00	355,54	446,59	17.417,01
15.3.12	100870	SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	3,00	1.212,08	1.522,49	4.567,47
15.3.13	CPU 2105	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	RALO SECO PVC QUADRADO 15X15 COM GRELHA	UND	42,00	109,70	137,79	5.787,18
15.3.14	CPU 2554	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	ESTACAO DE CHAMADA DE BANHEIRO COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR FORNECIMENTO E COLOCACAO 3% DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	UND	11,00	232,78	292,39	3.216,29
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							627.909,03
16.1	EDIFICAÇÃO PRINCIPAL							596.297,13
16.1.1	HIDRÁULICA							115.388,10
16.1.1.1	CPU 2565	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3 MM 2"	UND	1,00	72,36	90,89	90,89
16.1.1.2	104994	SINAPI	CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF 03/2024	UN	1,00	36,33	45,63	45,63
16.1.1.3	CPU 2566	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2")	UND	1,00	1.041,80	1.308,60	1.308,60
16.1.1.4	100039	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	69,23	86,96	86,96
16.1.1.5	94497	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	1,00	62,57	78,59	78,59
16.1.1.6	94081	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	1,00	45,10	56,65	56,65
16.1.1.7	94662	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	5,00	10,24	12,86	64,30
16.1.1.8	100980	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	18,00	26,31	33,05	594,90
16.1.1.9	100979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	274,10	28,69	36,04	9.878,56
16.1.1.10	104008	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	13,00	29,53	37,50	487,50
16.1.1.11	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	27,59	34,66	34,66

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4265/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.965.001/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1748 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-180

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,61%
L.S. Hora: 80,08%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	2025/06
[illegible]	[illegible]
SINAPI	06/2025 SEM DESONERAÇÃO
SEINFRA	[illegible] COM DESONERAÇÃO
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
SUFIXO	[illegible] COM DESONERAÇÃO
[illegible]	[illegible]

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
16.1.1.12	94791	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	114,23	143,48	286,96
16.1.1.13	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	65,00	64,71	81,28	5.283,20
16.1.1.14	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	61,67	77,46	774,60
16.1.1.15	9.9306	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	2,00	108,04	135,71	271,42
16.1.1.16	9857	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	6,87	8,63	86,30
16.1.1.17	94656	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	142,00	3,25	4,12	585,04
16.1.1.18	101902	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	16,42	20,63	41,26
16.1.1.19	100966	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	9,02	11,33	124,63
16.1.1.20	89899	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	197,00	7,29	9,16	1.804,52
16.1.1.21	89881	SINAPI	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	12,38	15,55	15,55
16.1.1.23	89400	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	8,40	10,55	42,20
16.1.1.23	89830	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	96,00	15,06	18,92	1.816,32
16.1.1.24	89877	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	33,89	42,57	85,14
16.1.1.25	89396	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	655,00	23,08	28,99	18.988,45
16.1.1.26	89868	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	89,00	9,86	12,39	1102,71
16.1.1.27	89827	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	33,00	18,81	23,63	779,79
16.1.1.28	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	22,00	15,56	19,53	429,66

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4165/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 17.900.063/0001-98 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1818 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-180

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,01%
L.S. Hora: 80,08%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
SEINFRA	[illegible] COM DESONERAÇÃO
SETOP	[illegible] COM DESONERAÇÃO
[illegible]	[illegible]
SUDECAP	[illegible] COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	[illegible] COM DESONERAÇÃO
[illegible]	[illegible]

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
16.1.1.29	90073	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	117,00	12,46	15,65	1.831,05
16.1.1.30	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	19,48	24,47	24,47
16.1.1.31	CPU 2908	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 360 VF	UND	1,00	13.064,68	16.410,54	16.410,54
16.1.1.32	CPU 3117	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=15M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO	UND	1,00	28.030,61	35.209,25	35.209,25
16.1.1.33	CPU 2008	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	FILTRO "Y" CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 20), DN= 1 1/2"	UND	1,00	395,60	496,91	496,91
16.1.1.34	94490	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	44,69	56,14	112,28
16.1.1.35	89106	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	7,90	9,50	19,00
16.1.1.36	100948	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	7,58	9,52	19,04
16.1.1.37	89115	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	15,52	19,49	136,43
16.1.1.38	89957	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	39,10	31,54	39,62	1.549,14
16.1.1.39	94699	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	10,50	13,19	13,19
16.1.1.40	89400	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	19,13	24,03	96,12
16.1.1.41	CPU 2906	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E	UND	1,00	4.889,63	6.142,12	6.142,12
16.1.1.42	CPU 2570	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	CJ	1,00	6.885,81	8.649,27	8.649,27
16.1.2	SANITÁRIA							137.282,19
16.1.2.1	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	48,66	61,12	61,12
16.1.2.2	99233	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	9,00	566,04	713,52	6.421,68

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4005/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.965.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1818 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-160

DATA : 2/12/2025
BDI : 25,81%
L.S. Hora: 80,68%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/09
ORSE	07/2025
SEINFRA	029.1 SEM DESONERAÇÃO
SICRO	10/2024 COM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
16.1.2.3	97903	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	620,40	1.030,50	1.030,50
16.1.2.4	100328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	46,00	71,01	89,20	4.103,20
16.1.2.5	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	104,13	130,80	523,20
16.1.2.6	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	21,18	26,60	212,80
16.1.2.7	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	74,00	12,67	15,91	1.177,34
16.1.2.8	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	23,35	29,33	146,65
16.1.2.9	CPU 2478	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO)	UND	1,00	209,06	262,60	262,60
16.1.2.10	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	79,00	10,00	12,56	992,24
16.1.2.11	100456	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC CORE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_08/2022	UN	30,00	60,06	75,44	2.263,20
16.1.2.12	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	26,00	41,45	52,07	1.353,82
16.1.2.13	89720	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	138,00	12,24	15,37	2.121,06
16.1.2.14	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	27,87	35,01	140,04
16.1.2.15	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	64,00	9,90	12,44	796,16
16.1.2.16	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	73,00	15,60	19,60	1.430,80
16.1.2.17	89738	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	23,19	29,13	174,78

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4095/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 17.965.061/0001-98 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1818 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-160

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,81%
L.S. Hora: 99,09%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
[illegible]	[illegible]
SEINFRA	[illegible]
[illegible]	[illegible]

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
16.1.2.18	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	79,00	9,70	12,18	950,04
16.1.2.19	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	91,00	14,96	18,79	1.709,89
16.1.2.20	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	30,00	41,24	51,80	1.554,00
16.1.2.21	104347	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	45,88	57,63	115,26
16.1.2.22	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	13,00	49,21	61,81	803,53
16.1.2.23	89793	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_08/2022	UN	17,00	14,07	17,67	300,39
16.1.2.24	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	25,89	32,52	260,16
16.1.2.25	104359	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	12,00	29,02	36,45	437,40
16.1.2.26	CPU 2580	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC 100X75MM	UND	1,00	65,42	82,17	82,17
16.1.2.27	89548	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	7,00	18,43	23,15	162,05
16.1.2.28	CPU 2574	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	UND	335,90	110,37	138,64	46.569,18
16.1.2.29	CPU 2576	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	116,60	53,70	67,45	7.864,67
16.1.2.30	CPU 2577	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	26,40	99,04	124,40	3.284,16
16.1.2.31	CPU 2575	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	165,30	46,71	58,67	9.698,15
16.1.2.32	CPU 2586	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	198,30	43,56	54,72	10.850,98

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4095/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.985.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1848 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-760

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,01%
L.S. Hora: 80,08%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
16.1.2.33	CPU 2579	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	46,80	36,64	46,02	2.153,74
16.1.2.34	89782	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	13,98	17,56	52,68
16.1.2.35	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	44,00	6,87	8,63	379,72
16.1.2.36	104071	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	44,00	10,24	12,86	565,84
16.1.2.37	89364	SINAPI	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	44,00	12,38	15,55	684,20
16.1.2.38	89406	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	88,00	8,40	10,55	928,40
16.1.2.39	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	264,00	23,08	28,99	7.653,36
16.1.2.40	CPU 2588	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITÁRIO D = 50MM	UND	8,00	4,83	6,07	48,56
16.1.2.41	89518	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	4,00	15,04	18,89	75,56
16.1.2.42	89515	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	15,44	19,39	38,78
16.1.2.43	89509	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	1,20	20,94	26,30	31,56
16.1.2.44	89531	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	35,86	45,04	90,08
16.1.2.45	89520	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	15,67	19,68	19,68
16.1.2.46	CPU 2590	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT)	UND	2,00	4.415,82	5.546,71	11.093,42
16.1.2.47	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,20	460,54	578,48	115,70
16.1.2.48	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	22,34	28,06	252,54
16.1.2.49	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	29,00	9,69	12,17	352,93

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4065/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 17.905.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1818 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.604-160

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,61%
L.S. Hora: 80,06%
L.S. Mês: 52,02%

Fonte	Versão
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
SINAPI	028 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	2025/04 Caixa com Desoneração
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
16.1.2.50	104351	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	20,16	25,35	126,75
16.1.2.51	CPU 2587	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	27,70	103,45	129,94	3.599,34
16.1.2.52	89825	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	46,00	17,04	21,40	984,40
16.1.2.53	89826	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	34,94	43,89	131,67
16.1.3	**PLUVIAL**							**201.039,05**
16.1.3.1	CPU 2591	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,50 X 0,50 X 0,60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	UND	2,00	743,99	934,53	1.869,06
16.1.3.2	97961	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	11,00	2.609,50	3.277,26	36.049,86
16.1.3.3	90701	SINAPI	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	2,00	60,51	76,01	152,02
16.1.3.4	90701	SINAPI	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	6,90	236,38	296,92	2.048,75
16.1.3.5	CPU 2859	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 300 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	13,50	250,24	314,33	4.243,46
16.1.3.6	90705	SINAPI	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	8,30	405,44	509,27	4.226,84
16.1.3.7	CPU 2840	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 400 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	16,80	415,30	521,66	8.763,89
16.1.3.8	104093	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	21,00	60,06	75,44	1.584,24
16.1.3.9	09811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	50,00	41,45	52,07	2.603,50
16.1.3.10	89716	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	27,87	35,01	210,06
16.1.3.11	89855	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	59,00	105,63	132,68	[illegible]
16.1.3.12	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	3,00	42,08	52,86	[illegible]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4085/2024
EMPRESA:	MVR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 17.985.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1848 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-160

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,81%
L.S. Hora: 90,68%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/10
ORSE	2025/05
SEINFRA	2025/06
SICRO	2025/10
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	LISTA DE COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
SETOP	SISTEMA DE ANÁLISE E CONTROLE DE OBRAS
SEDOP	SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS
SBC	SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS
SINAPI-I	SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - INSUMOS E COMPOSIÇÕES

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
16.1.3.13	89890	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	10,00	125,54	157,69	1.576,90
16.1.3.14	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	48,21	61,81	370,86
16.1.3.15	104178	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	14,00	229,16	287,85	4.029,90
16.1.3.16	104174	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	11,00	173,24	217,61	2.393,71
16.1.3.17	104173	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	25,00	79,06	99,31	2.482,75
16.1.3.18	CPU 2574	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA "R", DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	UND	253,40	110,37	138,64	39.290,58
16.1.3.19	CPU 2575	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA "R", DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	144,10	160,66	201,81	29.080,62
16.1.3.20	104086	SINAPI	TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	M	201,10	82,78	103,98	20.910,38
16.1.3.21	CPU 2841	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CURVA DE 45° DE PVC RÍGIDO, VINILFORT, COM 1 PONTA E 1 BOLSA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA JUNTA (ANEL DE BORRACHA E LUBRIFICANTE) DIÂMETRO DE 200MM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UND	2,00	217,58	273,30	546,60
16.1.3.22	CPU 2812	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CURVA DE 45° DE PVC RÍGIDO, VINILFORT OU SIMILAR, PONTA E BOLSA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA JUNTA (ANEL DE BORRACHA E LUBRIFICANTE) DIÂMETRO DE 250MM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UND	2,00	238,75	287,35	574,70
16.1.3.23	92580	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	18,00	127,07	159,61	2.968,75
16.1.3.24	92697	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	63,60	197,10	247,58	15.746,09
16.1.3.25	103902	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	5,59	7,02	14,04
16.1.3.26	89506	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	15,06	18,92	37,84
16.1.3.27	89489	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	7,29	9,16	73,28
16.1.3.28	89369	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	9,95	12,50	62,50
16.1.3.29	89409	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,00	8,40	10,55	263,75

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4004/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.900.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1618 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-190

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,64%
L.S. Hora: 80,65%
L.S. Mês: 52,62%

FONTE	VERSÃO
[illegible]	[illegible]
SETOP	2025 V4 - Caixa - COM DESONERAÇÃO
SINAPI	[illegible] - MARANHÃO - COM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
16.1.3.30	89353	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	362,90	23,08	28,99	10.520,47
16.1.3.31	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	35,00	9,86	12,39	433,65
16.1.4	**PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)**							**142.637,85**
16.1.4.1	CPU 2592	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"- PLACA E5	UND	17,00	18,42	23,14	393,38
16.1.4.2	CPU 3215	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA PQS DE 6KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00	266,49	334,74	669,48
16.1.4.3	101919	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	15,00	225,09	282,74	4.241,10
16.1.4.4	CPU 2843	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 30X30 CM, EM PVC , COM LOGOTIPO "ALARME SONORO"- PLACA E1	UND	2,00	21,66	27,21	54,42
16.1.4.5	CPU 2844	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM LOGOTIPO "COMANDO MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO"- PLACA E2	UND	6,00	24,02	30,17	181,02
16.1.4.6	CPU 2845	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE,38X 19CM. EM PVC , COM LOGOTIPO "BOMBAS DE INCÊNDIO" - PLACA E3	UND	1,00	24,02	30,17	30,17
16.1.4.7	CPU 2593	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE. EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5	UND	20,00	17,10	21,48	429,60
16.1.4.8	CPU 2846	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 30X30 CM, EM PVC , COM LOGOTIPO "ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE"- PLACA E7	UND	5,00	21,66	27,21	136,05
16.1.4.9	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	5,00	54,16	68,08	340,15
16.1.4.10	CPU 2594	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES	UND	1,00	207,68	260,87	260,87
16.1.4.11	CPU 2595	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20 X 40" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UND	6,00	39,61	49,75	298,50
16.1.4.12	CPU 3216	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZACAO L= 7CM	M	100,00	3,53	4,43	443,00
16.1.4.13	CPU 2596	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2	UND	88,00	24,02	30,17	2.654,96
16.1.4.14	CPU 2600	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CÓDIGO 14 - 315/158(NBR 13 434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAÍDA DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL)	UND	12,00	29,27	36,77	441,24
16.1.4.15	CPU 2847	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS	UND	71,00	35,25	44,28	3.143,88

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICIPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.005.061/0001-90 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1940 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-160

DATA : 22/12/2025
BDI : 29,61%
L.S. Hora: 90,08%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025.11
SEINFRA	039.3
SETOP	2025.04 - Tabela Própria com Desoneração

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
16.1.4.16	CPU 2848	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS	UND	3,00	221,63	278,39	835,17
16.1.4.17	CPU 2596	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSÕES 75X35X25CM	UND	3,00	459,70	577,43	1.732,29
16.1.4.18	CPU 2848	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL	UND	133,00	232,28	291,77	38.805,41
16.1.4.19	CPU 2849	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCÊNDIO COM SISTEMA P/ ATE 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES	UND	1,00	6.556,54	8.234,41	8.234,41
16.1.4.20	CPU 2850	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO	UND	2,00	433,11	544,03	1.088,06
16.1.4.21	CPU 2851	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL	UND	6,00	188,66	237,00	1.422,00
16.1.4.22	101798	SINAPI	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	315,97	396,89	396,89
16.1.4.23	101912	SINAPI	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	2.294,41	2.882,01	17.292,06
16.1.4.24	CPU 2852	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	FLANGE SEXTAVADA EM AÇO GALV. D=65MM (2 1/2")	UND	1,00	126,57	158,98	158,98
16.1.4.25	CPU 2853	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 5CV, MODELO 620 DANCOR, OU EQUIVALENTE	UND	1,00	4.392,43	5.517,33	5.517,33
16.1.4.26	CPU 2854	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	UND	1,00	451,32	566,90	566,90
16.1.4.27	94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	195,37	245,40	490,80
16.1.4.28	99824	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	643,42	808,20	808,20
16.1.4.29	97495	SINAPI	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	474,47	595,98	595,98
16.1.4.30	10[illegible]97	SINAPI	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	171,26	215,14	215,14
16.1.4.31	CPU 2855	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	LUVA REDUCAO PVC ROSCA 1 1/4"X1"	UND	2,00	43,79	55,00	110,00
16.1.4.32	97492	SINAPI	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	129,08	162,14	324,28

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICIPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 01/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4085/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 17.866.000/0001-86 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1840 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-180

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,61%
L.S. Hora: 90,09%
L.S. Mês: 50,00%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/11
IOPES	2025/05
ORSE	2025/04
SICRO	2025/01
REFERÊNCIA	LEIS, MEDIDAS E AFINS
SETOP	2025/01 - Decreto CONTAGEM 3.913/21
SUDECAP	Valor Unitário de Referência
SUDECO	2025/01 - Valor de Referência
SUDECO	2025/01 - Valor de Referência
CAIXA/PINI	2025/04
PROPRIA	2025/04

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
16.1.4.33	92093	SINAPI	UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	82,98	104,23	208,46
16.1.4.34	CPU 2856	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15	UND	1,00	466,90	585,22	585,22
16.1.4.35	92356	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	210,00	108,04	135,71	28.499,10
16.1.4.36	92351	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	6,00	53,48	67,18	403,08
16.1.4.37	96/65a	SINAPI	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	1.849,42	2.323,06	11.615,30
16.1.4.38	9/410	SINAPI	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	151,20	189,92	949,60
16.1.4.39	9/408	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	23,00	101,06	126,90	2.918,70
16.1.4.40	9/131	SINAPI	ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	88,00	42,15	52,94	4.658,72
16.1.4.41	9/430	SINAPI	ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	37,69	47,34	473,40
16.1.4.42	CPU 2001	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UND	1,00	11,58	14,55	14,55
16.2	**QUADRA E MARQUISE DIREITA**							**31.611,90**
16.2.1	**PLUVIAL**							**31.611,90**
16.2.1.1	CPU 2091	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,50 X 0,50 X 0,60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	UND	4,00	743,99	934,53	3.738,12
16.2.1.2	CPU 2089	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP=12CM, DIM. INT. 0,60X0,60X1,00M, SEM TAMPA	UND	1,00	548,89	689,46	689,46
16.2.1.3	CPU 2857	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	RALO HEMISFÉRICO 100MM PVC (RALO ABACAXI)	UND	1,00	69,15	86,86	86,86
16.2.1.4	104083	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	6,00	60,06	75,44	452,64

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4005/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ 17.966.661/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1818 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-100

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,61%
L.S. Hora: 90,09%
L.S. Mês: 50,09%

FONTE	VERSÃO
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
SEINFRA	C/S SEM DESONERAÇÃO
[illegible]	029/04 - Central COM DESONERAÇÃO
[illegible]	[illegible]
SINAPI	[illegible]
SICRO	2025/01 COM DESONERAÇÃO
[illegible]	[illegible]

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
16.2.1.5	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	21,00	41,45	52,07	1.093,47
16.2.1.6	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	27,87	35,01	70,02
16.2.1.7	89855	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	105,63	132,68	530,72
16.2.1.8	89881	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00	42,06	52,86	52,86
16.2.1.9	CPU 2574	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	UND	83,40	110,37	138,64	11.562,58
16.2.1.10	CPU 2575	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	31,50	160,66	201,81	6.357,02
16.2.1.11	104174	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	173,24	217,61	217,61
16.2.1.12	104682	SINAPI	PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO AF_06/2022	UN	1,00	26,73	33,58	33,58
16.2.1.13	90681	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	33,60	40,06	50,32	1.700,82
16.2.1.14	104008	SINAPI	TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, AF_06/2022	M	3,60	82,78	103,93	374,33
16.2.1.15	89883	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_05/2022	UN	1,00	43,82	55,04	55,04
16.2.1.16	90906	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	28,80	127,07	159,61	4.596,77
17	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**							**756.252,31**
17.1	**EDIFICAÇÃO PRINCIPAL**							**744.2[illegible]**
17.1.1	**INFRAESTRUTURA**							**561.465,04**
17.1.1.1	CPU 2602	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4"	UND	1,00	2,05	2,58	2,58
17.1.1.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	533,00	18,17	22,82	12.163,06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4065/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 17.045.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1849 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-160

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,01%
L.S. Hora: 80,08%
L.S. Mês: 82,82%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/09
CPOS	2025/09
CPRB	2025/09
SEINFRA	029.1 SEINFRA 029.1
ORSE	ORSE - Caixa COM DESONERAÇÃO
SICRO/DNIT	SICRO/DNIT - COM DESONERAÇÃO
EMOP	TABELA EMOP - COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	SUDECAP - COM DESONERAÇÃO
Composições PRÓPRIAS	PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
17.1.1.3	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	243,00	15,94	20,02	4.864,86
17.1.1.4	92808	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,00	16,68	21,20	296,80
17.1.1.5	91970	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	23,76	29,84	29,84
17.1.1.6	CPU 2604	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"	CJ	212,00	5,86	7,36	1.560,32
17.1.1.7	CPU 2638	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	ARRUELA DE LISA 5/16"	UND	14,00	0,66	0,82	11,48
17.1.1.8	CPU 2859	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON S10	UND	51,00	4,88	6,13	312,63
17.1.1.9	CPU 2605	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CHUMBADOR CB 3/8"X2.1/2"+ PARAFUSO	UND	212,00	10,69	13,43	2.847,16
17.1.1.10	CPU 2860	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 5/16" X 1/2"	UND	51,00	4,91	6,17	314,67
17.1.1.11	CPU 2606	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	PARAFUSO LENTILHA 42X13MM COM PORCA E ARRUELA	UND	960,00	1,54	1,93	1.852,80
17.1.1.12	CPU 2607	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU	UND	212,00	5,26	6,61	1.401,32
17.1.1.13	CPU 2855	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	UND	51,00	5,11	6,42	327,42
17.1.1.14	CPU 2608	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	VERGALHAO ACO GALV COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"	M	238,00	20,98	26,35	6.271,30
17.1.1.15	CPU 2851	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	296,40	12,52	15,73	4.662,37
17.1.1.16	CPU 2852	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 120 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	136,10	110,25	138,49	18.848,49
17.1.1.17	CPU 2853	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	304,17	17,52	22,01	6.694,78
17.1.1.18	CPU 2854	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 240 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	561,60	215,67	270,90	152.137,44
17.1.1.19	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	363,10	28,52	35,82	13.006,84
17.1.1.20	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	17,60	31,81	39,96	703,30

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4[illegible]/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 1[illegible]/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1618 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-160

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,61%
L.S. Hora: 82,09%
L.S. Mês: 82,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	09/2025
ICPES	01/2025
ORSE	2025/09
SICRO	01/2025
SEINFRA	034.2[illegible] DESONERAÇÃO
SETOP	02/2025 - [illegible] - DESONERAÇÃO
SEDOP SINAPI	09/2025 COM DESONERAÇÃO
SEDOP	2025/09 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025/02 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	ESPECIAIS

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
	92981		AF_12/2021					
17.1.1.21	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	535,20	44,10	55,39	29.644,73
17.1.1.22	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8.064,70	3,27	4,11	33.145,92
17.1.1.23	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	124,20	18,84	23,66	2.938,57
17.1.1.24	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	7.623,20	4,79	6,02	45.891,66
17.1.1.25	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.215,50	7,46	9,37	20.759,24
17.1.1.26	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	586,00	10,45	13,13	7.694,18
17.1.1.27	CPU 2612	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF 200X200X100 PISO	UND	8,00	123,06	154,60	1.236,80
17.1.1.28	CPU 2611	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	UND	8,00	242,36	304,45	2.435,60
17.1.1.29	91987	SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	45,36	56,98	398,86
17.1.1.30	CPU 2608	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	DIMMER COMPLETO COM PLACA 2" X 4"	CJ	57,00	205,40	258,00	14.706,00
17.1.1.31	91979	SINAPI	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	48,00	60,29	301,45
17.1.1.32	91[illegible]	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,00	34,70	43,59	741,03
17.1.1.33	91901	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	55,73	70,00	210,00
17.1.1.34	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	49,48	62,15	62,15
17.1.1.35	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	28,49	35,79	429,48
17.1.1.36	CPU 2603	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM	UND	77,00	25,84	32,45	2.499,42
17.1.1.37	CPU 2611	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4X2 PIAL PLUS	UND	347,00	8,97	11,27	3.910,69

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4085/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.965.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1618 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-160

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,61%
L.S. Hora: 90,68%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	12/2025
ORSE	07/2025
SEINFRA	029.1/2025 - 1 DESONERAÇÃO
SICRO	10/2025 - Custos sem Desoneração
SBC	09/2025 - Mês 1 - Desoneração
SUDECAP	09/2025 - Mês 1 - Desoneração
Composições Próprias	12/2025

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
17.1.1.38	91966	SINAPI	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	27,60	34,54	241,78
17.1.1.39	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00	33,70	42,33	677,28
17.1.1.40	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	37,99	47,72	190,88
17.1.1.41	92002	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	286,00	43,24	54,31	15.532,66
17.1.1.42	92006	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00	47,12	59,19	947,04
17.1.1.43	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	27,00	23,21	29,15	787,05
17.1.1.44	91995	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	25,15	31,59	379,08
17.1.1.45	10082	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	13,00	35,23	44,25	575,25
17.1.1.46	CPU 2010	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	RELÉ DE TEMPO ELETRÔNICO DE 3 ATÉ 30S - 220V - 50/60HZ	UND	13,00	170,50	214,54	2.789,02
17.1.1.47	CPU 2092	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	UND	6,00	205,15	257,69	1.546,14
17.1.1.48	93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	66,67	83,74	334,96
17.1.1.49	CPU 2865	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK	UND	6,00	226,98	285,11	2.280,88
17.1.1.50	CPU 2867	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 16 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),CURVA C, CORRENTE 3KA	UND	4,00	83,51	104,90	419,60
17.1.1.51	CPU 2868	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 50 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),CURVA C, CORRENTE 5KA	UND	1,00	104,15	130,82	130,82
17.1.1.52	CPU 2869	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UND	2,00	618,93	777,44	1.554,88
17.1.1.53	CPU 2870	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),CURVA C	UND	1,00	114,63	143,99	143,99
17.1.1.54	CPU 3118	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),CURVA C, 10KA	UND	2,00	169,55	212,97	425,94
17.1.1.55	10594	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	147,45	185,21	1.370,42

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4765/2025
EMPRESA	MVR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 57.905.051/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1648 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-180

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,61%
L.S. Hora: 90,06%
L.S. Mês: 52,02%

Fonte	Versão
SINAPI	01/2025
SEINFRA	028.0
ORSE	2025/05
SBC	ABR/25
SEINFRA	028.0 SEM DESONERAÇÃO
SEINFRA	028.0 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	ATUALIZADA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
17.1.1.56	93660	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	63,00	11,17	14,03	883,89
17.1.1.57	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	27,00	11,17	14,03	378,81
17.1.1.58	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	11,00	12,09	15,19	167,09
17.1.1.59	93690	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	19,00	53,09	66,69	1.267,11
17.1.1.60	93691	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	27,00	53,09	66,69	1.800,63
17.1.1.61	93694	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	59,56	74,84	224,52
17.1.1.62	93692	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	54,92	68,99	137,98
17.1.1.63	93693	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	56,68	71,20	213,60
17.1.1.64	93695	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	9,00	63,27	79,47	715,23
17.1.1.65	101898	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	1.257,43	1.579,46	3.158,92
17.1.1.66	CPU 2871	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 500 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA) 65KA	UND	3,00	3.075,05	3.862,57	11.587,71
17.1.1.67	91957	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	113,30	26,32	33,06	3.745,70
17.1.1.68	91935	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.637,30	20,94	26,30	69.360,99
17.1.1.69	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	149,80	20,17	25,34	3.795,93
17.1.1.70	91869	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	217,50	20,44	25,67	5.583,23
17.1.1.71	93012	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	39,30	78,92	99,13	3.895,21
17.1.1.72	101338	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	2,00	60,09	75,48	150,96
17.1.1.73	97361	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	10.922,99	13.720,37	27.440,74

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4885/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.965.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1818 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-100

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,61%
L.S. Hora: 99,09%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/12
SEINFRA	025.1
SEMOB	2025/12
SICRO	2025/12
ORSE	02 SEM DESONERAÇÃO
SBC	01/2026 - COM DESONERAÇÃO
EMOP	2025/01 - 2ª TERMO ADITIVO
SINAPI	2025/12 - 2ª TERMO ADITIVO
ORSE	2025/12 COM DESONERAÇÃO
PROPRIA	PROPRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
17.1.1.74	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	494,07	620,60	620,60
17.1.1.75	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	515,35	647,33	647,33
17.1.1.76	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	825,37	1.036,75	1.036,75
17.1.2	**ILUMINAÇÃO**							**70.154,75**
17.1.2.1	CPU 2639	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5X22,5	UND	8,00	80,96	105,49	843,92
17.1.2.2	CPU 2642	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 22,5 X 22,5 - 18 W - 6000K - G LIGHT OU SIMILAR	UND	3,00	74,33	93,99	281,97
17.1.2.3	CPU 2643	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 36W, 60X60 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	UND	48,00	215,74	270,99	13.007,52
17.1.2.4	CPU 3217	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	LUMINARIA PAINEL PLAFON LED 12W 3000K 17CM	UND	36,00	70,06	88,00	3.344,00
17.1.2.5	CPU 3218	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	LUMINÁRIA PLAFON DE SOBROPOR EM LED 29,5X29,5 CM, 24W 4000K BIVOLT	UND	32,00	93,44	117,37	3.755,84
17.1.2.6	CPU 2696	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 40X40CM, EMBUTIR, POTENCIA DE 36W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	179,00	213,53	268,23	48.011,33
17.1.2.7	CPU 2697	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 40X40CM, SOBREPOR, POTENCIA DE 36W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00	181,14	227,53	910,12
17.1.3	**SPDA**							**112.666,82**
17.1.3.1	CPU 3219	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 40 X 40 X 15CM COM 11 TERMINAIS	UND	1,00	543,82	683,09	683,09
17.1.3.2	97895	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	34,00	201,05	252,54	8.586,36
17.1.3.3	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	23,00	120,98	151,96	3.495,08
17.1.3.4	96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	142,77	179,33	179,33
17.1.3.5	96986	SINAPI	MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	2,00	170,55	214,23	428,46

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL	MUNICIPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4095/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 17.965.051/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1840 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-100

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,61%
L.S. Hora: 90,06%
L.S. Mês: 44,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	11/2025
ORSE	2025/06
SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO
SICRO	03/2025 COM DESONERAÇÃO
SBC/SP	09/2025 SEM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025/01 COM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
17.1.3.6	104736	SINAPI	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	91,00	27,19	34,15	3.107,65
17.1.3.7	96987	SINAPI	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	123,37	154,97	154,97
17.1.3.8	101660	SINAPI	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	1,00	24,02	30,17	30,17
17.1.3.9	CPU 2650	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2	M	1.131,00	40,07	50,33	55.916,63
17.1.3.10	CPU 2651	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2	M	406,00	63,58	80,24	32.577,44
17.1.3.11	96984	SINAPI	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	36,00	59,86	75,19	2.706,84
17.1.3.12	101548	SINAPI	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2020	UN	353,00	10,93	13,60	4.800,80
17.2	**QUADRA E MARQUISE DIREITA**							**11.974,90**
17.2.1	**INFRAESTRUTURA**							**9.934,90**
17.2.1.1	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	32,00	15,94	20,02	640,64
17.2.1.2	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	14,00	11,31	14,21	198,94
17.2.1.3	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	342,30	3,27	4,11	1.406,85
17.2.1.4	CPU 2612	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200X200X100 PISO	UNO	1,00	123,08	154,60	154,60
17.2.1.5	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	59,58	74,84	149,68
17.2.1.6	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	14,47	18,18	18,18
17.2.1.7	CPU 2610	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO	M	6,00	415,27	521,62	3.129,72
17.2.1.8	CPU 2622	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA	UND	1,00	322,22	404,74	404,74
17.2.1.9	91937	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,50	26,32	33,06	115,71

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10659/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.965.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1848 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-100

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,61%
L.S. Hora: 80,38%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
SETOP	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
17.2.1.10	91833	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	123,70	20,94	26,30	3.253,31
17.2.1.11	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	368,23	462,53	462,53
17.2.2	**ILUMINAÇÃO**							**2.040,00**
17.2.2.1	CPU 3120	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	LUMINARIA FECHADA (REFLETOR),PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES E AFINS PARA LAMPADA LED DE 50W,INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UND	32,00	50,75	63,75	2.040,00
18	**CLIMATIZAÇÃO**							**470.621,62**
18.1	**INFRAESTRUTURA**							**367.441,65**
18.1.1	103288	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	332,00	35,36	44,42	14.747,44
18.1.2	103290	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	327,00	60,14	75,54	24.701,58
18.1.3	103291	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	364,00	74,00	92,95	33.833,80
18.1.4	103292	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	324,00	89,61	112,56	36.469,44
18.1.5	CPU 2698	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	136,00	97,63	122,63	16.922,94
18.1.6	CPU 2692	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	685,00	16,22	20,37	13.953,45
18.1.7	CPU 2655	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO	UND	33,00	812,40	1.020,46	33.675,18
18.1.8	CPU 2656	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS,FORNECIMENTO E COLOCACAO	KG	1.760,00	64,36	80,84	142.278,40
18.1.9	CPU 2697	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	ISOLAMENTO TÉRMICO C/ MANTAS LÃ VIDRO, E = 25 MM, FIXADAS C/ ASFALTO OXIDADO	UND	23,00	47,19	59,28	1.363,44
18.1.10	CPU 2906	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO 6" COM ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO	M	94,00	57,06	71,67	6.736,98

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4295/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 47.965.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL, Nº 1848 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-160

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,81%
L.S. Hora: 99,09%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
[illegible]	[illegible]
SICRO	202506
SEINFRA	202500
[illegible]	[illegible]
DESONERADA	328 SEM DESONERAÇÃO
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
18.1.11	CPU 2656	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8" X 3000MM	UND	230,00	91,35	114,74	26.390,20
18.1.12	CPU 2655	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF VI. 1.55 VALEMAM OU SIMILAR)	UND	670,00	2,72	3,42	2.291,40
18.1.13	90460	SINAPI	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023	M	180,00	26,91	33,80	6.084,00
18.1.14	CPU 2688	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	TOMADA PARA AR EXTERIOR COM FILTRO E REGISTRO 750X500MM	UND	4,00	1.570,15	1.972,27	7.889,08
18.1.15	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,12	692,12	869,37	104,32
18.2	**EQUIPAMENTOS**							**102.579,97**
18.2.1	CPU 2690	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MODELO EC4-TN	UND	2,00	6.161,80	7.739,84	15.479,68
18.2.2	CPU 2691	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN 3	UND	1,00	7.354,05	9.237,42	9.237,42
18.2.3	CPU 2694	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM2500	UND	1,00	5.907,01	7.419,80	7.419,80
18.2.4	CPU 2690	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CAIXA DE VENTILACAO COM VENTILADOR CENTRIFUGO,VAZAO EM TORNO DE 4600M3/H,PRESSAO APROXIMADA DE 30MMCA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UND	2,00	5.840,45	7.336,19	14.672,38
18.2.5	CPU 2691	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CAIXA DE VENTILACAO COM VENTILADOR CENTRIFUGO,VAZAO EM TORNO DE 1710M3/H,PRESSAO APROXIMADA DE 35MMCA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UND	1,00	3.534,03	4.439,10	4.439,10
18.2.6	CPU 2695	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 15GA	UND	1,00	248,78	312,49	312,49
18.2.7	100273	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	2,00	13.797,09	17.330,52	34.661,04
18.2.8	100271	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1,00	13.022,90	16.358,06	16.358,06
19	**DADOS E VOZ**							**62.300,42**
19.1	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	99,00	18,17	22,82	2.259,[illegible]
19.2	CPU 2676	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"	CJ	1.116,00	4,38	5,50	6.138,[illegible]
19.3	CPU 2604	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"	CJ	180,00	5,86	7,36	1.324,80

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4095/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.965.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1918 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-160

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,81%
L.S. Hora: 80,06%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SICRO	2025/02
SINAPI	2025/09
ORSE	2025/08
SEINFRA	032.1/SEM DESONERAÇÃO
SETOP	2025/01 - Unid. 4/5 - SEM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	ASSOCIADO COM DESONERAÇÃO
SINAP	2025/01 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2025/01 COM DESONERAÇÃO
DATA BASE PREÇOS PRÓPRIOS	MAIO/25

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
19.4	CPU 2605	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CHUMBADOR CB 3/8"X2.1/2"+ PARAFUSO	UND	180,00	10,69	13,43	2.417,40
19.5	CPU 2607	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU	UND	180,00	5,26	6,61	1.189,80
19.6	CPU 2608	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	VERGALHAO ACO GALV COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"	M	180,00	20,96	26,35	4.743,00
19.7	CPU 2612	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200X200X100 PISO	UND	19,00	123,65	154,80	2.937,40
19.8	99007	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	62,00	51,37	64,53	4.000,86
19.9	CPU 2623	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL	UND	14,00	14,12	17,74	248,36
19.10	CPU 2624	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"	UND	65,00	11,84	14,87	966,55
19.11	CPU 2692	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90°	UND	7,00	24,26	30,47	213,29
19.12	CPU 2693	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50MM	M	203,10	34,23	43,00	8.733,30
19.13	CPU 2694	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	SUPORTE VERTICAL 100 X 75 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA	UND	180,00	16,11	20,24	3.643,20
19.14	CPU 2606	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	PARAFUSO LENTILHA 42X13MM COM PORCA E ARRUELA	UND	528,00	1,54	1,93	1.019,04
19.15	CPU 2695	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA	UND	4,00	30,42	38,21	152,84
19.16	CPU 2670	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50X50	UND	132,00	10,50	13,19	1.741,08
19.17	CPU 2696	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	TERMINAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA	UND	5,00	19,82	24,90	124,50
19.18	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	370,40	26,32	33,06	12.245,42
19.19	91833	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	209,90	20,94	26,30	5.520,37
19.20	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	35,30	20,17	25,34	894,50
19.21	91835	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	28,70	20,44	25,67	736,73

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICIPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 015/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4090/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 17.985.051/0001-95 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1818 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-100

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,61%
L.S. Hora: 80,00%
L.S. Mês: 52,63%

FONTE	VERSÃO
[illegible]	[illegible]
[illegible]	2025/06
[illegible]	2025/06
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO UNIT COM BDI R$	PREÇO TOTAL R$
19.22	CPU 2672	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA	UND	37,00	22,61	28,40	1.050,80
20	**URBANIZAÇÃO**							**10.158,03**
20.1	**PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE**							**1.214,39**
20.1.1	104650	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF_09/2024	M2	6,32	152,97	192,15	1.214,39
20.2	**PAISAGISMO**							**16.036,67**
20.2.1	100946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2024	M2	570,70	22,37	28,10	16.036,67
20.3	**SINALIZAÇÃO**							**906,97**
20.3.1	CPU 02673	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA	M	1,00	722,05	906,97	906,97
21	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**							**51.891,37**
21.1	**EDIFICAÇÃO PRINCIPAL**							**42.460,85**
21.1.1	CPU 2676	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	LIMPEZA GERAL	M2	1.945,96	4,55	5,72	11.130,89
21.1.2	CPU 2675	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS	M2	1.945,96	12,82	16,10	31.329,96
21.2	**QUADRA E MARQUISE DIREITA**							**6.011,14**
21.2.1	CPU 2676	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	LIMPEZA GERAL	M2	525,45	4,55	5,72	3.005,57
21.2.2	CPU 2676	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	LIMPEZA GERAL	M2	525,45	4,55	5,72	3.005,57
21.3	**JARDIM SENSORIAL E MARQUISE ESQUERDA**							**3.409,28**
21.3.1	CPU 2676	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	LIMPEZA GERAL	M2	156,25	4,55	5,72	893,75
21.3.2	CPU 2675	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS	M2	156,25	12,82	16,10	2.515,53

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4005/2025.
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.985.091/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1110 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-180

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,61%
L.S. Hora : 20,09%
L.S. Mês : 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/11
SEINFRA	029.0 DESONERAÇÃO
SETOP	10/25 - Custos SEM DESONERAÇÃO
ORSE	2025/11 DESONERAÇÃO
SBC	2025/11
SEINFRA	029.0 DESONERAÇÃO
SETOP	10/25 - Custos SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/11 DESONERAÇÃO
SUDE	2025/11 DESONERAÇÃO

VALOR ORÇAMENTO:	7.644.938,79
VALOR BDI TOTAL:	1.957.755,81
VALOR TOTAL:	9.602.585,60

NOVE MILHÕES SEISCENTOS E DOIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS

IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR:79879379191 Assinado de forma digital por IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR:79879379191

ADRIANO BEZERRA MOURA:04145987330 Assinado de forma digital por ADRIANO BEZERRA MOURA:04145987330

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA.
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAUCAIA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 116/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.956/2025
EMPRESA:	[illegible]

DATA: [illegible] LS Mês: 52,62%

BDI: 23,61%

FONTE	VERSÃO
SINAP	2025.06
ORSE	2025.06
SBC	2025.06
SICRO	2025.05
SEINFRA	CE SEM DESONERAÇÃO
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

1.1.1. CPU 2626 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M2 (UNDXMÊS)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-5161/6496	Container depósito, módulo metálico em aço galvanizado de 6,0x2,5x2,6m, vão livre, piso de concreto, climatizado, madeira ou material equivalente	Composições	UNDX	1,00000000	843,70	843,70
					TOTAL Material:	843,70

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,39000000	20,30	30,76
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,99000000	28,05	27,77
93316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,32000000	22,19	29,29
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	87,82

VALOR:	931,52

1.1.2. CPU 2527 BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO (M2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	SINAPI	M2	1,00000000	3,09	3,09
100342	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,00000000	22,90	22,90
92582	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	0,03000000	2.446,65	73,40
101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	SINAPI	M2	1,00000000	93,10	93,10
94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,00000000	62,27	62,27
					TOTAL Serviço:	255,06

VALOR:	255,06

1.1.3. CPU 2529 BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002420	DOBRADIÇA EM AÇO-FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL CROMADO OU ZINCADO TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	0,48000000	15,42	7,40
00001191	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	10,12000000	11,12	112,53
00005065	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,42100000	14,88	6,29
00000027	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	1,68000000	14,88	33,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DA REABILITAÇÃO (CER II), NO MUNICÍPIO DE CARIACICA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DA REABILITAÇÃO (CER II) NO MUNICÍPIO DE CARIACICA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIACICA - ES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 1/2025 DA SECRETARIA PROGRAMAS ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.862.240/0001-19 RUA GERALDO ALVES DE OLIVEIRA, Nº 1 - BAIRRO CARIACICA - ES CEP: 29.150-160

DATA: 12/12/2025
BDI: 0,00%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025.09
SEINFRA	029.1
ORSE	2025/10
SICRO	2025/11
SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025.09 SEM DESONERAÇÃO
ORSE	2025/10 SEM DESONERAÇÃO
SICRO	2025/11 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

00002020S	RIPA APARELHADA "1,5 X 3" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	4,94900000	3,21	15,89
00043014	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 15" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	8,26000000	11,84	97,85
00007213	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	0,81000000	25,78	21,66
					TOTAL Material:	135,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,07500000	22,73	274,46
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,41800000	27,31	229,92
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,05300000	22,19	289,65
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	794,03

VALOR:	1.084,48

1.1.4. 95648 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021114	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, "75" G	SINAPI	UN	0,98000000	30,61	29,99
00041400	BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE	SINAPI	UN	1,00000000	32,17	32,17
00039007	CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE	SINAPI	UN	2,00000000	29,18	58,36
00003416	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01020000	17,17	0,22
00037957	JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE	SINAPI	UN	2,00000000	9,38	18,76
00037980	JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE	SINAPI	UN	2,00000000	65,70	130,40
00006019	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1"	SINAPI	UN	1,00000000	34,69	34,69
00021125	TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)	SINAPI	M	2,99050000	33,17	99,19
00038029	TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)	SINAPI	M	0,94440000	84,80	80,12
					TOTAL Material:	483,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,51210000	22,04	33,33
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,51210000	27,00	44,03
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	77,37

VALOR:	567,96

1.1.5. 96673 HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO LAGOA VERDE (LOCALIZAÇÃO: CENTRO) NO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ/MG
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO LAGOA VERDE (LOCALIZAÇÃO: CENTRO) NO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ/MG
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAMBUÍ/MG
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ
CONTRATO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4696/2021
EMPRESA:	MVR CONSTR. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 11.111.111/0001-11 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1000 SALA 01 ANDAR 1 CENTRO CAMBUÍ/MG CEP: 37.612-000

DATA:	02/2021
BDI:	25,51%
	L.S. Mês: 55,00%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2021/03
SBC	2021/03
SINAPI	2021/03
SICRO	2021/01
SETOP	01 - COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2021/03 - Sem Desoneração
SINAPI	2021/03 - Com Desoneração
SINAPI	2021/03 - Com Desoneração
Composições Próprias	PROPRIA

00000143	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	17,17	0,18
00012709	HIDROMETRO UNJATO : MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	SINAPI	UN	1,00000000	101,37	101,37
					TOTAL Materiais:	101,55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43150000	22,34	9,63
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43150000	27,00	11,65
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	21,28

VALOR:	122,83

1.1.6. 101609 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001391	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 5/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	SINAPI	UN	1,00000000	31,07	31,07
00011257	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 31 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = 2,5 MM	SINAPI	UN	2,00000000	1,39	2,78
00004813	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM, INCLUSIVE TAMPA, SEM ESCOTILHA	SINAPI	UN	1,00000000	44,14	44,14
00001062	CAIXA INTERNA-EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	212,77	212,77
00014160	FITA METALICA PERFURADA, L = 19 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = 30 KGF	SINAPI	UN	0,05000000	66,95	3,35
00003598	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE 72 X 72 MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	SINAPI	UN	1,00000000	8,94	8,94
00004398	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 8", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	SINAPI	UN	3,00000000	10,00	30,00
00039997	PORCA ZINCADA SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	2,00000000	0,30	0,60
00006995	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	0,16890000	5,11	0,85
					TOTAL Materiais:	334,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32330000	23,30	7,53
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,91290000	28,06	81,73
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	89,26

Serviços		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87307	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01940000	800,23	15,52

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90...2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA... ENDEREÇO A...

DATA: 22/12/2025 — LS Horista: 90,00%
BDI: 25,00% — LS Mens: 66,00%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/09
ORSE	2025/09
[illegible]	2025/09
SICRO	2025/01
SUDECAP	08/SEMOB/SUDECAP
[illegible]	ADESA - [illegible]
SEINFRA/CE	2025/01 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA	2025/01 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

100579	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	SINAPI	UN	1,00000000	620,93	620,93
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	22,00000000	18,16	400,15
101748	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00000000	20,01	20,01
96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	M	1,95000000	66,69	130,09
91919	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	20,45	20,45
91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	21,00	21,00
93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00000000	91,68	91,68
91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	6,00000000	19,22	115,26
96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00000000	120,98	120,98
91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	13,02	13,02
					TOTAL Serviço:	1.576,81

VALOR:	2.008,27

1.1.7. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,00000000	368,00	368,00
00005085	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (3 X 1/)	SINAPI	KG	0,01130000	37,44	0,42
00005089	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01320000	20,06	0,26
00004309	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,20630000	5,64	18,08
					TOTAL Materiais:	406,77

MÃO de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37290000	27,31	10,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,11860000	22,19	21,82
					TO. AL Mão de Obra com Encargos Complementares:	32,00

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,50000000	23,50	11,75
					TOTAL Serviço:	11,75

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER II) NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER II) NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA
BDI:	MUNICÍPIO - CAUCAIA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 15/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4039/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.065.611/0001-96 ENDEREÇO: AV. GENERAL OSÓRIO DE PAIVA, 4170 - CENTRO CAUCAIA - CEARÁ CEP: 61.600-160

DATA BASE:	03/2026
BDI:	25,81%
L.S. Mês:	59,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2026/03
SEINFRA	2026/03
ORSE	2026/03
SICRO	2026/01
SUDECAP	03/2026 COM DESONERAÇÃO
SETOP	2026/01 COM DESONERAÇÃO
EMOP	2026/01 COM DESONERAÇÃO
SBC	2026/01 COM DESONERAÇÃO
Composições PRÓPRIA	PRÓPRIA

VALOR:	453,52

1.1.8. CPU 2538 REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-9022024:56	Remoção de entulho de obra, terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico, metal, caçamba de 4m³	Composições	M3	1,00000000	91,90	91,90
					TOTAL Material:	91,90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	22,19	13,31
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	13,31

VALOR:	105,21

1.1.9. 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,02610000	22,10	0,74
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00680000	29,50	0,19
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,93

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	1,22730000	11,12	13,64
00005051	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (12 X 10)	SINAPI	KG	0,06800000	19,35	1,31
00000194	TÁBUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	2,00000000	7,93	15,86
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTIL DE 980 MM	SINAPI	M2	0,58930000	47,38	27,73
					TOTAL Material:	58,54

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49200000	22,70	11,16
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73500000	27,21	20,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	31,16

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00510000	525,19	3,20
					TOTAL Serviço:	3,20

VALOR:	93,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DA ZONA RURAL LOCALIDADE DE VARGEM GRANDE NO MUNICÍPIO DE CAIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DA ZONA RURAL LOCALIDADE DE VARGEM GRANDE NO MUNICÍPIO DE CAIAS/MA
LOCAL:	VARGEM GRANDE - CAIAS/MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 001/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4092/2025
ELABORADA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.985.067/0001-08 ENDEREÇO: AV. [illegible] CEP: 65.604-000

DATA: 22/12/2025
BDI: 24,61%
LS Horista: 30,09%
Encargos Sociais: Desonerado

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/09
CPOS	2025/09
ORSE	2025/09
SICRO	2025/11
SEINFRA	035 SEM DESONERAÇÃO
SBC	2025/09 - Centro-Oeste SEM DESONERAÇÃO
Próprio	Adequação Mão de Obra
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO
TCPO	15ª Ed. 2024 ATUALIZAÇÃO
Composições Próprias	Regional

1.2.1. 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043498	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	146,00	146,00
00040063	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	270,51	270,51
00043474	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	2,35	2,35
00010864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	1,00000000	15,48	15,48
					TOTAL Encargos Complementares:	434,34

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	19.615,14	19.615,14
					TOTAL Mão de Obra:	19.615,14

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95115	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00000000	218,12	218,12
					TOTAL Serviço:	218,12

VALOR:	20.267,60

1.3.1. CPU 2531 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO (UND)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	18,07000000	22,73	410,73
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	56,40000000	23,30	1.314,12
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	18,07000000	26,47	478,01
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	28,70000000	28,05	805,01
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	20,19600000	27,00	545,29
88270	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,57300000	26,02	171,06
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	13,91800000	30,54	422,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	100,91100000	22,19	2.239,28
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,75600000	23,01	293,57
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6.679,35

VALOR:	6.679,35

1.4.1. CPU 1926 LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PEÇAS COM APROXIMADAMENTE 1,20M DE LARGURA E 2,0M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM (M2XMÊS)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4726/2025
EMPRESA:	MVR CONSTR. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.960.201/0001-08 ENDEREÇO: AV. CENTRAL, 10-E, SALA 02 ANDAR 01 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.604-100

DATA:	29/12/2025
BDI:	30,01%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	01/2025
ORSE	202505
SEINFRA	012.0
SICRO	202511
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
COTAÇÃO	COTAÇÃO DIRETA DE MERCADO
SINAPI COM DESONERAÇÃO	APLICADO COM DESONERAÇÃO
SINAPI SEM DESONERAÇÃO	APLICADO SEM DESONERAÇÃO
SINAPI MISTO	APLICADO MISTO DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	COTAÇÃO

00020190	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	SINAPI	M2XME	1,00000000	15,00	15,00
					TOTAL Equipamentos:	15,00

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97003	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) AF_03/2024	SINAPI	M2	0,40909000	17,73	7,00
					TOTAL Serviço:	7,00
					VALOR:	22,00

2.1.1. 99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,02800000	26,60	0,74
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00700000	20,50	0,20
					TOTAL Custo Horário:	0,94

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004403	CAIBRO NAO APARELHADO "6 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,47250000	21,56	10,17
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,11100000	19,58	2,18
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,74450000	8,96	6,10
00010567	TABUA "2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,55000000	12,56	6,90
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,02500000	40,73	1,04
					TOTAL Material:	26,39

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72470000	22,73	16,47
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72470000	27,31	19,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	36,26

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94971	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00490000	525,19	2,10
					TOTAL Serviço:	2,10
					VALOR:	64,73

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FLS. 503

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CARIACICA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO PSIQUIÁTRICA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIACICA - ES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015.2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4016.2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E REFRIGERAÇÃO LTDA CNPJ: 17.365.761/0001-98 AV. DR. FERNANDO FERRARI, Nº 1845 SALA 2 ANDAR 1 CENTRO CARIACICA - ES CEP: 29.150-460

DATA: 27/01/2025	L.S. Horista: 90,00%
BDI: 25,61%	L.S. Mensalista: 90,00%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	01/2025
ORSE	032025
SEINFRA	032025
SICRO	032025
SEINFRA	032025 COM DESONERAÇÃO
SICRO	032025 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA	032025 COM DESONERAÇÃO
PROPRIA	PROPRIA

2.1.2. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF_09/2024 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,9578670	22,19	87,77
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		87,77
				VALOR:		87,77

2.1.3. 90100 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_09/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M³, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M³, PESO OPERACIONAL MÍN. 6674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	SINAPI	CHI	0,0579280	59,36	3,26
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M³, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M³, PESO OPERACIONAL MÍN. 6674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	SINAPI	CHP	0,0488670	140,90	6,85
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		10,11

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1030400	22,19	2,29
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		2,29
				VALOR:		12,40

2.1.4. 100324 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_01/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	SINAPI	CHI	0,03000000	0,78	0,02
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	SINAPI	CHP	0,03200000	9,85	0,31
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		0,33

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59500000	105,10	62,53
00001716	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,39500000	105,65	62,96
				TOTAL Materiais:		125,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,9700000	27,72	43,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,6340000	22,19	14,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CARIACICA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CARIACICA
ODA:	MUNICÍPIO DE CARIACICA - ES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90010/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 53634/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ: 17.969.218/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1695, SALA 01 ANDAR 1, CENTRO CARIACICA - ES CEP: 66.020-160

DATA BASE: 02/2026
BDI: 25,00%
L.S. (Mensalista): 58,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	01/2026
ORSE	2026/02
SEINFRA	026.1
SICRO	2026/01
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2026/02 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	57,02
VALOR:	183,54

2.1.5. 96534 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 6HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,04400000	28,10	1,23
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01100000	29,50	0,32
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	1,55

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01070000	8,34	0,13
00004191	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,67500000	11,12	7,50
00005074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	SINAPI	KG	0,01100000	22,05	0,24
00040804	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,02900000	24,00	0,70
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,92100000	3,09	3,59
00006212	TABUA "2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,15500000	18,40	21,26
					TOTAL Materiais:	34,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58800000	22,73	13,36
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,33400000	27,31	36,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	49,79

VALOR:	84,75

2.1.6. 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	22,57	0,56
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,14300000	0,21	0,24
					TOTAL Materiais:	0,8.

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	22,90	2,22
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25200000	27,50	6,93

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO PARA REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO PARA REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAUCAIA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015.0025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.[illegible]
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 07.[illegible]/0001-08 RUA [illegible]

DATA: [illegible] Cs. Hora: 86,92%
BDI: [illegible] Cs. Mês: 52,08%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025.09
SBC	2025.09
ORSE	2025.09
SEINFRA	025.1
SEINFRA	CE 024 COM DESONERAÇÃO
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	9,11

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,21	9,21
					TOTAL Serviço:	9,21

VALOR:	19,16

2.1.7. 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	22,57	0,56
00000017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,85000000	0,21	0,17
					TOTAL Material:	0,73

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07500000	22,90	1,71
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19500000	27,53	5,39
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	7,10

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,22	9,22
					TOTAL Serviço:	9,22

VALOR:	17,05

2.1.8. 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	22,57	0,56
00000017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,53000000	0,21	0,13
					TOTAL Material:	0,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05700000	22,90	1,30
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	27,53	4,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,42

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,11	9,11
					TOTAL Serviço:	9,11

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO + PRAÇA ADAPTADO EM REABILITAÇÃO (VCEP II) - MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO + PRAÇA ADAPTADO EM REABILITAÇÃO (VCEP II) - MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4/9/2025
EMPRESA:	VER CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.985.067/0001-46 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1101, SALAS A/B BAIRRO: NOVA CAXIAS - MA CEP: 65.604-000

DATA: 22/12/2025	L.S. Horista: 90,00%
BDI: 25,81%	L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/09
SEINFRA	039.1 MÃO DE OBRA DESONERAÇÃO
SEINFRA	039.1A - CUSTOS CONSTRUÇÃO NÃO DESONERAÇÃO
SICRO/DNIT	2025/07 CUSTOS DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/09 CUSTOS DESONERAÇÃO
SICRO	2025/07 CUSTOS DESONERAÇÃO
Composições Próprias	01/2025

VALOR:	15,22

2.1.9. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	22,57	0,56
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,46000000	0,21	0,10
					TOTAL Materiais:	0,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04100000	22,80	1,00
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12100000	27,50	3,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	4,19

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92808	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_05/2022	SINAPI	KG	1,00000000	8,39	8,39
					TOTAL Serviço:	8,39

VALOR:	13,24

2.1.10. 104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	22,57	0,56
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,31700000	0,21	0,06
					TOTAL Materiais:	0,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02500000	22,80	0,57
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06400000	27,53	1,76
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	2,33

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	7,17	7,17
					TOTAL Serviço:	7,17

VALOR:	10,12

2.1.11. 104921 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CARIACICA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CARIACICA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIACICA - ES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 40893/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 17.965.761/0001-06 ENDEREÇO: AV. PRINCESA ISABEL, 1115 - SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CARIACICA - ES CEP: 65.902-160

DATA: 03/12/2025 — L.S. (horista): 80,28%
BDI: 24,21% — L.S. Mês: 52,63%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/08
ORSE	SE-146
SEINFRA	2025/08
SICRO	2025/11
L.S. SINAPI	128,69% DESONERAÇÃO
SINAPI	PISO BRASIL COM DESONERAÇÃO
SEINFRA	2025/08 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2025/08 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	22,57	0,56
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,21500000	0,21	0,05
					TOTAL Material:	0,61

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	22,90	0,23
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01900000	27,33	1,34
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,57

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92805	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	7,09	7,09
					TOTAL Serviço:	7,09
					VALOR:	9,47

2.1.12. 104922 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM, AF 01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	22,57	0,56
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,19500000	0,21	0,04
					TOTAL Material:	0,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01400000	22,90	0,32
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03800000	27,33	1,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,36

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, AF_05/2022	SINAPI	KG	1,00000000	8,36	8,36
					TOTAL Serviço:	8,36
					VALOR:	10,32

2.1.13. CPU 2096 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,26400000	0,56	0,20
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,08800000	1,41	0,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER II) NO MUNICÍPIO DE CARIACICA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER II) NO MUNICÍPIO DE CARIACICA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIACICA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2025, PROCESSO Nº 40967/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 37.985.301/0001-90 ENDEREÇO: AV. CENTRAL, Nº 1145, QUADRA 3, CENTRO, CARIACICA - ES CEP: 29.140-010

DATA: 03/07/2025
BDI: 25,51 %
C.U. Mês: 58.024

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/05
SICRO	2025/03
ORSE	2025/04
SEINFRA	029.0 COM DESONERAÇÃO
SBC	2025/05 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO
SICRO	2025/03 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,00

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011145	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,13500000	670,96	771,60
					TOTAL Material:	771,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08300000	27,72	2,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54400000	22,19	12,07
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	14,37

VALOR:	786,57

2.1.14. 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5853	TRATOR DE ESTEIRAS POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00610340	90,64	0,55
5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00252260	256,11	0,65
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	1,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00862600	22,19	0,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,19

VALOR:	1,39

2.1.15. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00060000	73,98	0,04
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	308,92	1,66
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,19620000	35,16	7,00
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	8,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78400000	22,19	17,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
LOCAL:	MUNICÍPIO - CAMAÇARI - BA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
TIPO AÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4067/2024
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 21.[illegible]/0001-[illegible] AVENIDA [illegible]

DATA : 21/12/2024 — L.S. Horista: 26,08%
BDI: 27,31% — L.S. Mista: 32,00%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2024/08
SEINFRA	028.0
ORSE	2024/08
SICRO	2024/04
SEINFRA	028.0 SEM DESONERAÇÃO
ORSE	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2024/08 COM DESONERAÇÃO
SICRO	2024/04 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	17,45
VALOR:	26,24

2.1.16. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	SINAPI	KG	1,50000000	18,65	20,47
					TOTAL Material:	20,47

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88240	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09090000	20,02	2,23
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42990000	27,72	11,91
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	14,14

VALOR:	43,61

2.1.17. CPU 2532 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-3286190	ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	Composições	UNID	1,00000000	97,67	97,67
					TOTAL Material:	97,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	28,43	1,11
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00900000	115,62	1,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,15

VALOR:	99,82

2.2.1. 99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,02800000	28,10	0,78
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00700000	28,50	0,20
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,98

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004403	CAIBRO NAO APARELHADO "6 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,41250000	21,66	10,17
00041068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA (7 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,11100000	19,68	2,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS PLS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER II) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER II) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 90010/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025/0001
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ: 36.[illegible]/0001-[illegible] ESTRADA DO ARROZAL, 1.[illegible] - [illegible] CEP: 65.[illegible]

DATA: 22/12/2025	LS Hora: 08:09:[illegible]
BDI: 26,51 %	LS Data: 22/12/2025

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/11
ORSE	2025/05
SEINFRA	029.0
SICRO	2025/4 - Leiria COM DESONERAÇÃO
SBC/PINI	2025/08 - [illegible]
SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO
PINI	Outubro/2025 DESONERAÇÃO
Composições Próprias	001/2025

00004417	SARRAFO NÃO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,74450000	6,86	5,10
00010807	TABUA "2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,50000000	12,56	6,90
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,02560000	40,73	1,04
					TOTAL Material:	25,29

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72170000	22,73	16,41
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72170000	27,31	19,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	36,20

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00400000	525,19	2,10
					TOTAL Serviço:	2,10

VALOR:	64,73

2.2.2. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,9557/5670	22,19	87,77
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	87,77

VALOR:	87,77

2.2.3. 90100 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,25 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5079	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,25 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,05192820	59,05	3,26
5078	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,25 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,04869370	140,80	6,85
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	10,11

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10302400	22,19	2,29
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,29

VALOR:	12,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - BA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90003/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4036/2024
EMPRESA:	MVP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (CNPJ: 17.065.010/0001-08) RUA HORTÊNCIA, CENTRAL Nº 1946, SALA 02 ANDAR 1, CENTRO CAMAÇARI - BA CEP: 43.420-180

DATA: 01/07/2024	L.S. Horista: 90,03%
BDI: 25,81%	L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SICRO	202408
SINAPI	202408
ORSE	8.9785
SCO	3.0.0.1
EMBASA	COM DESONERAÇÃO
NPCO	ABRIL/2024 - NÃO DESONERADO
SEINFRA	029.0 COM DESONERAÇÃO
SIURB	ABRIL/2024 DESONERADO
SICRO	DATA-BASE 07/2024
Composições Próprias	PROPRIA

2.2.4. 100324 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF 01/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 6,5 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015	SINAPI	CHI	0,03000000	0,79	0,02
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 6,5 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015	SINAPI	CHP	0,03200000	9,05	0,37
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,39

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59500000	105,10	62,53
00001718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59500000	105,55	62,96
					TOTAL Material:	125,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,57900000	27,72	43,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80400000	22,39	18,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	61,76

VALOR:	163,64

2.2.5. 96534 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,01100000	28,10	1,20
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	SINAPI	CHP	0,01150000	29,50	0,32
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	1,55

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002992	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01670000	8,34	0,13
00004491	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,67500000	11,12	7,50
00000074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	SINAPI	KG	0,01100000	22,06	0,24
00043964	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,02900000	24,00	0,70
00009517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,92100000	3,69	3,40
00009212	TABUA "2,5 X 30" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,15500000	18,43	21,28
					TOTAL Material:	33,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58800000	22,70	13,36

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER II) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER II) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS
OCA:	MUNICÍPIO - CAJAZEIRAS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4092/25
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - 17.965.610/0001-06 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1000, SALA 02 ANDAR 1, CENTRO, CAJAZEIRAS - PB CEP: 58.900-000

DATA: 22/12/2025	L.S. Horista: 96,06%
BDI: 25,51%	L.S. Mista: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2024/09
ORSE	2024/09
SICRO	2025/11
SEINFRA	028.0 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	2025/04 - Com e SEM DESONERAÇÃO
SBC	2024/10 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2024/10 COM DESONERAÇÃO
CAIXA/EMOP	01/2025

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,33400000	27,01	36,03
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		49,10
					VALOR:	84,78

2.2.6. 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00045132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	22,57	0,56
00039017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,14500000	0,21	0,24
					TOTAL Material:	0,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08700000	22,90	1,99
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25200000	27,53	6,93
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		8,92

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,27	9,27
					TOTAL Serviço:	9,27
					VALOR:	19,16

2.2.7. 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013152	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	22,57	0,56
00039017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,85600000	0,21	0,17
					TOTAL Material:	0,73

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07900000	22,90	1,81
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18500000	27,53	5,09
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		6,91

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,22	9,22
					TOTAL Serviço:	9,22
					VALOR:	17,05

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.364/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ: 17.965.761/0001-80 ENDEREÇO: AV. OLINTO DE SÁ CAVALCANTE, 02 ANDAR - CENTRO CAJAZEIRAS - PB CEP: 58.900-000

DATA: 02/12/2025 — LS Horista: 86,66%
BDI: 25,61% — LS Mens.: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025.08
SEINFRA	032.0
ORSE	07/2025
SICRO	2025.1
SINAPI	2025.04 - Outubro COM DESONERAÇÃO
SEINFRA	2025.07 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2025.09 COM DESONERAÇÃO
SICRO	2025.07 - DEZEMBRO COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

2.2.8. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	22,57	0,56
00039017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 1,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,83500000	0,21	0,18
					TOTAL Materiais:	0,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05700000	22,90	1,30
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	27,93	4,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,49

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,11	9,11
					TOTAL Serviço:	9,11
					VALOR:	15,22

2.2.9. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	22,57	0,56
00039017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 1,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,48000000	0,21	0,10
					TOTAL Materiais:	0,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04400000	22,90	1,00
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	27,93	3,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,19

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	8,39	8,39
					TOTAL Serviço:	8,39
					VALOR:	13,24

2.2.10. 104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	22,57	0,56

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO TIPO II NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO TIPO II NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06.02.25
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 13.[illegible]/0001-16 SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE [illegible] CAXIAS - MA CEP: 65.601-190

DATA: 02/12/2025
BDI: 25,81%
L.S. (Horista): 90,02%
L.S. (Mensalista): 90,02%

FONTE	VERSÃO
ORSE	202510
SEINFRA	025.01
SICRO	2025/1
SINAPI	01/2025 - Preços Desonerados
SINAPI	2025.07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025.09 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025.04 COM DESONERAÇÃO
ORSE	112024

00039017	ESPACADOR , DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,21700000	0,21	0,06
					TOTAL Material:	0,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02500000	22,80	0,57
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06400000	27,53	1,76
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,33

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, AF_05/2022	SINAPI	KG	1,00000000	7,17	7,17
					TOTAL Serviço:	7,17
					VALOR:	10,12

2.2.11. 104921 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	22,57	0,56
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,21500000	0,21	0,05
					TOTAL Material:	0,61

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01900000	22,80	0,43
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04900000	27,33	1,34
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,77

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92805	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM, AF_05/2022	SINAPI	KG	1,00000000	7,09	7,09
					TOTAL Serviço:	7,09
					VALOR:	9,47

2.2.12. GPU 2096 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,36800000	0,56	0,20
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,08800000	1,41	0,12
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,32

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 07/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4096/2025
EMPRESA:	MVR CONSTR. CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 17.[illegible]/0001-96 ENDEREÇO: AV. [illegible] Nº [illegible] SALA 12 A QUADRA 7 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.[illegible]-000

DATA: 12/12/2025
BDI: 25,61%
L.S. Mês: 82,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/09
SEINFRA	2025/09
ORSE	2025/06
SICRO	2025/07
Nº SERVIÇO	2025 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	2025/10 - Centro-Oeste (Goiânia)
[illegible]	2025/12 MA SEM DESONERAÇÃO
SEAP	2025/09 COMPOSIÇÕES TAXAS
SBC/IC	2025/10 - Centro-Oeste (Goiânia)
Composições Próprias	PROPRIA

00011345	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,15000000	670,90	771,60
					TOTAL Materiais:	771,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09300000	27,72	2,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54400000	22,19	12,07
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	14,65
					VALOR:	786,57

2.2.13. 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_09/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6833	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00610340	90,61	0,55
6831	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00252260	258,11	0,65
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	1,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00862600	22,19	0,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,19
					VALOR:	1,39

2.2.14. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF_08/2023 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6908	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00660000	73,98	0,04
6907	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	308,92	1,66
91693	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,19320000	36,16	7,00
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	8,70

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78660000	22,19	17,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	17,46
					VALOR:	26,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAIANA/MG
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAIANA/MG
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAIANA - MG
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA - 1 - PROPOSTA Nº 115/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4636/2025.
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 37.965.710/0001-36 RUA DR. PEDRO ALEIXO, Nº 1442, SALA 02, ANDAR 1º, CENTRO, CAIANA - MG CEP: 65.600-148.

DATA:	22/12/2025
BDI:	24,61%
L.S. Mens:	52,06%

FONTE	VERSÃO
SINAP	2025/09
SBC	2025/09
SEINFR	2025/02
SICRO	2025/11
SEINFRA	038 SEM DESONERAÇÃO
ORSE	2025/11 SEM DESONERAÇÃO
SICRO MENSAL	2025/09 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	09/2025 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2025/09 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

2.2.15. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000526	MANTA LÍQUIDA DE BASE ASFÁLTICA MODIFICADA COM A ADIÇÃO DE ELASTÔMEROS DILUÍDOS EM SOLVENTE ORGÂNICO, APLICAÇÃO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXÍVEL)	SINAPI	KG	1,50000000	19,56	29,17
					TOTAL Materiais:	29,17

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AUXILIAR ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08690000	23,02	2,23
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42990000	27,72	11,91
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	14,14
					VALOR:	43,61

2.2.16. CPU 2532 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-02085490	ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	Composições	UND	1,00000000	97,67	97,67
					TOTAL Materiais:	97,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	28,45	1,11
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00900000	115,62	1,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,15
					VALOR:	99,82

2.3.1. 99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 08/2015	SINAPI	CHI	0,02900000	28,10	0,78
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 08/2015	SINAPI	CHP	0,00700000	29,50	0,20
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,98

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001493	CAIBRO NAO APARELHADO "6 X 8" OM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,41750000	24,66	10,17
00010089	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,11100000	19,98	2,18
00004117	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" OM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,74450000	6,96	5,18

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CRAS TIPO ESPECIAL DADO EM REABILITAÇÃO (CEDIDO) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CRAS TIPO ESPECIAL DADO EM REABILITAÇÃO (CEDIDO) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015.9.25 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4036/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 57.[illegible]/0001-46 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 16 SALA CAJAZEIRAS - CAJAZEIRAS - PB CEP: 58.900-000

DATA: [illegible]	L.S. Anual: 20,00%
BDI: 25,61%	L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2024/08
CPOS	2024/03
[illegible]	2024/01
SICRO	2024/01
SEINFRA	029.0 SEM DESONERAÇÃO
ORSE	Planilha OrçaFascio 2025.2
SUDECAP	2025.02 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025.02 COM DESONERAÇÃO
SUREHA	2025.02 COM DESONERAÇÃO
Composições próprias	PROPRIA

00010967	TABUA "2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,50000000	12,00	6,00
00000356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,02500000	10,70	1,04
					TOTAL (Materiais):	17,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72470000	22,73	16,47
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72470000	27,31	19,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	36,26

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO: AREIA MÉDIA: BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00100000	525,19	2,10
					TOTAL Serviço:	2,10

VALOR:	64,73

2.3.2. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95576670	22,19	87,77
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	87,77

VALOR:	87,77

2.3.3. 90100 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO). RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 (M3)

Equipamento Quso Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0.05192820	59,36	3,26
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0.04869570	147,80	8,55
					TOTAL Equipamento Quso Horário:	11,11

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.10369490	22,19	2,29
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,29

VALOR:	12,40

2.3.4. 100324 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_01/2024 (M3)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESPÉCIE (PADRÃO SIMPLES) EDIFICAÇÃO (CRE1-I) NO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO TIPO CRECHE ESPECIALIZADO EDIFICAÇÃO (CRE1-I) NO MUNICÍPIO DE CACIMBAS/PB
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CACIMBAS - PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 07/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 45/2024
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.966.061/0001-96 SITUADA(O) AV. CEL. PAULO DE ALBUQUERQUE, 1.622 ANDAR 1 SOLEDADE CACIMBAS - PB CEP: 58.630-000

DATA: 26/09/2024
BDI: 35,61%
L.S. Mês: 82,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2024/01
ORSE	2024/09
SEINFRA	2024/08
SICRO	2024/04
SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	2024/1 - Centro-Oeste SEM DESONERAÇÃO
SBC/PE	2024/08 COM DESONERAÇÃO
SCO/RS	2024/1 - Centro-Oeste SEM DESONERAÇÃO
CAIXA/PINI	PROPRIA

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03000000	0,78	0,02
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,03200000	9,85	0,31
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,33

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58500000	109,10	63,83
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58500000	109,65	63,96
					TOTAL Material:	127,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,57900000	27,72	43,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63400000	22,19	14,06
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	57,82

VALOR:	183,54

2.3.5. 96534 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,04400000	26,10	1,23
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01100000	29,50	0,32
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	1,55

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000892	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01670000	8,34	0,13
00004491	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,67500000	11,12	7,50
00005074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	SINAPI	KG	0,01100000	22,06	0,24
00010804	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,02800000	24,30	0,70
00004507	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,92400000	3,89	3,59
00006212	TABUA "2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,15000000	18,43	21,29
					TOTAL Material:	33,44

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58800000	22,73	13,36
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,33100000	27,31	36,43

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015.0025.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024.0175
EMPREEND:	MVR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ: 47.985.050/0001-96 INCORPORAÇÃO: AV. GOVERNADOR ANTÔNIO MARIZ, 1.400 - CENTRO CAJAZEIRAS - PB CEP: 58.900-000

DATA: 28/12/2023
BDI: 25,41%

L.S. Horista: 90,00%
L.S. Mensal: 92,00%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2023.09
ORSE	2023.09
SEINFRA	2023.09
SICRO	2023.09
REFERÊNCIA	REGIME DESONERAÇÃO
MÊS/ANO	SINAPI - JANEIRO/2024 - REGIME DESONERAÇÃO
ORSE/ANO	ORSE - SET/2023 DESONERAÇÃO
SEINFRA	SEINFRA - 023.1 - 01/2024 DESONERAÇÃO
SICRO	SICRO - JAN/2024 DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	48,79
VALOR:	84,78

2.3.6. 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	22,57	0,56
00039017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,14300000	0,21	0,24
					TOTAL Material:	0,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88253	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	22,90	2,22
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25200000	27,53	6,93
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	9,15

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_05/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,21	9,21
					TOTAL Serviço:	9,21

VALOR:	19,16

2.3.7. 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	22,57	0,56
00039017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,63500000	0,21	0,13
					TOTAL Material:	0,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88253	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05700000	22,90	1,30
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	27,53	4,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,42

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,11	9,11
					TOTAL Serviço:	9,11

VALOR:	15,22

2.3.8. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO I, DEPARTAMENTO VITORINO DE GAITACEMA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) III, NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010.2025.PMC/SRP-SEAD ADMINISTRATIVO Nº 4096.2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 12.000.000/0001-00 ENDEREÇO AV. CENTRAL, 1234, SALA 12, ANDAR 1, CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.603-000

DATA BASE:	07/2025
BDI:	25,81%
L.S. Mista:	53,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025.06
ORSE	2025.06
SBC	2025.06
SCO	2025.01
SETOP	COM DESONERAÇÃO
SETOP	SEM DESONERAÇÃO
SICRO/DNIT	2025.07 MG SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025.06 MG COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025.07 (COM DESONERAÇÃO)
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	PRÓPRIA

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	22,57	0,56
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,48000000	0,21	0,10
					TOTAL Materiais:	0,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01100000	22,90	1,00
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11600000	27,53	3,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,19

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	8,59	8,59
					TOTAL Serviço:	8,59

VALOR:	13,24

2.3.9. 104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	22,57	0,56
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,30700000	0,21	0,06
					TOTAL Materiais:	0,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02500000	22,90	0,57
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06400000	27,53	1,76
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,33

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	7,17	7,17
					TOTAL Serviço:	7,17

VALOR:	10,12

2.3.10. 104921 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	22,57	0,56
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,24500000	0,21	0,05

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS PLS.

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CMEI RIO + PRAIA, LOCADO EM REABILITAÇÃO DO CMEI 12 NO MUNICÍPIO DE GAMA/DF.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CMEI RIO + PRAIA, LOCADO EM REABILITAÇÃO DO CMEI 12 NO MUNICÍPIO DE GAMA/DF.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE GAMA/DF - RA
CLIENTE:	PREFEITURA DO GAMA/DF (SEPAR DE GAMA)
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 15/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 40/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.082.511/0001-38 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1010, SALA 02 ANDAR 01, CENTRO GAMA - DF CEP: 72.405-610

DATA: 07/07/2025
BDI : 25,61 %

FONTE	VERSÃO
SINAPI	07/2025
SICRO	07/2025
ORSE	07/2025
SEDF	07/2025
ADMITIDA	07/2025 - DESONERAÇÃO
PETOP	07/2025 - DESONERAÇÃO
EMOP	07/2025 - DESONERAÇÃO
SIURB	07/2025 - DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

L.S. Hora: 20,00%
L.S. Mês: 88,00%

TOTAL Material:	0,01

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01900000	22,90	0,43
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01900000	27,50	1,04
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		1,47

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92839	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	7,09	7,09
					TOTAL Serviço:	7,09

VALOR:	9,47

2.3.11. CPU 2096 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90307	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,06100000	0,56	0,20
90306	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,08800000	1,41	0,12
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		0,32

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011145	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,15000000	670,99	771,50
				TOTAL Material:		771,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	27,72	2,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54400000	22,19	12,07
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		14,65

VALOR:	786,67

2.3.12. 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5853	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00610340	90,64	0,55
5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00262250	258,11	0,68
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		1,23

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CAMPO ESPECIALIZADO EM PEARL FACADA NO MUNICÍPIO DE CANDEIA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CAMPO ESPECIALIZADO EM PEARL FACADA NO MUNICÍPIO DE CANDEIA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CANDEIA - BA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036/2025
EMPRESA:	MVR CONSTR. COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.965.080/0001-90 ENDEREÇO: AV. CONSELHEIRO SARAIVA Nº 2 ANDAR 1 CENTRO CANDEIAS - BA CEP: 43.800-000

DATA: 22/12/2025
BDI : 25,81 %
L.S. Mão: 58,02%

FONTE	Versão
SINAPI	2025/09
ORSE	2025/09
SBC	2025/10
SEINFRA	025.1
SETOP	2025/11 - DESONERAÇÃO
SETRAS	2025/10 - DESONERAÇÃO
FAEPA	2025/09 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025/10 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	11/2025

GRO16	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0084000	22,18	0,18
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		0,19
					VALOR:	1,39

2.3.13. 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 (M3)

Equipamento Custo Horario		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00060000	70,98	0,01
3901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTR MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00540000	308,92	1,66
91593	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,19020000	36,18	7,09
				TOTAL Equipamento Custo Horario:		8,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
R8316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78960000	22,19	17,48
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		17,48
					VALOR:	26,24

2.3.14. 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000325	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICADAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	SINAPI	KG	1,50000000	19,65	29,47
				TOTAL Material:		29,47

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
08243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09690000	20,02	2,23
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42990000	27,72	11,91
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		14,14
					VALOR:	43,61

2.3.16. CPU 2532 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-3234540	ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	Composições	UND	1,00000000	97,67	97,67
				TOTAL Material:		97,67

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA/PB
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA/PB
OBRA:	MUNICÍPIO DE CAIÇARA - PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 5/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ 47.388.343/0001-90 ENDEREÇO AV. CENTRAL, Nº 1845 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAIÇARA - PB CEP: 58.262-000

DATA:	01/07/2025
BDI:	26,81 %
L.S. Mão de Obra:	82,00%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/09
CPOS	2025/09
ORSE	2025/09
SICRO	2025/07
SEINFRA	035 SEM DESONERAÇÃO
SICRO	AGOSTO/2025 SEM DESONERAÇÃO
Sr. PROPRIA	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
ORSE	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00900000	28,43	1,11
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00900000	115,82	1,04
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		2,15
				VALOR:		99,52

3.1.1.1. 92429 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE 1,50 M A 2,90 M	SINAPI	UNXME	0,19600000	15,31	3,00
00040267	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,78500000	5,89	4,62
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE 18 CM, LARGURA DE 16 CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	UNXME	0,09300000	15,00	6,29
				TOTAL Equipamento		13,91

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01300000	6,34	0,08
00041004	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01900000	24,30	0,46
				OIA - Materiais		0,54

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21000000	22,73	4,77
88267	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,14000000	27,31	31,21
				OIA - Mão de Obra com Encargos Complementares		35,97

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92760	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,15000000	180,48	27,07
				TOTAL Serviço		27,07
				VALOR:		77,52

3.1.1.2. 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013102	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M1 OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	22,57	0,56
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,97000000	0,21	0,20
				TOTAL Material		0,76

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - BA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
LICITAÇÃO:	EQUIPAMENTO DA ELETRÔNICA Nº 015/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9565/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ Nº 08.[illegible]/0001-[illegible], Nº DE REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL Nº [illegible] SEDE NA AVENIDA [illegible] Nº [illegible], CEP: 05.[illegible]-[illegible]

DATA : 22/12/2025	L.S. Horista: 90,02%
BDI : 25,01%	L.S. Mista: 59,89%

FONTE	VERSÃO
SINAP	2025/09
ORSE	2025/09
ORSE	2025/09
[illegible]	2025/11
SEINFRA	036 SEM DESONERAÇÃO
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
SINAPI	97633 COM DESONERAÇÃO
[illegible]	[illegible]
Composições Próprias	PROPRIA

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88236	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01290000	22,90	0,29
88315	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07900000	27,53	2,17
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,46

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,22	9,22
					TOTAL Serviço:	9,22
					VALOR:	12,44

3.1.1.3. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M; OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	22,57	0,56
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54500000	0,21	0,11
					TOTAL Material:	0,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88236	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00610000	22,90	0,14
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	27,53	1,07
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,21

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	8,09	8,09
					TOTAL Serviço:	8,09
					VALOR:	10,27

3.1.1.4. 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	22,57	0,56
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,29700000	0,21	0,07
					TOTAL Material:	0,63

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88236	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00420000	22,90	0,09
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02570000	27,53	0,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,79

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CARIACICA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CARIACICA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIACICA - ES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 15/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4036/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.965.161/0001-90 RODOVIA DO SOL, Nº 1000, SALA 02, ANDAR 1, CENTRO, ANCHIETA - ES CEP: 29.230-000

DATA: 29/12/2025	LS Mão de Obra: 90,82%
BDI: 25,81%	LS Mat.: 52,06%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/09
ORSE	2025/09
SEINFRA	029.1
ANP	2025/11
SEINFRA	029.1 MÃO DE OBRA DESONERADA
SICRO/DNIT	2025/04 - SEM DESONERAÇÃO
SICRO/DNIT	2025/04 - MÃO DE OBRA DESONERADA
SINAPI	2025/09 - COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/11 - MÃO DE OBRA DESONERADA
Composições Próprias	SEINFRA

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	7,17	7,17
					TOTAL Serviço:	7,17
					VALOR:	6,59

3.1.1.5. 92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	22,57	0,56
00039017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,21000000	0,21	0,04
					TOTAL Materiais:	0,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00320000	22,90	0,07
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01940000	27,53	0,53
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,60

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92805	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	7,09	7,09
					TOTAL Serviço:	7,09
					VALOR:	6,29

3.1.1.6. 92765 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	22,57	0,56
00039017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,11000000	0,21	0,02
					TOTAL Materiais:	0,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	22,90	0,05
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01520000	27,53	0,41
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,46

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92806	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	8,36	8,36
					TOTAL Serviço:	8,36

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 018/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4036/2025
EMPRESA:	MVR SERVIÇOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.265.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1 QUADRA 1 LOTE SALA 02 ANDAR TÉRREO CAXIAS - MA CEP: 65.604-180

DATA : 22/12/2025	L.S. Horista: 96,00%
BDI : 25,61%	L.S. Mês: 55,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025.08
SEINFRA	032.0 COM DESONERAÇÃO
SICRO	2025.04 - Outros COM DESONERAÇÃO
SBC	2025.08 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025.08 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025.08 COM DESONERAÇÃO
Composição Própria	PRÓPRIA

VALOR:	9,40

3.1.1.7. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,16500000	22,57	0,96
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 1,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	0,21	0,24
					TOTAL Material:	1,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01750000	22,50	0,40
88310	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10680000	27,53	2,94
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,34

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,21	9,21
					TOTAL Serviço:	9,21

VALOR:	13,35

3.1.1.8. CPU 2097 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 _PS (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13000000	0,56	0,07
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,59400000	1,41	0,10
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,24

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011119	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA (C)35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10000000	670,96	740,07
					TOTAL Material:	740,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	27,31	6,12
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	27,72	6,21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,34500000	22,19	29,85
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	42,18

VALOR:	782,46

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NOVO MUNICÍPIO - CAXIAS / MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NOVO MUNICÍPIO - CAXIAS / MA.
LOCAL:	VILA NOVO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 209/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ: 37.865.081/0001-06 ENDEREÇO: Av. CENTRAL Nº 1540 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.604-010

DATA : 02/12/2025
BDI : 25,61%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/10
SEINFRA	032.0
ORSE	2025/09
SICRO	2025/01
SEINFRA	032.0 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2025/09 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	01/2025 - A

3.1.1.9. CPU 2532 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS (M3)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-32065490	ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	Composições	UND	1,00000000	97,67	97,67
					TOTAL Material:	97,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	28,46	1,11
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00800000	115,82	1,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,15

VALOR:	99,82

3.1.2.1. 92466 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002092	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00400000	8,34	0,03
00041004	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04900000	24,30	1,19
00006193	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 23" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,48500000	17,82	8,64
					TOTAL Material:	9,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	22,73	5,04
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20900000	27,31	33,01
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	38,05

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92272	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020	SINAPI	M	2,07500000	44,06	91,42
92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,16500000	166,21	27,43
					TOTAL Serviço:	118,17

VALOR:	167,08

3.1.2.2. 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,010 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	22,57	0,56
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,97000000	0,21	0,20

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER II), NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER II), NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1.004/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4035/2022
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES SERVIÇOS TOPOGRAFIA LTDA CNPJ 17.965.241/0001-98 ENDEREÇO AV. CENTRAL Nº 1 MARIA ALVARO II CAXIAS - MA CEP: 65.609-000

DATA: 22/12/2022	LS (Mon): 95,00%
BDI: 25,81%	LS (Mão): 50,00%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2022/10
ORSE	2022/09
SICRO	2022/10
SCO	2.2022.1
SEINFRA	1.2.2022 - DESONERAÇÃO
SICRO	2022/10 - Sem Desoneração
SEINFRA	1.2.2022 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2022/09 COM DESONERAÇÃO
SICRO	2022/10 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	Próprias

TOTAL Materiais:	0,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01290000	22,90	0,29
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07900000	27,33	2,17
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,46

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92901	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,22	9,22
					TOTAL Serviço:	9,22

VALOR:	12,44

3.1.2.3. 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043102	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	22,57	0,56
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,74200000	0,21	0,15
					TOTAL Material:	0,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00920000	22,90	0,21
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05610000	27,33	1,54
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,75

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92902	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,11	9,11
					TOTAL Serviço:	9,11

VALOR:	11,57

3.1.2.4. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043102	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	22,57	0,56
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	0,21	0,11
					TOTAL Material:	0,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00610000	22,90	0,14
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	27,33	1,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CARIACICA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CARIACICA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIACICA - ES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 019/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4939/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ: 17.063.360/0001-98 RUA/AV: AVENIDA GENERAL N° 1940 BAIRRO: CENTRO CARIACICA - ES CEP: 65.902-480

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,61%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/08
ORSE	2025/09
SICRO	2025/04
SCO	2025/01
SETOP	DESONERADO
SEINFRA	037 SEM DESONERAÇÃO
SBC/PI	2025/07 COM DESONERAÇÃO
SBC/AP	2025/07 COM DESONERAÇÃO
SBC/RJ	2025/07 COM DESONERAÇÃO
PROPRIA	PROPRIA

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,27

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	8,39	8,39
					TOTAL Serviço:	8,39
					VALOR:	10,27

3.1.2.5. 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043032	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	22,57	0,56
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,36700000	0,21	0,07
					TOTAL Material:	0,63

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00420000	22,90	0,09
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02570000	27,39	0,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,79

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	7,17	7,17
					TOTAL Serviço:	7,17
					VALOR:	8,59

3.1.2.6. 92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043032	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	22,57	0,56
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,21200000	0,21	0,04
					TOTAL Material:	0,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00320000	22,90	0,07
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01940000	27,39	0,53
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,60

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92805	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	7,09	7,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

PLS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CEOFR TIPO I) NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CEOFR TIPO I) NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS.
LOCAL:	GARANHUNS - PE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016.0025.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4085.1225
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.981.011/0001-96 RUA/LOCAÇÃO: AV. GENERAL OSÓRIO SALA 02 A - GARANHUNS - PE CEP: 55.600-150

DATA : 25/7/2025 — L.S. Horista: 80,00%
BDI : 25,81% — L.S. Mens: 96,00%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/09
ORSE	2025/08
CPRB	2025/09
SICRO	2025/07
SEM DESONERAÇÃO	2025/09
SICRO	2025/04 Sem Desoneração/Com Mobilização
SICRO	2025/07 Com Desoneração
SINAPI	2025/09 Com Desoneração
SICRO	2025/07 Com Mobilização
Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Serviços:	7,09
VALOR:	8,29

3.1.2.7. 92765 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,09500000	22,57	0,56
00039617	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,13000000	0,21	0,02
					TOTAL Materiais:	0,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	22,90	0,06
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01520000	27,53	0,41
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,47

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92806	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20.0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	8,36	8,36
					TOTAL Serviços:	8,36
					VALOR:	9,40

3.1.2.8. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	22,57	0,56
00039617	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,15000000	0,21	0,24
					TOTAL Materiais:	0,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01750000	22,90	0,40
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10590000	27,53	2,91
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,31

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,21	9,21
					TOTAL Serviços:	9,21
					VALOR:	13,35

3.1.2.9. CPU 2833 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER II) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER II) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4636/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 17.966.061/0001-96 RUA GUANABARA, QUADRA 01, LOTE 04, CASA 02 A, BAIRRO CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.602-140

DATA: 07/2025 — L.S. Hora: 96,08%
BDI: 25,81%

FONTE	VERSÃO
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13100000	0,56	0,07
90588	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,12000000	1,41	0,17
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,24

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011145	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	670,96	740,07
					TOTAL Material:	740,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12500000	27,31	3,41
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75900000	27,72	20,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82900000	22,19	18,39
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	42,81

VALOR:	782,92

3.1.2.10. CPU 2532 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-92386490	ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	Composições	UND	1,00000000	97,67	97,67
					TOTAL Material:	97,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	28,43	1,11
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00900000	115,62	1,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,15

VALOR:	99,82

3.1.3.1. 92520 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010291	LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIREITO DE 8 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS	SINAPI	UNXME	0,05000000	500,00	25,00
					TOTAL Equipamento:	25,00

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	8,34	0,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PARQUE ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO INCERTA COM CRIMATÓRIO DE CAETANA - MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PARQUE ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO INCERTA NO MUNICÍPIO DE CAETANA - MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAETANA - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90123/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 45/2023
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.985.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1000, SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAETANA - MA CEP: 11.400-00

DATA : 12/04/2023
BDI : 25,61%
L.S. Mês: 52,78%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2023/03
CPOS	2023/03
SICRO	2023/03
SCO	2023/01
SINAPI	128 SEM DESONERAÇÃO
SICRO	2023/4 - Central Mato Grosso
SCO	2023/1 - Mato Grosso
SINAPI	2023/03 COM DESONERAÇÃO
SICRO	2023/1 - Mato Grosso
Próprias	Própria

00040270	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	SINAPI	M	0,02800000	129,04	4,90
					TOTAL Materiais:	4,90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17200000	22,73	3,90
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,99000000	27,31	25,64
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	29,54

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92257	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,19500000	51,35	10,59
					TOTAL Serviços:	10,59
					VALOR:	70,11

3.1.3.2. 92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	22,37	0,56
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	2,11800000	0,21	0,44
					TOTAL Materiais:	1,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88258	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01360000	22,90	0,31
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08360000	27,83	2,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,61

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_09/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,21	9,21
					TOTAL Serviços:	9,21
					VALOR:	12,82

3.1.3.3. 92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	22,37	0,56
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,00000000	0,21	0,21
					TOTAL Materiais:	0,77

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Página 7/8

88213	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00950000	22,90	0,22
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06970000	27,50	1,94
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		1,66

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,22	9,22
					TOTAL Serviço:	9,22
					VALOR:	11,91

3.1.3.4. 92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,019 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	22,57	0,56
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,75000000	0,21	0,15
					TOTAL Material:	0,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00660000	22,90	0,15
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	27,50	1,10
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		1,25

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,11	9,11
					TOTAL Serviço:	9,11
					VALOR:	11,07

3.1.3.5. 92771 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,019 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	22,57	0,56
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHÃO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,35700000	0,21	0,07
					TOTAL Material:	0,63

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00420000	22,90	0,09
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02580000	27,50	0,71
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		0,80

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

MVR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CEU TIPO ESPECIALIZADO COM REFORMA DO CEU PARI, NO MUNICÍPIO DE CAMACARI
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CEU TIPO ESPECIALIZADO COM REFORMA DO CEU PARI, NO MUNICÍPIO DE CAMACARI.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAMACARI - BA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 5/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 409/2025
HIPÓTESE:	VALOR DO CONTRATO, OBRA E SERVIÇOS - TOTAL DA OBRA: 17.985.067,00 (DEZESSETE MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA E CINCO MIL, SESSENTA E SETE REAIS) - TOTAL DA OBRA: 65,80 CHP

DATA: 12/12/2025
BDI (%): 31,51 — L.S. (%): 50,00

FONTE	VERSÃO
ENCE	2025/09
ORSE	2025/09
ORSE	2025/09
SICRO	2025/01
SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	2025/0[illegible] COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025/[illegible] COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

92903	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	8,39	8,39
					TOTAL Serviço:	1,83
					VALOR:	9,82

3.1.3.6. 92772 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	22,37	0,56
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 7,0 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,11700000	0,21	0,03
					TOTAL Material:	0,59

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00260000	22,90	0,06
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01430000	27,53	0,39
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,45

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92904	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	7,17	7,17
					TOTAL Serviço:	7,17
					VALOR:	8,20

3.1.3.7. 92773 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	22,37	0,56
					TOTAL Material:	0,56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00280000	22,90	0,64
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01210000	27,53	0,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,97

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92905	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	7,09	7,09
					TOTAL Serviço:	7,09
					VALOR:	8,02

3.1.3.8. CPU 2833 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CATUÍS/PA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CATUÍS/PA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CATUÍS - PA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUÍS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 002/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 96/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ 12.060.[illegible] DE FUNDIÇÃO, Nº 06, [illegible] CEP: 68.[illegible]

DATA: 02/12/2025 — [illegible]
BDI: 25,61 % — C.S Méd.: 52,02 %

FONTE	VERSÃO
SINAP	2025.06
CPES	2025/05
ORSE	2025/11
SICRO	2025/11
SEINFRA	038 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	2025/11 COM DESONERAÇÃO
SEDOP	2025/07 COM DESONERAÇÃO
SEAPA	2025/11 COM DESONERAÇÃO
SUDP	2025/11 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	composições

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF 06/2015	SINAPI	CHI	0,13100000	0,58	0,07
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,12000000	1,41	0,17
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,24

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D0011545	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA) E SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10800000	670,96	743,67
					TOTAL Material:	743,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12500000	27,30	3,41
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	27,72	20,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82500000	22,19	18,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	42,61

VALOR:	782,92

3.1.3.9. CPU 2532 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-12385490	ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	Composições	UND	1,00000000	97,67	97,67
					TOTAL Material:	97,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	28,43	1,11
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00900000	110,62	1,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,11

VALOR:	99,82

3.1.3.10. CPU 2102 LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 20 (16+4), EXCETO CAPA DE CONCRETO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-28889/34	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4) - SC = 300kg/m²	Composições	M2	1,00000000	119,11	119,11
					TOTAL Material:	119,11

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,45000000	18,89	8,50
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,90000000	13,57	12,21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) COM MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) COM MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAUCAIA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA
COTAÇÃO:	CONCORRÊNCIA 01/PROAD 1019/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0962/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 11.[illegible]/0001-96 ENDEREÇO: AV. [illegible] SALA 2 ANDAR 1 CENTRO CAUCAIA - CE CEP: [illegible]

DATA : [illegible]
BDI : 25,61%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/08
CPOS	2025-05
ORSE	2025-06
[illegible]	2025-11
SEINFRA	032.1 COM DESONERAÇÃO
[illegible]	1.0 Obras COM DESONERAÇÃO
SICRO	2025/01 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO
[illegible]	2025/01 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	15 Out 2025

L.S. Horista: 80,00%
L.S. Mens.: 82,22%

TOTAL Mão de Obra:	23,71
VALOR:	139,82

3.1.3.11. CPU 2834 LAJE PRÉ-FABRICADA BIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 22 (16 + 6), EXCETO CAPA DE CONCRETO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-43964111	LAJE PRE-MOLDADA,P/SOBRECARGA DE 3,5KN/M 2,VAO DE 6,20M,S/20(16+4),ENCHIMENTO H=16 CM(VIGOTAS E EPS),ABNT NBR 14859-1:2[illegible]	Composições	M2	1,00000000	140,06	140,06
					TOTAL Material:	140,06

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	27,72	11,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	22,19	17,75
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	28,84

VALOR:	168,90

3.1.3.12. CPU 2534 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM,FERRO 3,4MM, PAINEL 2X3M, (0,72KG/M²), MALHA POP LEVE GERDAU OU SIMILAR (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12258	Tela aço soldada nervurada CA-60, malha 20x20cm, fem: 3,4mm, painel 2x3m, (0,72kg/m²), Malha Pop Leve Gerdau ou similar	ORSE	m2	1,00000000	1,66	1,66
					TOTAL Material:	1,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88215	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	27,50	13,77
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	13,77

VALOR:	15,43

3.1.3.13. CPU 2102 LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 20 (16+4), EXCETO CAPA DE CONCRETO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-2888073/1	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4) - SC = 300Kg/m²	Composições	M2	1,00000000	119,11	119,11
					TOTAL Material:	119,11

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,40000000	18,89	8,50
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,90000000	13,57	12,21
					TOTAL Mão de Obra:	20,71

VALOR:	139,82

3.1.3.14. 101793 ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M3)

CCL 97

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

PLS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS.
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90116/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4636/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ: 17.365.261/0001-06 ENDEREÇO: AV. CENTRAL, Nº 1845 QD. A-17 - ALDEIA I - CAXIAS/MA CEP: 65.607-160

DATA: 23/12/2025 — L.S. Horista: 90,00%
BDI: 25,61% — L.S. Mens.: 32,00%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/09
ORSE	2025/09
SEINFRA	029.3 DESONERAÇÃO
SICRO	2025/01 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040004	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,09900000	24,30	0,19
00006193	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,10900000	17,82	1,91
					TOTAL Material:	2,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	22,73	3,40
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21200000	27,01	5,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	9,18

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101791	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO DUPLO. AF_09/2020	SINAPI	M	0,54500000	34,26	18,67
					TOTAL Serviço:	18,67

VALOR:	29,96

3.1.4.1. CPU 2898 ESTRUTURA METÁLICA COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS. INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS. MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (KG)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00119820	179,01	0,21
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00144230	351,86	0,51
					TOTAL Equipamento & Operação:	0,72

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004777	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA) ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	KG	0,18321480	7,78	1,44
00001931	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,19 KG/M2	SINAPI	KG	0,07142920	6,31	0,53
00011977	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 70 MM	SINAPI	UN	0,01890810	10,57	0,19
00010966	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 6,3 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)	SINAPI	KG	0,83134600	8,85	7,36
					TOTAL Material:	9,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00190850	21,71	0,04
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00980880	22,76	0,22
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,26

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FABRICA. AF_01/2020	SINAPI	M2	0,22189560	23,74	5,27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA	CONSTRUÇÃO DO CEU HOSPEDAGEM DADO EM REABILITAÇÃO INCLUSO NO MUNICÍPIO DE CAMACARI/BA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CEU HOSPEDAGEM DADO EM REABILITAÇÃO INCLUSO NO MUNICÍPIO DE CAMACARI/BA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAMACARI - BA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016.8027.2023.0000163-01 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16.8027.2023.0000163-01
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.965.161/0001-06 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1515 SALA 01 AFFAMA CAMAÇARI - BA CEP: 85.601-161

DATA: 22/10/2023	L.S. Horista: 96,05%
BDI: 35,01%	L.S. Mista: 52,02%

FONTE	VERSÃO
EMOP	2023.08
ORSE	2023.09
CPOS	2023.09
SEINFRA	023.1
SEINFRA	023.1 COM DESONERAÇÃO
SICRO3	2023.07 SEM DESONERAÇÃO
SICRO3	2023.07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2023.07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2023.07 SEM DESONERAÇÃO

100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	0,22189350	8,32	2,1
					TOTAL Serviço:	1,8
					VALOR:	17,97

3.2.1.1. 97086 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,01700000	8,34	0,14
00004491	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,37000000	11,12	4,11
00005060	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,09500000	10,08	1,88
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,44000000	3,89	1,71
00006193	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	1,02000000	17,82	24,30
					TOTAL Material:	32,2

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,44400000	22,73	32,82
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,35700000	27,31	64,36
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	97,10
					VALOR:	129,59

3.2.1.2. 92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041332	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,018 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,09500000	22,57	0,56
00000017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	2,11600000	0,21	0,44
					TOTAL Material:	1,0

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01360000	22,90	0,31
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08360000	27,53	2,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,61

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,21	9,21
					TOTAL Serviço:	9,2

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 15/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 40.940/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 17.965.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTENÁRIO, SALA 02 A 04 AND 1 BAIRRO CAXIAS - MA CEP: 65.603-161

DATA:	22/12/2025
BDI:	25,81%

FONTE	VERSÃO
MVP	2.0.0.0
ORSE	202503
[illegible]	2025/09
SICRO	202511
SINAPI	259 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	2025/01 - PREÇOS SEM DESONERAÇÃO
SEINFRA	012.0 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA	032.0 SEM DESONERAÇÃO
SUDECAP	8.1 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

L.S. Para:	90,00%
L.S. Mat:	52,02%

VALOR:	12,82

3.2.1.3. 92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 19 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	22,57	0,56
00000017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,33000000	0,21	0,27
					TOTAL Material:	0,83

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00980000	22,90	0,22
88315	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03970000	27,50	1,09
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,31

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92001	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,22	9,22
					TOTAL Serviço:	9,22

VALOR:	11,91

3.2.1.4. 92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 19 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	22,57	0,56
00000017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,72800000	0,21	0,15
					TOTAL Material:	0,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00900000	22,90	0,15
88315	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01030000	27,50	1,10
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,25

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92002	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	9,11	9,11
					TOTAL Serviço:	9,11

VALOR:	11,07

3.2.1.5. 92771 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CARIACICA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CARIACICA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIACICA - ES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 019/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4295/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.965.118/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL, Nº 1944, SALA 402 ANDAR 4º CENTRO CARIACICA - ES CEP: 29.901-160

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,01%

L.S. Horista: 86,09%
L.S. Mens.: 55,04%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/09
ORSE	2025/09
CPOS	2025/09
SEINFRA	035 SEM DESONERAÇÃO
SICRO	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
Próprias	2025/09 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Auxiliares	ESPECIAL

00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	22,57	0,56
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,35700000	0,21	0,07
					TOTAL Materiais:	0,63

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00420000	22,00	0,09
88215	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02590000	27,03	0,71
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	0,80

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	8,39	8,39
					TOTAL Serviço:	8,39

VALOR:	9,82

3.2.1.6. 92772 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	22,57	0,56
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,14700000	0,21	0,03
					TOTAL Materiais:	0,59

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00230000	22,00	0,05
88215	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01430000	27,03	0,39
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	0,44

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	7,17	7,17
					TOTAL Serviço:	7,17

VALOR:	8,20

3.2.1.7. 92773 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	22,57	0,56
					TOTAL Materiais:	0,56

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM HABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAIAPÔNIA.
COMPOSIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM HABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAIAPÔNIA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAIAPÔNIA - GO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIAPÔNIA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025/2025
EMPRESA:	MVR CONSTR. CORES E REVESTIMENTOS LTDA CNPJ: 17.065.061/0001-86 LOCALIZAÇÃO: AV. CENTRAL Nº 1845, VILA ADVANDRO II, CENTRO CAIAPÔNIA - GO CEP: 75.800-180

DATA : 02/2025
BDI : 25,61%
L.S Mês: 52,42%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025-08
CORES	2025-08
TCPO	2025-08
SICRO	2025-01
SINAPI	2025-08 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025-08 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025-08 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025-08 COM DESONERAÇÃO
Composições Goiás	05/2025

88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00200000	22,80	0,04
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01210000	27,50	0,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	0,37

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92905	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, AF_09/2022	SINAPI	KG	1,00000000	7,09	7,09
					TOTAL Serviço:	7,09

VALOR:	8,02

3.2.1.8. 97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,04000000	0,56	0,02
90588	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,05500000	1,41	0,07
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,09

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA, SEM O LANCAMENTO) (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,06000000	651,53	690,60
					TOTAL Material:	690,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41100000	27,72	11,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41100000	22,19	9,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	20,51

VALOR:	711,20

3.2.1.9. CPU 2532 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ING-92285190	ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	Composições	UND	1,00000000	97,67	97,67
					TOTAL Material:	97,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90775	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	28,43	1,11
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00900000	115,02	1,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,15

VALOR:	99,82

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CEI TIPO 4 PROFISSIONALIZANTE EM REABILITAÇÃO IV (CEI IV) NO MUNICÍPIO DE GAMELEIRA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CEI TIPO 4 PROFISSIONALIZANTE EM REABILITAÇÃO IV (CEI IV) NO MUNICÍPIO DE GAMELEIRA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE GAMELEIRA - PE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90010/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4019/2025
RESPONSÁVEL:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.969.261/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1500 SALA 1102 ANDAR 11 CENTRO GAMELEIRA - MA CEP: 85.607-140

DATA:	22/12/2025
BDI:	26,61%
L.S. Horista:	80,66%
L.S. Mensalista:	52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/11
SBC	2025/09
SICRO	2025/10
SEINFRA	032.0 V 01 COM DESONERAÇÃO
SCO RONDÔNIA	2025/07 COM DESONERAÇÃO
SEDOP	2025/08 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025/07 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

3.2.1.10. 97115 APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022 (KG)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004229	GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)	SINAPI	KG	1.00000000	42,62	42,62
					TOTAL Material:	42,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64909000	22,19	14,39
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	14,39
					VALOR:	56,96

3.2.1.11. 97118 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042400	ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA	SINAPI	KG	1.00000000	9,59	9,59
00042407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR) ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	SINAPI	M	0.31110000	4,31	1,52
					TOTAL Material:	11,11

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.13889000	27,50	3,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.00559000	22,19	0,14
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	4,94
					VALOR:	16,06

3.2.1.12. CPU 2903 CURA QUÍMICA PARA PISO DE CONCRETO CONTRA A DESIDRATAÇÃO COM APLICAÇÃO POR PULVERIZAÇÃO. (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042400	AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO	SINAPI	KG	0.20000000	14,14	2,83
					TOTAL Material:	2,83

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.20000000	22,19	4,44
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	4,44
					VALOR:	7,27

3.2.1.13. 97097 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 70 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2021	SINAPI	CHP	0,00700000	0,90	0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90126/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 46952/25
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ: [illegible] INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº [illegible] ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1995 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.604-160

DATA: 02/12/2025	B.D.I. Adv.: 0% 00%
BD: 05.811	

FONTE	VERSÃO
SINAPI	03/2025
SEINFRA	029.05
SICRO	2025/1
SICRO	2025/1
SICRO	029.04 - Campo COM DESONERAÇÃO
SICRO	029.04 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	029.05 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	029.05 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	Composições

TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,06

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040146	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO	SINAPI	KG	4,00000000	10,68	42,72
					TOTAL Material:	42,72

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09800000	27,72	2,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,43

VALOR:	46,21

3.2.2.1. CPU 2896 ESTRUTURA METÁLICA COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (KG)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93268	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF 03/2016	SINAPI	CHI	0,00119820	179,01	0,21
93267	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF 03/2016	SINAPI	CHP	0,00144230	351,66	0,51
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,72

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004777	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (ONALQUER BITOLA) ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	KG	0,18521480	7,78	1,44
00001334	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36 E = 5/8" (15,88 MM) (124,43 KG/M2	SINAPI	KG	0,07443920	8,41	0,63
00011977	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	SINAPI	UN	0,01800840	10,57	0,19
00010066	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)	SINAPI	KG	0,83151660	8,86	7,36
					TOTAL Material:	9,6

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00190830	21,71	0,04
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00969680	22,76	0,22
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,26

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	SINAPI	M2	0,22788360	23,74	5,27
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE	SINAPI	M2	0,22189560	9,52	2,11
					TOTAL Serviço:	7,38

VALOR:	17,97

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ: 37.205.210/0001-98 ENDEREÇO: AV. CENTRAL, 1000 - SETOR INDUSTRIAL - CAXIAS - MA CEP: 65.603-160

DATA : 09/10/2025
BDI : 25,81%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/09
SEINFRA	2025/09
SICRO	2025/09
ORSE	2025/09
DESONERADA	COM DESONERAÇÃO
NÃO DESONERADA	SEM DESONERAÇÃO
SISTEMA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
AGETOP	2025/07 COM DESONERAÇÃO
Composições Orçadas	PRÓPRIA

4.1.1. 103322 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00087592	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	13,60000000	2,27	30,87
00007995	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	40,67	0,20
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	1,90	0,79
					TOTAL Materiais	31,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59000000	27,72	16,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29500000	22,19	6,54
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	22,89

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	SINAPI	M3	0,01040000	866,89	9,02
					TOTAL Serviço	9,02
					VALOR:	61,79

4.1.2. 103324 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00087593	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	13,60000000	2,87	39,03
00007995	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,01000000	40,67	0,40
00034917	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	SINAPI	M	0,42000000	3,01	1,26
					TOTAL Materiais	40,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86000000	27,72	23,83
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43000000	22,19	9,54
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	33,37

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	SINAPI	M3	0,01180000	866,89	7,89
					TOTAL Serviço	7,89
					VALOR:	81,95

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA/PB
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA/PB
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAIÇARA - PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 15.02.25 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 40.364/25
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 37.966.611/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1.038 SALA 02 ANDAR 1 - CENTRO CAIÇARA - PB CEP: 58.262-000

DATA: 22/10/2025	L.S. Horista: 90,08%
BDI: 25,00 %	L.S. Mensalista: 52,03%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025-08
ORSE	2025-05
SEINFRA	2025-05
SICRO	2025-04
SEINFRA	035.3 - COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025-08 - COM DESONERAÇÃO
ORSE	2025-05 - COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	sergeja

4.1.3. 103326 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00087394	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	13,60000000	3,41	46,37
00039395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 2,7 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,01000000	10,67	0,10
00064548	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	4,94	2,07
					TOTAL Material:	48,54

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,98000000	27,72	27,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49500000	22,19	10,98
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	38,42

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO,MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,01380000	668,86	9,23
					TOTAL Serviço:	9,23
					VALOR:	96,49

4.1.4. CPU 3114 PLACA CIMENTÍCIA E =10MM, PARA FECHAMENTO DA FACHADA (1 LADO/FACE), JUNTAS APARENTES, FIXADA EM ESTRUTURA METALICA. EXCLUSIVE ESTA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11300 3	Adesivo selante impermeável PU Sikaflex Brasil ou similar	ORSE	kg	0,03800000	85,94	3,27
11302	Cordão delimitador para junta de placa cimentícia	ORSE	m	1,25000000	0,28	0,35
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 32 MM	SINAPI	UN	15,00000000	0,18	2,70
00011062	PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X 2,50 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	1,03000000	69,95	72,40
					TOTAL Material:	78,72

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	26,47	15,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59000000	22,19	13,31
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	29,19
					VALOR:	107,91

4.1.5. CPU 2535 COBOGO DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER III) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER III) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4036/2025
EMPRESA:	MLR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 47.065.211/0001-36 ENDEREÇO AV. CENTRAL Nº 1.834 QUADRA 02 LOTE CAXIAS - MA CEP: 65.603-000

DATA: 01/12/2025
BDI: 25,81%
LS Alvs: 99,08%
LS Mob: 92,08%

FONTE	VERSÃO
SINAP	2025/08
SICRO	2025/08
ORSE	2025/08
SCO	2025/01
SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO
SICOP	2025/11 - Horista COM DESONERAÇÃO
SBC/AC	2025/11 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025/11 - MG SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

00000067	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00400000	157,23	0,63
00001079	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	1,47000000	0,87	1,28
P1939	Cobogo cimento, (referencia vazado,circular), 30 x 30 x 5cm	ORSE	un	11,12000000	11,08	123,21
					TOTAL Materiais:	125,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,86000000	27,72	52,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,86000000	22,19	41,72
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	93,83

VALOR:	218,95

4.1.6. 93191 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000660	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	5,34000000	3,71	19,91
00004491	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20300000	11,12	2,25
00006190	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,16920000	17,82	3,01
					TOTAL Materiais:	25,17

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24800000	27,72	6,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12400000	22,19	2,75
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	9,62

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 06/2014	SINAPI	M3	0,00190000	640,10	1,21
92602	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	0,78000000	9,11	7,19
98995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,02800000	1.098,65	30,70
					TOTAL Serviços:	39,10

VALOR:	73,79

4.1.7. 93199 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000658	CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	5,34000000	2,09	11,16
					TOTAL Materiais:	11,16

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER III) NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - BA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER III) NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - BA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - BA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010.2025.PROGRAD-ADMINISTRATIVO Nº 0026/2025
EMPRESA:	MVR CONSTR. COM. E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.065.[illegible]/0001-96 ENDEREÇO: Av. CENTRAL, Nº 105, SALA 01, ANDAR 1, CENTRO, CAMAÇARI - BA CEP: 42.800-000

DATA: [illegible]
BDI: 16,87 %
L.S. Horista: 90,08%
L.S. Mens: 52,07%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025-08
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
SICRO	2025-04
ORSE	COM DESONERAÇÃO...
SETOP	[illegible]
SEINFRA	2025/07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	10/2025 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	[illegible]
Composições Próprias	PROPRIA

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	27,72	3,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08800000	22,19	1,50
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		5,20

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87294	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00150000	810,16	1,21
92902	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,70000000	9,17	7,19
89991	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,05800000	987,49	27,04
				TOTAL Serviço:		35,44
				VALOR:		52,46

4.1.8. 93200 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	27,72	8,06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06500000	22,19	1,22
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		9,29

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87291	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00300000	810,16	2,55
				TOTAL Serviço:		2,55
				VALOR:		11,84

4.2.1. 96359 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039451	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	2,50970000	0,33	0,85
00039432	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LÂMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	0,79250000	3,36	2,66
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PÓ PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADIÇÃO DE ÁGUA)	SINAPI	KG	1,29790000	1,21	4,92
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	20,18680000	0,10	2,01
00039443	PARAFUSO DRYWALL, EM AÇO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	0,54410000	0,23	0,12
00039419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	0,91170000	8,83	8,05

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) COM 01 NÚCLEO DE CAIÇARA/PA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) COM 01 NÚCLEO DE CAIÇARA/PA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAIÇARA - PA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015.2025.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025/029
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.965.306/0001-96 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 15-[illegible]-PA AV. ANDARAÍ Nº 1707 CAIÇARA - PA CEP: 68.600-000

DATA: 03/10/2025
BDI: 25,61%
L.S. Mão: 82,02%

FONTE	VERSÃO
MVR	2025/09
ORSE	2025/09
ORSE	2025/09
SICRO	2025/11
SEINFRA	038 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	42,43% (HORISTA) 90,31% (MENSALISTA)
SUDECAP	2025.09 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	09/2025 (COM DESONERAÇÃO)
SUDECAP	2025.09 COM DESONERAÇÃO
VALORAMA Piauí	10/2025

00039122	PERFIL MONTANTE FORMATO C EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	2,91390000	10,01	29,18
00037586	PINO DE AÇO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = "25" MM E COMP HASTE = "27" MM (AÇAO INDIRETA)	SINAPI	CENTO	0,02600000	47,30	1,40
00039413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	2,10600000	24,28	51,13
					TOTAL Materiais:	109,93

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	22,76	13,64
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19500000	22,19	4,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	17,96

VALOR:	117,96

4.2.2. CPU 1962 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALLL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃOS. (M2)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	2,30270000	0,39	0,85
00039432	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LÂMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	0,79250000	3,36	2,66
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PÓ PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADIÇÃO DE ÁGUA)	SINAPI	KG	1,09780000	4,21	4,62
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	20,19680000	0,10	2,02
00039443	PARAFUSO DRYWALL EM AÇO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	0,54410000	0,23	0,13
00039419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	0,91170000	8,83	8,05
00039422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	M	2,91390000	10,01	29,17
00037586	PINO DE AÇO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = "25" MM E COMP HASTE = "27" MM (AÇAO INDIRETA)	SINAPI	CENTO	0,02600000	47,30	1,40
00039417	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	2,10600000	32,01	67,41
					TOTAL Materiais:	116,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59500000	22,76	13,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19500000	22,19	4,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	17,87

VALOR:	134,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE GAROPABA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE GAROPABA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE GAROPABA - SC
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 15/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4636/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ: 17.965.150/0001-90 ENDEREÇO: AV. GENERAL OSÓRIO, 1948 SALA 402 ANDAR 4 CENTRO GAROPABA - SC CEP: 88.495-000

DATA: 02/12/2025
BDI: 24,61%
L.S. Horista: 30,08%
L.S. Mens.: 52,62%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/09
ORSE	2025/09
SEINFRA	2025/09
SICRO	2025/11
PRÓPRIA	08 SERVIÇOS DESONERAÇÃO
SETOP	2025/04 Centro-Oeste DESONERADO
EMBASA	2025/07 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025/09 COM DESONERAÇÃO
SUREG	Nov/25 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	TCPO/PINI

4.2.3. 96374 INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 (M)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039415	PARAFUSO DRYWALL, EM AÇO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 19 MM	SINAPI	UN	7,69640000	0,26	1,75
00000990	TÁBUA APARELHADA "2,5 X 25" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SINAPI	M	1,00000000	21,67	20,80
					TOTAL Materiais:	35,55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06200000	22,76	1,08
88310	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02700000	22,10	0,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,45
					VALOR:	25,03

4.3.1. 102257 DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	1,22300000	28,10	34,36
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,04200000	29,50	1,23
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	35,59

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000131	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTRÓPICO)	SINAPI	KG	0,53000000	55,03	29,16
00037596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	SINAPI	KG	0,97000000	3,52	3,41
00040928	DIVISÓRIA, PLACA PRÉ-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = 3 CM	SINAPI	M2	1,05000000	210,86	220,08
					TOTAL Materiais:	252,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,26000000	27,59	34,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63000000	22,19	14,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	48,94
					VALOR:	347,98

5.1.1.1. CPU 2698 ESTRUTURA METÁLICA COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (KG)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_06/2016	SINAPI	CHI	0,00119820	179,01	0,21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

MVR

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE.
LOCAL:	MUNICÍPIO - CAUCAIA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA
LICITAÇÃO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01.2025.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4078.2025
EMPRESA:	MVR CONSTR. OBRAS E SERVIÇOS - EPP CNPJ: 17.365.067/0001-80 RODOVIA AV. CENTRAL Nº 1845 SALA 402 ANDAR 4 CENTRO CAUCAIA - CE CEP: 61.600-160

DATA: 22/12/2025	L.S. Horista: 90,08%
BDI: 25,81%	L.S. Mens: 58,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/11
SEINFRA	029.1/032 - 1.1 - Sem Desoneração
SICRO	2025/12 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2025/09 COM DESONERAÇÃO
SBC	2025/11 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

95287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_06/2016	SINAPI	CHP	0,00144230	351,66	0,51
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		0,51

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004777	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	KG	0,18521480	7,76	1,41
00001331	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,49 KG/M2	SINAPI	KG	0,07443020	8,41	0,63
00001977	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	SINAPI	UN	0,01690840	10,57	0,18
00010909	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 4,75 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (10,97 KG/M)	SINAPI	KG	0,83134600	9,05	7,26
				TOTAL Materiais:		9,47

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00130800	21,71	0,04
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00999690	22,76	0,22
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		0,26

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	SINAPI	M2	0,22169350	23,74	5,27
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	0,22169350	9,52	2,11
				TOTAL Serviço:		7,38

VALOR:	17,97

5.1.1.2. 100383 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93274	GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,00430000	66,72	0,28
93272	GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,00300000	101,61	0,30
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		0,58

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001430	CAIBRO NAO APARELHADO "6 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,55600000	12,63	7,01
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,12000000	19,68	2,36
00004425	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,22200000	26,67	5,92
00004472	VIGA NAO APARELHADA "6 X 16" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,08900000	92,32	3,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.902/2025
EMPRESA:	MVR CONSTR. OBRAS E SERVIÇOS - EIRELI (CNPJ: 12.345.678/0001-90) AV. CENTRAL, Nº 1000, SALA 12, ANDAR 1, CENTRO, CAXIAS - MA, CEP: 65.600-000

DATA: 22/12/2025 — L.S. (Não): 90,00%
BDI: 35,61% — L.S. (Mes): 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/09
ORSE	2025/10
SEINFRA	2025/01
SICRO	2025/01
ATIVIDADE	088 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	2025/01 - Semod COM DESONERAÇÃO
SBC-ONLINE	2025/10 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025/01 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	DESONERADA

TOTAL Material:	16,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05600000	22,73	1,34
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	27,31	4,06
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		5,40

VALOR:	24,86

5.1.1.3. 92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00040000	22,84	0,14
93281	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00160000	25,80	0,10
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		0,24

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041668	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,03000000	19,83	0,59
00004125	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDIBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,60400000	26,67	16,00
				TOTAL Material:		16,59

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06500000	22,73	1,47
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11900000	27,31	3,22
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		4,69

VALOR:	22,42

5.1.2.1. 94207 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00590000	22,84	0,13
93281	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00500000	23,80	0,11
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		0,24

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041807	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	CJ	1,27000000	0,35	0,44

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2021/PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4034/2021
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 17.965.149/0001-98 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 120 GALPÃO ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-000

DATA BASE: 02/2021	DESONERADO: 60,62%
BDI (%): 21,16%	L.S. (Mês): 52,03%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2021.02
SICRO	2021.01
ORSE	2021.02
SEINFRA	021.0
SEINFRA	021.0 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	2021.01 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2021.02 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2021.01 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA CABEÇA SEXTAVADA 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	UN	1,27000000	5,26	6,68
00007191	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	1,27500000	38,01	48,46
					TOTAL Materiais:	55,02

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	22,19	3,32
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	27,08	3,11
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		6,43

VALOR:	62,27

5.1.2.2. 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00130000	22,84	0,02
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00090000	23,80	0,02
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		0,04

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	SINAPI	UN	4,15000000	2,50	10,79
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	SINAPI	M2	1,10000000	47,38	55,24
				TOTAL Materiais:		66,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	22,19	2,15
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	27,08	2,46
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		4,61

VALOR:	70,68

5.1.3.1. 94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01830000	22,84	0,41
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	23,80	0,31
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		0,72

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER III) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS
DENOMINAÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER III) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2408.0005
RESPONSÁVEL:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 17.965.057/0001-96 RUA PADRE QUIRINO, CENTRAL Nº 1648, SALA 02, ANDAR 1, CENTRO CAJAZEIRAS - PB CEP: 58.900-160

DATA BASE:	02/2025
BDI:	26,61%
L.S. Horista:	90,10%
L.S. Mensalista:	52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025-09
SEINFRA	029.1
ORSE	2025/09
SICRO	2025/01
SEINFRA	029.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025-09 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2025/09 COM DESONERAÇÃO
PROPRIA	PROPRIA

00010784	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	SINAPI	M	1,05000000	75,19	78,94
00003001	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,07500000	19,35	0,48
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00490000	68,07	0,33
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,16100000	41,83	6,70
00013368	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,18000000	103,85	18,69
					TOTAL Material:	104,14

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63000000	22,19	14,04
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53900000	27,08	14,59
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		28,63

VALOR:	134,49

5.1.3.2. 94451 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00250000	22,84	0,05
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00180000	23,80	0,04
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		0,09

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	CJ	4,20000000	0,35	1,47
00007216	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO)	SINAPI	UN	1,02900000	92,83	95,52
00004902	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABEÇA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	UN	4,20000000	5,25	22,09
				TOTAL Material:		119,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07500000	22,19	1,66
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06100000	27,08	1,65
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		3,31

VALOR:	122,48

5.1.3.3. 94731 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4096/2025
EMPRESA:	MVR SOLUÇÕES CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 17.063.061/0001-46 ENDEREÇO: AV. C-1, Nº 1041, QUADRA 21, LOTE 03, CAXIAS - MA CEP: 65.610-000

DATA: 22/12/2025 — L.S. Horista: 90,00%
BDI: 29,41% — L.S. Mista: 52,00%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/09
SEINFRA	2025/09
ORSE	2025/09
SICRO	2025/11
SEINFRA	029.1 COM DESONERAÇÃO
SICRO	2025/11 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2025/09 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO
PRÓPRIA	001/2025

93282	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01830000	22,84	0,41
93281	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	23,86	0,31
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,72

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,00600000	19,35	0,11
00005103	REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIÂMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00120000	68,07	0,08
00010873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	SINAPI	M	1,05000000	21,33	22,39
00000342	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,19800000	44,63	8,84
00013308	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO+CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,04500000	103,65	4,67
					TOTAL Material:	36,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20700000	22,19	4,59
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11200000	27,08	3,03
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	7,62

VALOR:	43,83

5.2.1.1. 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00130000	22,84	0,02
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00090000	23,86	0,02
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,04

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	SINAPI	CJ	4,15000000	2,60	10,79
00001243	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTIL DE 980 MM	SINAPI	M2	1,19500000	47,08	56,24
					TOTAL Material:	66,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	22,19	2,15
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08100000	27,08	2,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,81

VALOR:	70,68

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CEU PROINFANCIA TIPO 2 EM REABILITAÇÃO (CEPI IV) NO MUNICÍPIO DE CAIAPÔNIA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CEU PROINFANCIA TIPO 2 EM REABILITAÇÃO (CEPI IV) NO MUNICÍPIO DE CAIAPÔNIA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAIAPÔNIA - GO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIAPÔNIA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/0012
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ: 31.[illegible]/0001-98 ENDEREÇO AV. PRINCIPAL Nº 1040 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAIAPÔNIA - GO CEP: 76.800-000

DATA: 12/11/2021	L.S. Horista: 90,00%
BDI: 25,81%	L.S. Mens.: 52,05%

FONTE	VERSÃO
EMOP	2020.09
[illegible]	[illegible]
ORSE	2021/09
SICRO	2021/10
BARRA	COM DESONERAÇÃO
SETOP	[illegible]
SUDECAP	[illegible]
SINAPI	2021/09 COM DESONERAÇÃO
[illegible]	[illegible]
Composições Próprias	PROPRIA

5.2.1.2. CPU 3115 FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA 0,50 MM COM ACESSÓRIOS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-181/9432	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE 1/4"X3/4" CARRUSELA	Composições	UND	4,00000000	0,34	1,36
INS-13384436	TELHA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA 0,5MM DA PERFILOR OU EQUIVALENTE	Composições	M2	1,10000000	76,78	84,46
					TOTAL Material:	85,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	22,19	7,77
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	27,09	9,48
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	17,25

VALOR:	103,07

5.2.2.1. 94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01830000	22,84	0,41
93281	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	23,98	0,31
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,72

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040784	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	SINAPI	M	1,05000000	75,19	78,94
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,02500000	19,35	0,48
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00180000	68,07	0,33
00000342	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,16100000	11,03	6,70
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,18000000	103,85	18,69
					TOTAL Material:	105,14

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63300000	22,19	14,04
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53900000	27,09	14,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	28,63

VALOR:	134,49

5.3.1.1. CPU 2898 ESTRUTURA METÁLICA COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (KG)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 15/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4636/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ: 17.865.281/0001-16 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1595 SALA 402 ANDAR 4 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.603-145

DATA: 02/10/2025	L.S. Horista: 80,00%
BDI: 25,51%	L.S. Mens: 55,00%

FONTE	VERSÃO
SINAP	2025/10
SICRO	2025/02
ORSE	2.0.0.0
SCO	2.0.0.1
SUINFRA	038 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	2025/10 - Horista SEM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025/10 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/10 - Horista COM DESONERAÇÃO
SUREG	2025/10 - Horista COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00113920	179,01	0,21
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00144200	361,96	0,51
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,72

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004777	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA) ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	KG	0,18521480	7,78	1,44
00001334	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (15,88 MM) 124,49 KG/M2	SINAPI	KG	0,07443920	8,41	0,63
00011977	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	SINAPI	UN	0,01680840	10,57	0,18
00010966	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)	SINAPI	KG	0,83134000	8,85	7,36
					TOTAL Material:	9,61

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00190850	21,71	0,04
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00960380	22,76	0,22
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,26

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	SINAPI	M2	0,22189560	23,71	5,27
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	0,22189560	9,52	2,11
					TOTAL Serviço:	7,38

VALOR:	17,97

5.3.2.1. 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_06/2016	SINAPI	CHI	0,00130000	22,84	0,02
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_06/2016	SINAPI	CHP	0,00090000	22,86	0,02
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,04

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	SINAPI	CJ	4,05000000	2,60	10,76
00007043	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTIL DE 980 MM	SINAPI	M2	1,10000000	47,08	55,24
					TOTAL Materiais:	66,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER III) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER III) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 017/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.364/2025
EMPRESA:	MLR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.365.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1948 SALA 01 ANDAR TERREO CAJAZEIRAS - PB CEP: 58.900-167

DATA: 12/12/2025
BDI: 126.61%
LS Mão: 82.00%

FONTE	VERSÃO
SINAP	2025/08
[illegible]	[illegible]
SINAPI	2025/08
SICRO	2025/11
REFERÊNCIA	SEM REFERENCIAÇÃO
OUTRO	2025/04 - Outros COM DESONERAÇÃO
[illegible]	[illegible]
SINAP	2025/08 COM DESONERAÇÃO
[illegible]	[illegible]
Composições Próprias	PROPRIA

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	22,19	2,15
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	27,08	2,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,61

VALOR:	70,65

5.3.3.1. 94229 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,01630000	22,64	0,41
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,01320000	23,95	0,31
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,72

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010784	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	SINAPI	M	1,05000000	75,19	78,94
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,02500000	19,35	0,48
00000101	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	KG	0,00490000	68,07	0,33
00009112	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,16100000	41,83	6,70
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,18000000	100,95	18,99
					TOTAL Material:	105,44

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63300000	22,19	14,04
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53900000	27,08	14,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	28,63

VALOR:	134,49

6.1. 98565 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039065	CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	SINAPI	M2	1,04000000	2,11	2,19
					TOTAL Material:	2,19

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,68120000	27,72	18,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15580000	22,19	3,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	22,61

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO TIPO II NO MUNICÍPIO DE CAIANA/MG
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO TIPO II NO MUNICÍPIO DE CAIANA/MG
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAIANA - MG
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015.2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 403/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 41.[illegible]/0001-96 ENDEREÇO: AV CENTRAL Nº 1040 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAIANA - MG CEP: 65.800-000

DATA: 22/12/2025 — L.S. Horista: 99,09%
BDI: 28,61% — L.S. Mensalista: 55,00%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025.09
ORSE	10/2025
SEINFRA	025.1
SICRO	07/2025
SUDECAP	30.SUDECAP 12/2025-DESONERADO
SBC/MG NOVO	4.2025.12 SBC/MG DESONERADO
SINAPI	502.08 COM DESONERAÇÃO
SCORE	502.01 COM DESONERAÇÃO
Composições próprias	11/2025 - A

87879	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF_09/2019	SINAPI	M3	0,03500000	942,80	32,99
					TOTAL (Serviço):	32,99
					VALOR:	57,79

6.2. 98556 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000135	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	SINAPI	KG	4,01540000	3,98	18,30
00004830	VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO	SINAPI	M2	1,35130000	7,18	9,67
					TOTAL Material:	28,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02280000	23,02	0,52
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,99810000	27,72	27,67
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	28,19
					VALOR:	60,64

6.3. 98555 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000135	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	SINAPI	KG	3,46150000	3,98	13,77
					TOTAL Material:	13,77

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13520000	23,02	3,13
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60950000	27,72	16,74
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	19,87
					VALOR:	33,64

6.4. 98546 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004225	GAS DE COZINHA - GLP	SINAPI	KG	0,26000000	9,85	2,56
00004015	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	SINAPI	M2	1,13190000	67,12	75,97
00000511	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	SINAPI	L	0,58720000	17,90	10,54
					TOTAL Material:	89,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01.4/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4095/2021
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CNPJ: 17.065.561/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1535, QD. A 01 ANDAR 1 - CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.603-160

DATA : 01/12/2021 — L.S. Horista: 90,66%
BDI : 25,61% — L.S. Mens.: 52,63%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	01/2021
DPES	2020/09
DPES	2020/10
SICRO	01/2021
SEINFRA	028.0 C/ DESONERAÇÃO
SICRO	01/2021 - Centro-Oeste - COM DESONERAÇÃO
PROPRIO MVR	01/2021 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	01/2021 - CAIXAS SEM DESONERAÇÃO
SICRO	01/2021 - CAIXAS SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

88213	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21020000	20,02	4,83
88279	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,93240000	27,72	25,84
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	30,67
					VALOR:	119,48

7.1.1.1. 90844 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,20000000	12,82	130,76
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	440,41	440,41
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MEDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	187,44	187,44
90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	537,49	537,49
					TOTAL Serviços:	1.295,10
					VALOR:	1.295,10

7.1.1.2. 90843 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,00000000	12,82	128,20
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	440,41	440,41
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MEDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	187,44	187,44
90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	435,17	435,17
					TOTAL Serviços:	1.191,22
					VALOR:	1.191,22

7.1.1.3. 100700 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A. ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA/PB
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA/PB
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAIÇARA - PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4[illegible]/2021
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 37.985.241/0001-98 RUA JOSÉ AMARAL, CENTRAL, Nº 1696, SALA 02, ANDAR 1 - CAMPINA GRANDE - PB CEP: 58.400-160

DATA: [illegible] L.S. Para: 90,00%
BDI: [illegible] L.S. Mão: 52,02%

FONTE	VERSÃO
ENCE	230.40
ORSE	228.06
ORSE	230.06
SICRO	2021.11
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	07/2021 - 1 - SEM DESONERAÇÃO
[illegible]	[illegible]
SINAPI	03/2021 - SEM DESONERAÇÃO
[illegible]	[illegible]
Composições Próprias	PROPRIA

00000764	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = "3" CM, L = "14" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE "60 CM A 120" CM X "210" CM. PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	1,00000000	148,69	148,69
00002135	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,9 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	6,00000000	8,98	53,88
00002007	GUARNIÇÃO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = "1" CM, L = "5" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	6,30000000	8,73	54,99
00011355	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	39,60000000	0,11	4,36
00010553	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	2,00000000	268,50	537,00
00002041	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,03150000	21,30	0,68
00039027	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,22500000	19,66	4,42
					TOTAL Material:	804,01

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,49600000	26,47	91,53
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,38300000	27,72	38,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,42400000	22,19	53,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	183,81

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88327	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02500000	758,47	18,96
					TOTAL Serviço	18,96

VALOR:	**1.006,78**

7.1.1.4. CPU 2199 PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.2,00X2,10M COM VISOR/VIDRO (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-2714-U9S6	ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA	Composições	M	6,57000000	38,00	249,66
INS-42858569	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 5,0x1,5cm PARA PINTURA	Composições	M	12,54000000	32,80	419,00
00000807	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01600000	157,23	2,52
00013281	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	SINAPI	KG	6,91200000	0,79	5,46
INS-53264381	PORTA MADEIRA LISA PINTURA 1,00x2,10m	Composições	UND	2,00000000	145,40	290,80
00039027	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,11000000	19,66	2,16
00002028	PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,03000000	22,04	0,66
INS-77195c99	TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS	Composições	UND	8,00000000	0,82	6,56
INS-94912100	VIDRO LISO INCOLOR 10mm	Composições	M2	0,05000000	307,68	21,46

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER III) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS.
COMPOSIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER III) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015.2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4099.2023
EMPRESA:	MVR CONSTR. OBRAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.965.061/0001-98 ENDEREÇO: AV. CENTRAL, Nº 1646, 1º ANDAR, CENTRO CAJAZEIRAS - PB CEP: 58.900-000

DATA: 05/11/2024	L.S. (Hor): 80,00%
BDI: 25,81%	L.S. (Mat): 20,00%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	09/2024
SEINFRA	030.0
ORSE	07/2024
SICRO	07/2024
SEINFRA	032.0 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2022.08 COM DESONERAÇÃO
ORSE	ASPB 05/2021 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Material:	1.001,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,21700000	22,73	164,04
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	9,38200000	26,47	248,34
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		412,38

VALOR:	**1.414,46**

7.1.1.5. CPU 2536 PORTA COMPLETA MADEIRA 2.20M CORRER COM FERRAGENS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01200000	155,20	1,86
00013289	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP II-40	SINAPI	KG	6,20000000	0,79	4,90
INS-17540386	FECHADURA 692 ESCOVADA EXTERNA COM ROSETA LA FONTE	Composições	UND	1,00000000	500,10	500,10
00011652	PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M	SINAPI	M	2,00000000	6,77	13,54
00004992	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (BARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	SINAPI	UN	4,60000000	334,60	1.538,25
00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA (15 X 15) (1/4 X 15)	SINAPI	KG	0,03600000	22,14	0,80
INS-73086823	RODIZIO DE LATAO COM PARAFUSO 60mm	Composições	UND	6,00000000	19,69	118,14
INS-17467900	TACO FIXACAO 5x10cm MADEIRA DE LEI	Composições	UND	8,00000000	0,82	6,56
INS-93888821	TRILHO METALICO E ROLDANAS PARA ESQUADRIA DE CORRER 1,60m	Composições	UND	2,00000000	261,38	523,76
					TOTAL Material:	2.807,77

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	20,60400000	22,73	468,33
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	25,12400000	26,47	672,97
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		1.141,30

VALOR:	**3.949,07**

7.2.1.1. CPU 2537 PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00720000	155,20	1,12
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	2,00000000	0,87	1,77
INS-93814116	Porta em alumínio anodizado fosco C 30, tipo veneziana de giro, completa com batente e ferragem, sob medida com referência 90 cm x 185 cm	Composições	M2	1,00000000	1.009,03	1.009,03

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CRAS TIPO PARA MELHOR ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CREAS NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CRAS TIPO PARA MELHOR ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CREAS NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01.2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4096/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ: 17.881.047/0001-96 ENDEREÇO: AV. PRINCIPAL, Nº 1.000, BAIRRO CENTRO, CAXIAS - MA CEP: 65.604-000

DATA : 21/10/2025
BDI : 25,61%

Ref. Horist: 04/2025
Ref. Mens: 04/2025

FONTE	VERSÃO
EMOP	2024/06
ORSE	2025/04
SEINFRA	025.01
SINAPI	2025/04

TOTAL Materiais:	1.011,39

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	27,72	83,16
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	22,19	66,57
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		149,73

VALOR:	1.161,65

7.2.1.2. CPU 2202 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, COM VENEZIANA, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO 1.50X2,10M (UND)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	3,15000000	692,12	2.180,18
				TOTAL Serviço:		2.180,18

VALOR:	2.180,18

7.2.1.3. CPU 2686 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO, 3 FOLHAS, ABERTURA DE CORRER (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00022	ALUMINIO EM PERFIL TUBULAR EXTRUDADO, LIGA COM 6M	EMOP	KG	20,00000000	33,87	779,01
				TOTAL Materiais:		779,01

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	27,53	82,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	22,19	66,57
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		149,16

VALOR:	928,17

7.2.1.4. CPU 2541 PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00200000	157,23	0,31
00013281	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP II-40	SINAPI	KG	1,20000000	0,79	0,95
INS-03054642	PORTA 1 FOLHA LAMBRIL ALUMINIO NATURAL LINHA 25	Composições	M2	1,00000000	574,01	574,01
				TOTAL Materiais:		575,27

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	17,40200000	22,90	398,19
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	15,30600000	27,53	421,37
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		819,56

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CANAÃ/PA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CANAÃ/PA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CANAÃ - PA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4636/2025
EMPRESA:	MVA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 17.265.611/0001-90 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 940, SALA 02 ANDAR 1 (2º PISO CASA 1) - VILA ORIPI (65.800-160)

DATA:	22/12/2025
BDI:	24,61%
L.S. Hora:	50,82%
L.S. Mês:	92,82%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	202511
ORSE	2025/09
SEINFRA	029.1
SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO
SICRO2 DF	1225/02 - Centro-Oeste (Brasília)
SICRO2 DF	2025/02 COM DESONERAÇÃO
SICRO2 GO	2025/02 COM DESONERAÇÃO
SICRO2 MT	2025/02 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	01/12/25

VALOR:	1.395,83

7.2.1.5. 100702 PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO. INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR. SEM ALIZAR. AF_12/2019 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007368	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,72000000	0,59	2,78
00036886	GUARNIÇÃO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO, PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	2,20000000	29,58	65,15
00004922	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, DUAS FOLHAS MOVEIS, COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	M2	1,00000000	402,62	402,62
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,00370000	41,65	2,65
					TOTAL Material:	473,19

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28200000	27,72	7,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14100000	22,19	3,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	10,94

VALOR:	484,13

7.2.1.6. CPU 2476 PORTA CAMARÃO 8 FOLHAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, ACABAMENTO E PINTURA NA COR BRANCA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-05872203	PORTA CAMARÃO 8 FOLHAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, ACABAMENTO E PINTURA NA COR BRANCA 0,72X2,10M	Composições	UND	0,69297200	1.118,72	761,03
					TOTAL Material:	761,03

VALOR:	761,03

7.2.1.7. CPU 3135 PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO. EXCLUSIVE PUXADOR (M2)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11385/7	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador	ORSE	m2	1,00000000	695,38	695,38
					TOTAL Serviço:	695,38

VALOR:	695,38

7.2.2.1. 94569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE. EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039381	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,06330000	297,18	613,11

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº - TIPO DE OBRA: EDIFICAÇÃO ATIVIDADE OPERACIONAL: 4.3
PREPARADA:	MVR CONSTR. COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ: 17.365.760/0001-96 PROPOSIÇÃO AV. DOM PEDRO II, 1436 CAXIAS - MA CEP: 65.604-160

DATA: 08/12/2025	L.S. Horista: 80,08%
BDI: 25,61%	L.S. Mens.: 58,62%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025.09
ORSE	2025.09
SEINFRA	035 SEM DESONERAÇÃO
PRÓPRIA	ATIVOS - Horista COM DESONERAÇÃO
SICRO2	2025/2 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	Mensal - 2025.12 - DESONERADO
SUDECAP	2025/2 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

00004077	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	0,18	4,39
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,16875000	27,51	32,15
					TOTAL Material:	65,65

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,01611390	27,72	28,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56520690	22,19	11,21
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	39,21
					VALOR:	604,86

7.2.2.2. 100674 CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000503	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	SINAPI	M2	1,00000000	736,00	736,00
00004077	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	17,41800000	0,18	3,13
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,16880000	27,51	32,15
					TOTAL Material:	771,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74221930	27,72	20,57
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37112470	22,19	8,23
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	28,80
					VALOR:	800,08

7.2.2.3. CPU 2687 JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 6MM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-94549831	AREIA GROSSA LAVADA	Composições	M3	0,00800000	147,40	1,18
00013284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	SINAPI	KG	3,49600000	0,79	2,73
INS-4418006	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL	Composições	M2	1,05000000	332,30	348,92
00011180	VIDRO LISO FUMÊ E = 6MM - SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	1,05000000	310,40	325,92
					TOTAL Material:	678,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82600000	23,02	19,09
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,13400000	22,00	24,95
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,92200000	27,72	25,56

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO PARA REABILITAÇÃO INTEGRAL COM MUNICÍPIO DE CAPANEMA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO PARA REABILITAÇÃO INTEGRAL COM MUNICÍPIO DE CAPANEMA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016.2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4636.2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 37.[illegible]/0001-90 RUA DR. GOMES, 6581, SALA Nº 1010, SALA 02 ANDAR 10, CENTRO CAPANEMA - PARÁ CEP: 68.700-160

DATA : 07/04/2025 — L.S. Horista: 90,02%
BDI : 27,61 % — L.S. Mista: 92,04%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025.04
SEINFRA	034.0
ORSE	2025.04
SICRO	2025.04
PRÓPRIA	028 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	2025.04 - Belém SEM DESONERAÇÃO
EMPROTUR	2025.01 - Belém SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025.04 COM DESONERAÇÃO
SETOP	2025.04 - Belém COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	011 - P - A

88615	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,13100000	27,50	31,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45400000	22,19	10,07
88329	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82500000	23,01	18,98
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		110,79
					VALOR:	509,81

7.2.2.4. 94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006896	JANELA DE CORRER, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MÓVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNIÇÃO	SINAPI	UN	0,00330000	405,56	335,29
00004377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	9,20000000	0,10	1,65
00003961	SILICONE ACÉTICO USO GERAL INCOLOR 280G	SINAPI	UN	0,06785710	27,51	19,37
				TOTAL Materiais:		356,30

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31301800	27,72	8,67
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15650900	22,19	3,47
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		12,14
					VALOR:	368,44

7.3.1.1. CPU 2544 PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=6CM,DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE (M2)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01000000	155,20	1,55
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	4,60000000	0,87	4,00
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,01000000	105,10	1,05
112929	Porta corta fogo, duas folhas abrir, classe P90, da DKS ou similar - inclusive batente	ORSE	m2	1,00000000	939,69	939,69
				TOTAL Materiais:		946,29

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,38000000	27,72	65,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,90000000	22,19	42,16
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		107,13
					VALOR:	654,42

7.4.1. CPU 2545 PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM (UND)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER II) NO MUNICÍPIO DE CARIACICA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER II) NO MUNICÍPIO DE CARIACICA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIACICA - ES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 16/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4096/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ: 37.865.114/0001-98 Endereço: AV. CENTRAL, Nº 845, SALA 12 ANDAR 1, CENTRO, CARIACICA - ES CEP: 29.140-710)

DATA:	22/12/2025
BDI:	29,61%
L.S. Horista:	95,08%
L.S. Mensalista:	52,07%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025.06
ORSE	2025/06
SEINFRA	2025.06
SICRO	2504/1
SEINFRA	025 NOVEMBRO/2025
SINFRA	2025/12 - Versão Oficial Publicação
SCO/ES	2025/01 COMPLEMENTAÇÃO
SINAPI	2025.09 COMPLEMENTAÇÃO
SINAPI	2025.10 COMPLEMENTAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-4098777/3	Puxador duplo para porta de madeira, alumínio ou vidro, tipo Dorma Manet de 350mm da Dorma ou equivalente	Composições	UND	1,00000000	391,79	391,79
					TOTAL Material:	391,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	22,90	34,35
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	27,53	41,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	75,65
					VALOR:	467,44

7.4.2. CPU 2546 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0P062	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	ORSE	un	1,00000000	100,96	100,96
					TOTAL Material:	100,96

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
80309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	h	0,30000000	27,72	8,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	8,32
					VALOR:	109,28

7.4.3. CPU 2547 ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-83527523	PERFIL DE ALUMINIO MONTANTE LATERAL PARA PORTA DA LINHA SUPREMA BOGONI ALUMINIOS	Composições	M	1,10000000	19,50	21,45
					TOTAL Material:	21,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,75400000	22,90	40,17
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,75400000	27,53	48,29
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	88,46
					VALOR:	109,91

7.4.4. CPU 2549 FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-15461219	Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável e roseta, ref. Victória Ensinox 802 IXE externo da Pado ou equivalente	Composições	UND	1,00000000	239,23	239,23
					TOTAL Material:	239,23

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4196/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.065.361/0001-98 ENDEREÇO: AV. CENTRAL, Nº 1540, CAJAZEIRAS/PB CEP: 58.900-000

DATA : 09/09/2025 — L.S. Horista: 80,60%
BDI : 25,61% — L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025-08
CPOS	01.2016
ORSE	07/2025
SUDECAP	022025
SEINFRA	030.2 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA	030.2 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025-07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025-07 COM DESONERAÇÃO
Composições PRÓPRIA	PRÓPRIA

88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	22,73	34,10
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	26,47	39,71
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	73,81
					VALOR:	313,04

7.4.5. 100709 DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS, AF_12/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002120	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	1,00000000	15,42	15,42
					TOTAL Material	15,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91600000	26,47	24,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45800000	22,19	10,16
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	34,40
					VALOR:	49,82

7.4.6. 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, AF_12/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011357	TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO	SINAPI	UN	1,00000000	43,31	43,31
					TOTAL Material	43,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91400000	26,47	24,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45700000	22,19	10,14
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	34,33
					VALOR:	77,64

7.4.7. CPU 2551 FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-80074753	BRAÇO PARA JANELA MAXIM-AR (COMPRIMENTO: 400MM, LINHA: 25 OU 32/REFERÊNCIA: BRA-704/EMBALAGEM: PAR)	Composições	UND	2,00000000	30,96	61,96
INS-85018716	FECHO PARA ABERTURA DE JANELA MAXIM AR (REFERÊNCIA: FEC-009)	Composições	UND	1,00000000	27,39	27,39
					TOTAL Material	89,35

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER III) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER III) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015.6025.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4366/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ 17.065.250/0001-96 AVENIDA CENTRAL Nº 1444 GALPÃO 2 BAIRRO CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.609-160

DATA: 09/12/2025 — L.S. Sinapi: 99,04%
BDI: 25,81% — L.S. Mão: 82,05%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/09
ORSE	2025/09
SEINFRA	025.1
SICRO	2025/01
PREFEITURA	CSE SEM DESONERAÇÃO
SETOP	2025/09 - Tabela de Mão de Obra
SUDECAP	2025/09 - MÃO DE OBRA DESONERAÇÃO
SEAP	2025.09 COM DESONERAÇÃO
AGETOP	2025.01 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22916850	22,90	5,25
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45833310	27,33	12,52
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		17,97
					VALOR:	107,22

7.4.8. CPU 3136 INSTALAÇÃO DE BARRA ANTI-PÂNICO DUPLA C/ TRAVA EM AÇO INOX DIÂM. 1 1/2 (CJ)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89742	BARRA ANTI-PANICO DUPLA C/ TRAVA EM AÇO INOX	SEINFRA	CJ	1,00000000	1.225,02	1.225,02
					TOTAL Material:	1.225,02

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	22,73	22,73
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	25,47	52,94
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	22,76	11,38
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		87,05
					VALOR:	1.312,07

7.5.1. CPU 3214 CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
09017	Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm	ORSE	m	1,00000000	252,25	252,25
I01689	Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm	ORSE	ç	6,00000000	0,90	5,58
					TOTAL Material:	257,83

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	27,72	27,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	22,19	22,19
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		49,91
					VALOR:	307,74

9.1.1. 87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17240000	27,72	4,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05750000	22,19	1,27
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		6,04

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAIANA/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAIANA/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAIANA - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 5/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3/06/2025
EMPRESA:	MVR CONSTR. COM. E SERVIÇOS LTDA CNPJ 57.380.243/0001-08 ENDEREÇO AV. CENTRAL, Nº 1000 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAIANA - MA CEP: 76.821-100

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,61%
L.S. Horista: 82,07%
L.S. Mensal: 82,07%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025-08
SPED	01-2026
ORSE	2025/09
SICRO	2025/01
SEINFRA	036 SEM DESONERAÇÃO
EMOP	ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO
SBC PONCHO	2025 07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	01/2026 - SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00370000	620,57	2,29
					TOTAL (Item):	4,23
					VALOR:	8,33

8.1.2. 104958 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO. APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM. COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29710000	27,72	8,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14650000	22,19	3,29
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	11,50

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01940000	988,89	12,97
					TOTAL Serviço:	12,97
					VALOR:	24,49

8.1.3. 87553 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28060000	27,72	7,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14020000	22,19	3,11
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	10,88

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	SINAPI	M3	0,01940000	988,89	12,97
					TOTAL Serviço:	12,97
					VALOR:	23,85

8.2.1. 104596 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037503	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	9,33000000	3,07	28,62
00045100	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2300 ATE 6100 CM2	SINAPI	M2	1,15440000	79,04	91,24
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,10800000	5,86	0,62
					TOTAL Material:	119,99

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER II) NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER II) NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAUCAIA - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4036/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 17.365.810/0001-06 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 640 SALA 02 ANDAR 1º CENTRO CAUCAIA - MA CEP: 61.600-160

DATA: 22/12/2025	
BDI: 25,81 %	L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025-09
SEINFRA	2025-09
ORSE	2025-09
SICRO	2025-04
SBC	2025-01
SUDECAP	2025-09 DESONERAÇÃO
SEDOP	2025-01 COM DESONERAÇÃO
SEGOVI/GO	2025-07 COM DESONERAÇÃO
SETOP	2025-09 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20050000	27,59	33,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26100000	22,19	5,79
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		38,91
					VALOR:	158,79

8.2.2. CPU 2902 REVESTIMENTO CERÂMICO, TIPO TIJOLINHO, PARA PAREDE, 20 X 06 VERMELHO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037395	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	4,00000000	3,07	12,28
114537	Revestimento tipo tijolinho 20 x 06 cm, vermelho	ORSE	m2	1,00000000	69,84	69,84
					TOTAL Material:	82,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	27,72	15,25
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45000000	22,19	9,99
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		25,24
					VALOR:	107,36

8.3.1. CPU 2901 PISO EMBORRACHADO PARA AMORTECIMENTO DE IMPACTO, ESPESSURA 5,0 CM OU SIMILAR QUE ATENDA ABSORÇÃO DE IMPACTO A QUEDA DE ALTURA DE 1,50M CONFORME NBR 16071 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88005	ADESIVO BASE POLIURETANO	SIURB	Kg	0,67380000	125,26	84,40
88012	PISO EMBORRACHADO PARA AMORTECIMENTO DE IMPACTO, ESPESSURA 5,0 CM OU SIMILAR QUE ATENDA ABSORÇÃO DE IMPACTO A QUEDA DE ALTURA DE 1,50M CONFORME NBR 16071	SIURB	M2	1,05000000	303,82	319,01
					TOTAL Material:	403,41

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30270000	27,72	8,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20050000	22,19	4,45
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		12,84
					VALOR:	416,25

9.1.1. 94995 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034192	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,08850000	567,15	55,89
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00170000	8,34	0,01
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,02400000	19,58	0,47
00041009	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,25000000	5,64	1,41

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	Nº MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4182/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 57.805.610/0001-06 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1838 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-160

DATA : 02/12/2025
BDI : 25,61%
L.S.Mist : 52,07%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025-09
CPOS	2025-09
ORSE	2025-09
SICRO	2025-11
SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO
SEDOP	2025-04 - Central Composições (PI)
SEDOP NOVO	2025-07 COM DESONERAÇÃO
SEDOP	2025-08 COM DESONERAÇÃO
SEDOP	2025-07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

00004807	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	3,89	0,77
00007195	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,1 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	1,08100000	21,50	23,25
					TOTAL Materiais:	24,02

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15010000	27,31	3,35
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08740000	27,72	2,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21760000	22,19	4,82
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	10,59

VALOR:	92,59

9.1.2. CPU 2552 REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	27,72	11,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	22,19	8,88
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	19,97

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100490	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02500000	583,23	14,60
					TOTAL Serviços:	14,60

VALOR:	34,58

9.2.1. 104598 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037365	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	9,13000000	3,07	28,02
00045190	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	SINAPI	M2	1,07260000	79,04	84,79
00001367	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,10600000	5,86	0,62
					TOTAL Materiais:	113,43

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53480000	27,59	14,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16910000	22,19	3,75
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	18,50

VALOR:	131,93

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - RN
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4536/2025
EMPRESA:	MVR CONSTR. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.966.167/0001-98 ENDEREÇO: AV. CENTRAL, Nº 1585, A, LOTEAMENTO CARAÚBAS - RN CEP: 59.780-000

DATA:	01/10/2025
BDI:	25,61 %
L.S. Horista:	90,08%
L.S. Mens.:	52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/09
SEINFRA	039 SEM DESONERAÇÃO
SICRO	2025/09 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

9.3.1. CPU 3212 RODAPÉ EM PORCELANATO 7CM DE ALTURA COM PLACAS DE DIMENSÕES 80X80CM (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037785	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	SINAPI	KG	0,60920000	3,07	1,86
00041190	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	SINAPI	M2	0,23630000	79,01	18,68
00041357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08760000	5,86	0,51
					TOTAL Material:	21,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09340000	27,38	2,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08400000	22,19	0,76
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,31
					VALOR:	24,49

10.1.1.1. 94991 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,35150000	587,45	698,81
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,02130000	8,04	0,17
00005098	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,29940000	19,68	5,89
00000509	SARRAFO 2,5 X 10 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,12500000	5,64	17,62
00004917	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	3,89	9,72
					OIA. Material:	732,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,52080000	27,31	44,47
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15800000	27,72	4,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,76260000	22,19	39,56
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	88,00
					VALOR:	820,51

10.2.1.1. CPU 2980 PISO SINTETICO PARA ATLETISMO, MOLDADO NO LOCAL, SEM JUNTAS OU EMENDAS, COM 2 CAMADAS DISTINTAS, SENDO A ANTERIOR COMPOSTA DE UMA MANTA FLEXIVEL DE GRANULOS PRETO DE BORRACHA VULCANIZADA DE GRANULOMETRIA CONTROLADA, AGLOMERADOS COM RESINAS DE POLIURETANO, MOLDADO "IN LOCO" SOBRE A BASE, COM APLICACAO PREVIA DE PRIMER DE POLIURETANO NA CAMADA SUPERIOR (ESPESSURA DE 3MM), E COMPOSTA DE GRANULADO FINO DE BORRACHA EPDM COLORIDA E RESINAS COLORIDAS DE POLIURETANO, COM INIBIDORES DE RAIOS UV QUE SERA APLICADA SOBRE A MANTA COM EQUIPAMENTO DE JATEAMENTO TIPO SPRAY, COM A SUPERFICIE ACABADA, TEXTURADA DE COR VERMELHA TIJOLO, TIPO LISOTAN, LISONDA OU SIMILAR. (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 406/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.365.361/0001-06 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1016 SALA 02 AP 404 M 2 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.603-160

DATA: 22/10/2025
BDI: 28,61%
L.S. Mão: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	10/2025
ORSE	08/2025
SEINFRA	025.0
SCO	2025/09
SETOP	09/2025 COM DESONERAÇÃO
SICRO	09/2025 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	10/2025 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	01/2025 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	Próprias

MAT09/750	Piso sintético para atletismo, sem juntas ou emendas, com duas camadas distintas sendo a camada inferior composta de uma camada flexível de grânulos pretos de borracha vulcanizada SBR, aglomerados com resinas de poliuretano e a camada superior composta de granulado liso de borracha EPDM colorido e resinas coloridas de poliuretano, com espessura total de 12mm, tipo Lisoflan, Lisonda ou similar	SCO	m2	1,00000000	698,40	698,40
					TOTAL Material:	698,40
					VALOR:	698,40

10.3.1.1. 94991 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,23150000	567,45	698,81
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,02250000	8,34	0,17
00039038	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,29040000	19,88	5,89
00004509	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,12500000	5,64	17,62
00004507	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	3,89	9,72
					TOTAL Material:	732,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60680000	27,31	44,42
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15600000	27,72	4,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,78200000	22,19	39,56
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	88,30
					VALOR:	820,51

11.1.1. 87885 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03850000	27,72	1,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01450000	22,19	0,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,39

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87393	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00150000	6.611,28	9,92
					TOTAL Serviço:	9,92
					VALOR:	11,31

11.1.2. 90406 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 40956/23
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, LTDA CNPJ: 17.065.070/0001-90 ENDEREÇO AV. CENTRAL Nº 1444 QUADRA 12 ACIDADE CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.603-760

DATA: 02/12/2023
BDI: 25,61%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SICRO	2023/09
SINAPI	2023/09
ORSE	2023/08
SCO	2023/07
TABELA	DS SEM DESONERAÇÃO
SEINFRA	029.0 COM DESONERAÇÃO
SBC	2023/07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO
PROPRIA	2023/09 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03250000	27,72	14,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29820000	22,19	5,90
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		21,66

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01940000	668,89	12,97
				TOTAL Serviço:		12,97
				VALOR:		33,63

11.2.1. 96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,073 KG/M)	SINAPI	KG	0,03700000	26,22	0,97
00039432	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LÂMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	M	1,42760000	3,36	4,79
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PÓ PARA DRYWALL, À BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADIÇÃO DE ÁGUA)	SINAPI	KG	0,69260000	4,20	2,91
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	UN	9,64690000	0,10	0,96
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	UN	1,22670000	0,23	0,28
00040517	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,01230000	26,94	0,33
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	1,22670000	2,44	2,99
00039427	PERFIL CANALETA FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, 14G X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	0,54700000	0,49	20,02
00039113	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	M2	1,08080000	24,26	26,21
				TOTAL Material:		60,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47860000	22,76	10,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47860000	22,19	10,62
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		21,51
				VALOR:		84,07

12.1. CPU 2899 BRISE METÁLICO HUNTER DOUGLAS REF. MINIWAVE # 103 COR PRATA OU SIMILAR, COM ESTRUTURA E MONTAGEM, EXCLUSIVE ANDAIMES OU PLATAFORMA. (UND)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAUCAIA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 018.0025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4095.2025
EMPRESA:	MVR CONSTR. CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 17.065.787/0001-06 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1545 SALA 12 ANDAR 1 CENTRO CAUCAIA - CE CEP: 61.600-110

DATA: 09/04/2026	L.S. Hora: 80,68%
BDI: 25,61%	L.S. Mês: 69,09%

FONTE	VERSÃO
ORSE	2026/04
SINAPI	2026/03
SEINFRA	040.0 COM DESONERAÇÃO
SICRO	2026/04 - Sem Desoneração
EMBASA	8.20.0 COM DESONERAÇÃO
SBC	2026/03 COM DESONERAÇÃO
SEDOP	26.01 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	15/04/2026

113067	Brise metálico Hunter Douglas ref. Mineview F 103 cor preto ou similar, com estrutura e instalação, exclusive Andaimes ou plataforma. Rev 01_12/2024	ORSE	m2	1,00000000	601,40	601,40
					TOTAL Material:	601,40
					VALOR:	601,40

13.1.1. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006080	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	6,68	1,11
					TOTAL Material:	1,11

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06660000	30,54	2,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02220000	22,19	0,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,52
					VALOR:	3,63

13.1.2. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003707	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,09020000	0,91	0,07
00040620	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,30890000	2,72	3,64
					TOTAL Material:	3,7

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36100000	30,54	11,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	22,19	2,66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	13,68
					VALOR:	17,39

13.1.3. 96135 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003707	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,09287000	0,91	0,07
00043051	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	SINAPI	KG	1,38709000	4,89	6,78
					TOTAL Material:	6,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35140000	30,54	10,37
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10360000	22,19	2,29
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	21,66

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90010/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04.464/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.955.510/0001-06 ENDEREÇO: AV. GENERAL Nº 1 SALA 01 AV. PRINCIPAL CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.603-160

DATA: 22/10/2025	L.S. Horis: 90,00%
BDI: 27,81%	L.S. Mate: 52,02%

FONTE	VERSÃO
EMOP	10/2025
ORSE	2025/02
SBC	10/2025
SEDOP	2025/10
SEINFRA	036 COM DESONERAÇÃO
SICRO	20250 - MARÇO COM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/08 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025.07 COM DESONERAÇÃO
Composições próprias	10/2025

VALOR:	25,49

13.1.4. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	40,73	9,30
					TOTAL Material:	9,30

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	30,54	4,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	22,19	1,20
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,18

VALOR:	15,48

13.1.5. 88423 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	KG	2,26088000	9,72	21,97
					TOTAL Material:	21,97

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	30,54	4,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02490000	22,19	0,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,20

VALOR:	27,17

13.2.1. 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005386	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	6,68	1,11
					TOTAL Material:	1,11

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08270000	30,54	2,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03090000	22,19	0,68
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,41

VALOR:	4,52

13.2.2. 88496 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,09000000	0,91	0,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER II) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER II) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01.004/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.967.010/25
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS - LTDA CNPJ: 17.965.767/0001-98 LOCALIZAÇÃO: AV. CENTRAL Nº 1614 SALA 02 ANDAR TÉRREO CAXIAS - MA CEP: 65.609-000

DATA: 22/12/2025 — L.S. Anal: 50,00%
BDI: 25,61% — L.S. Mist: 52,00%

FONTE	VERSÃO
ENCE	2025/08
SINAPI	2025/08
ORSE	2025/08
SICRO	2025/01
EMPRESA	CER SEM DESONERAÇÃO
SEINFRA	039.1 - Ceará - Maio/2025 - Sem Desoneração
SUDECAP	2025/2 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2025/08 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	PROPRIA

00043526	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,32950000	2,72	3,64
					TOTAL Materiais:	3,64

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74190000	30,54	22,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24730000	22,19	5,48
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	28,13
					VALOR:	31,84

13.2.3. 88488 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	40,73	9,30
					TOTAL Material:	9,30

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27700000	30,54	8,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07670000	22,19	1,67
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	8,60
					VALOR:	17,90

13.3.1. 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005330	DILUENTE EPOXI	SINAPI	L	0,06100000	48,60	3,13
00012815	FITA CREPE ROLO DE "2x" MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	13,52	0,13
00041072	PRIMER EPOXI EPOXIDICO	SINAPI	L	0,20150000	96,27	19,40
00007301	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,32200000	63,93	20,58
					TOTAL Material:	43,22

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27500000	30,54	8,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	22,19	2,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	10,94
					VALOR:	54,16

13.4.1. 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,02750000	21,32	0,58
00043655	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	SINAPI	L	0,49600000	20,71	10,25

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4019/2021
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 17.065.010/0001-06 ENDEREÇO: AV. CENTRAL, Nº 1845 SALA 12 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.604-180

DATA : 22/12/2021 — L.S. Horista: 93,02%
BDI : 25,81% — L.S. Mista: 87,02%

FONTE	VERSÃO
EMOP	[illegible]
ORSE	[illegible]
PINI	[illegible]
SBC	[illegible]
SEINFRA	[illegible]
SICRO	[illegible]
SICRO2	012/07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	09/2021 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	[illegible]
Tabelas Próprias	PROPRIA

00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,40000000	0,91	0,36
					TOTAL Materiais:	4,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	30,54	8,56
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	8,56
					VALOR:	22,75

13.4.2. 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005913	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01400000	21,32	0,29
00009511	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,14030000	32,61	4,49
					TOTAL Materiais:	4,78

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38050000	30,54	11,62
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	11,62
					VALOR:	16,40

14.1. CPU 2556 TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
107119	Granito branco Siena e= 2cm	ORSE	m2	1,00000000	598,29	598,29
100004	Perfil Aluminio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,48kg/m)	ORSE	m	0,60000000	19,99	11,99
					TOTAL Material:	610,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65000000	27,72	18,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,14000000	22,79	25,98
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	43,99
					VALOR:	653,60

14.2. 101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,39800000	28,10	11,18
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,02100000	29,50	0,61
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	11,79

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAUCAIA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 018/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4536/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 11.360.067/0001-40 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1516 SALA 02 A, BAIRRO CENTRO CAUCAIA - CE CEP: 61.600-150

DATA: 07/07/2025 — B.D.I. Aval: 25,00%
BDI: 25,81% — L.S. Mão: 82,00%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/05
CPOS	2025/05
ORSE	2025/06
SBC	2025/01
SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO
SICRO	03/2025 COM DESONERAÇÃO
EMBASA	2025.01 SEM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025.01 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= "15" CM, E= "2,0" CM, COM PINGADEIRA	SINAPI	M	1,00000000	152,72	152,72
					TOTAL Material:	152,72

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41900000	27,59	11,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20900000	22,19	4,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	16,19

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87293	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_06/2019	SINAPI	M3	0,00600000	546,79	3,28
					TOTAL Serviço:	3,28

VALOR:	**180,00**

15.1.1. 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	SINAPI	UN	1,00000000	97,19	97,19
00003116	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02150000	4,66	0,09
					TOTAL Material:	97,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44870000	27,00	12,06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14070000	22,19	3,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	15,18

VALOR:	**112,46**

15.2.1. 86932 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	65,89	65,89
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	478,40	478,40
					TOTAL Serviço:	544,29

VALOR:	**544,29**

15.2.2. CPU 2897 BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL (UND)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NO MUNICÍPIO DE CAJARI-MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NO MUNICÍPIO DE CAJARI-MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAJARI - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2025
EMPRESA:	MVT CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.955.511/0001-96 ENDEREÇO: Av. CENTRAL Nº 1.030 SALA 02 ANDAR 1º CENTRO CAJARI - MA CEP: 65.500-160

DATA: 07/07/2025	L.S. Hora: 90,00%
BDI : 25,81%	L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/08
ORSE	2025/09
CPOS	2025/09
SCO	2025/04
SUDECAP	08/2025 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	2025/07 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA	2025/07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA	2025/07 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	2025/08

INS-36298883	Anel de borracha expansão para ligação em bacia sifonada, 100 mm (4")	Composições	UND	1,00000000	17,74	17,74
00011761	ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	89,67	89,67
INS-45888240	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada de louça branca - infantil, referência Ikasa, Celite ou equivalente	Composições	UND	1,00000000	842,44	842,44
INS-3719001	Bolsa de borracha para bacia sifonada	Composições	und	1,00000000	8,70	8,70
00010198	MASSA PARA VIDRO	SINAPI	KG	0,25000000	9,67	2,41
00004084	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	22,17	44,34
INS-27930027	Tubo de ligação com canopla para sanitários	Composições	UND	1,00000000	37,21	37,21
					TOTAL Material:	1.032,63

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	22,34	44,68
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	27,00	27,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	71,68

VALOR:	1.094,25

15.2.3. 86939 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	11,10	11,10
86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	303,94	303,94
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	12,67	12,67
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	106,86	106,86
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	10,00	10,00
					TOTAL Serviço:	444,57

VALOR:	444,57

15.2.4. 86919 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	12,67	12,67
86879	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	702,16	702,16

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) COM 1 CONSULTÓRIO DE CADA ÁREA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) COM 1 CONSULTÓRIO DE CADA ÁREA
LOCAL:	VICINAL 09 - PARTES - BA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAITITÉ
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 5.002/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.956/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 47.981.410/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL, Nº 1845, SALA 02, ANDAR 1 - CENTRO, JANAÚBA - MG CEP: 39.440-000

DATA : 22/10/2025 — L.S. Horista: 90,00%
BDI : 25,61% — L.S. Mens: 52,60%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/09
ORSE	2025/09
CPRB	2025/09
SEDOP	2025/11
SICRO	Jul/25 - Mês de Referência
Sistema Próprio	2025/07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO
SICRE	2025/07 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	15/07/25

86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	140,07	140,07
86877	VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	82,10	82,10
					TOTAL Serviço:	937,00
					VALOR:	937,00

15.2.5. 100858 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000142	CONJUNTO DE LIGAÇÃO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	SINAPI	UN	1,00000000	7,87	7,87
00003146	FITA VEDA ROSCA EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03550000	4,66	0,17
00010432	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	SINAPI	UN	1,00000000	364,55	364,55
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	2,00000000	16,43	32,86
00021112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	SINAPI	UN	1,00000000	277,19	277,19
					TOTAL Material:	671,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00900000	27,00	27,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31790000	22,19	7,05
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	34,29
					VALOR:	707,03

15.2.6. 86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020269	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES 750 X 350 MM (L X C)	SINAPI	UN	1,00000000	95,83	95,83
00004826	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,52710000	38,52	20,30
					TOTAL Material:	116,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94580000	27,59	26,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26650000	22,19	5,91
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	32,01
					VALOR:	148,86

15.3.1. CPU 2559 FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRNOX OU SIMILAR (UND)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 40.956/2021
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EPP CNPJ: 17.960.161/0001-06 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1.787 (KM 1.787) AREAL I CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.607-165

DATA:	20/04/2021
BDI:	25,015
L.S. Mês:	53,62%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2020.08
ORSE	2020.08
SEINFRA	2020.09
SCO	2020.01
SBC/PI-MA	08 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	ABRIL/2021 - MARÇO/2021 DESONERAÇÃO
SBC/PI-CEN	2020.07 COM DESONERAÇÃO
SBC/MA	2020.07 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113989	Fund Expresso Hospitalar do aço Inox 304 200x300mm ex 1,85mm Sem mesa para embutir - Mekox ou similar	ORSE	un	1,00000000	2.345,10	2.345,10
					TOTAL Material:	2.345,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	22,34	4,47
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	27,00	5,40
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	9,87

VALOR:	2.354,97

15.3.2. 86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001743	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VÁLVULA 3 1/2", DE 46 X 30 X 12 CM	SINAPI	UN	1,00000000	208,93	208,93
00001823	MASSA PLÁSTICA PARA MÁRMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,29740000	39,52	11,76
					TOTAL Material:	220,70

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47740000	27,59	13,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15040000	22,19	3,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	16,50

VALOR:	237,20

15.3.3. 86913 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	4,66	0,09
00007604	TORNEIRA METÁLICA CROMADA PARA TANQUE - JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	71,90	71,99
					TOTAL Material:	72,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	27,00	4,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	22,19	1,06
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,17

VALOR:	77,25

15.3.4. CPU 2560 TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA (UND)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO TIPO III DO MUNICÍPIO DE CAIAMA/BA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO TIPO III NO MUNICÍPIO DE CAIAMA/BA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAIAS - BA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 09.[illegible]/0001-[illegible] ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1548, SALA 2, 2º ANDAR, CENTRO, CAIAS - BA CEP: 44.600-000

DATA : 22/12/2025 — L.S. Hora: 96,02% — BDI : 25,51% — L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
[illegible]	2025/09
[illegible]	[illegible]
[illegible]	2025/09
[illegible]	2025/11
[illegible]	025 SEM DESONERAÇÃO
[illegible]	2025/12 - Semestral (Sem Desoneração)
[illegible]	ALAGOAS (Sem Desoneração)
SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO
[illegible]	2025/12 (Sem Desoneração)
Composições Próprias	Sergipe

INS-75445810	Fita teflon de 18 mm	Composições	M	0,26000000	0,18	0,05
INS-07676486	Torneira clínica profissional, parede ou mesa tipo alavanca, fabricada em metal cromado com bico arejador	Composições	UND	1,00000000	327,38	327,09
					TOTAL Materiais:	327,4

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	22,34	11,17
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	27,00	8,10
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	19,27

VALOR:	346,70

15.3.5. CPU 2561 TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-75445810	Fita teflon de 18 mm	Composições	M	0,94000000	0,18	0,17
INS-86606759	Torneira misturador clínica de mesa com arejador articulado, acionamento cotovelo: ref. Deca, Docol, Fabrimar, Prolux ou equivalente	Composições	UND	1,00000000	287,21	287,21
					TOTAL Materiais:	287,38

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,40000000	22,34	31,28
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,40000000	27,00	37,80
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	69,08

VALOR:	356,46

15.3.6. CPU 2562 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100981	Fita veda rosca 19mm	ORSE	m	0,50000000	0,25	0,13
100859	Torneira de mesa com fechamento automático, ref.1173, linha Decamatic Eco, DECA ou similar	ORSE	un	1,00000000	245,31	245,31
					TOTAL Material:	245,44

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	27,00	13,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	22,19	11,10
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	24,60

VALOR:	270,04

15.3.7. CPU 2563 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR (UND)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA/PB
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA/PB
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAIÇARA - PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015.2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 96.2025
EMPRESA:	MVR CONSTR. OBRAS E SERVIÇOS - EIRELI (CNPJ: 17.965.767/0001-36) ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1845, SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAIÇARA - PB CEP: 58.200-000

DATA:	
BDI: 36,61 %	L.S. Mês: 52,03%

FONTE	VERSÃO
ORSE	202.10
SEINFRA	029.05
SICRO	2025.04
SINAPI	2025.10 - Preços com Desoneração
SEINFRA	029.05 - Preços com Desoneração
SICRO	2025.07 com Desoneração
SINAPI	2025.09 com Desoneração
SINAPI	2025.10 com Desoneração
Composições Próprias	Composições

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I09033	Ducha higiênica com registro linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar	ORSE	un	1,00000000	777,38	777,38
I09986	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,42000000	0,25	0,11
					TOTAL Material:	777,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	27,00	13,50
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	13,50
					VALOR:	791,00

15.3.8. 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	239,62	239,62
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	16,13	96,78
					TOTAL Material:	336,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91850000	27,00	25,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29850000	22,19	6,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	49,79
					VALOR:	370,43

15.3.9. CPU 2546 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR (UND)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02062	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, L=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	ORSE	un	1,00000000	100,96	100,96
					TOTAL Material:	100,96

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	27,72	8,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	8,32
					VALOR:	109,28

15.3.10. 100865 BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036210	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	570,71	570,71

MVR

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº - CHAMADA PÚBLICA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº [illegible]
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ: [illegible] INSCRIÇÃO ESTADUAL: [illegible] ENDEREÇO: AV. CENTRAL, S/N, TRAVESSA 04 BAIRRO CENTRO CAIAS - MA CEP: 65.604-000

DATA: [illegible]
BDI : 25,61%
L.S. Mês: 58,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
SEINFRA	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
SINAPI	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	4,00000000	16,43	65,72
					TOTAL Materiais:	[illegible]

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63230000	27,00	17,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19920000	22,19	4,42
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	[illegible]

VALOR:	557,92

15.3.11. 100867 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039203	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	UN	1,00000000	224,73	224,73
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	16,43	98,58
					TOTAL Materiais:	[illegible]

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91850000	27,00	25,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29880000	22,19	6,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	[illegible]

VALOR:	355,54

15.3.12. 100875 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039215	BANCO ARTICULADO PARA BANHO EM ACO INOX POLIDO, 70 CM X 45 CM	SINAPI	UN	1,00000000	1.037,66	1.037,66
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	8,00000000	16,43	131,44
					TOTAL Materiais:	[illegible]

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,26470000	27,00	34,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39850000	22,19	8,84
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	[illegible]

VALOR:	1.212,08

15.3.13. CPU 2165 RALO SECO PVC QUADRADO 15X15 COM GRELHA (UND)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO II (CER II) NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO II (CER II) NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAIÇARA - MA
BDI NÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 15/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4084/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 17.965.810/0001-86, RUA [illegible] CENTRAL Nº 1349, SALA 02, ANDAR 1, CENTRO, CAIÇARA - MA, CEP: 65.600-146

DATA: 22/12/2025
BDI: 25,61%
L.S. MMG: 82,07%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/08
[illegible]	2025/08
[illegible]	2025/08
[illegible]	[illegible]
SEINFRA	039.3 SEM DESONERAÇÃO
[illegible]	[illegible]
[illegible]	2025.07 COM DESONERAÇÃO
[illegible]	[illegible]
[illegible]	2025.07 COM DESONERAÇÃO
[illegible]	PRÓPRIA

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-47727382	ADESIVO PARA PVC Embalagem de 75 gramas	Composições	UND	0,10000000	7,03	0,70
00011721	GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS	SINAPI	UN	1,00000000	10,37	10,37
00021959	RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM	SINAPI	UN	1,00000000	50,84	50,84
INS-21442681	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200ml	Composições	UND	0,20000000	25,79	5,16
					TOTAL Material:	67,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86400000	22,04	19,00
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,86400000	27,00	23,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	42,33
					VALOR:	109,70

15.3.14. CPU 2564 ESTACAO DE CHAMADA DE BANHEIRO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
13301	ESTACAO DE CHAMADA DE BANHEIRO, HOSPITALAR, COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR	EMOP	UN	1,00000000	218,75	218,75
					TOTAL Material:	218,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	28,05	14,03
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	14,03
					VALOR:	232,78

16.1.1.1. CPU 2565 ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3MM 2" (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-09838923	ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO RANHURADO DN 50mm	Composições	UND	1,00000000	19,88	19,88
INS-619051a2	JUNTA RAPID P PECA F.FUNDIDO JR SMU 60mm x 89,0mm	Composições	UND	1,00000000	47,10	47,10
					TOTAL Material:	66,98

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10800000	22,04	2,41
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10800000	27,00	2,94
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,35
					VALOR:	72,36

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS
OBRA:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4038/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ nº 37.965.611/0001-46 FILIAL CAJAZEIRAS - PB

DATA : 22/12/2025 — DESONERADO
BDI : 26,61% — I.S. Mão: 55,62%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	Mar/26
SEINFRA	029.00
ORSE	2025/12
SICRO	2025/12
SINAPI-A	028.00 DESONERAÇÃO
SEINFRA	ABRIL/25 COM DESONERAÇÃO
SICRO	2025/08 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	01.0 BPA

16.1.1.2. 104994 CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 (UN)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00045115	CAIXA OU ABRIGO EM POLICARBONATO (PC), PARA ATE 2 HIDROMETROS, COM TAMPAS E ACESSOS PARA A INSTALACAO	SINAPI	UN	1,00000000	8,00	8,00
					TOTAL Geral:	8,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52100000	22,34	11,60
88257	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52100000	27,00	14,06
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	25,66

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87907	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00330000	800,23	2,64
					TOTAL Serviço:	2,64
					VALOR:	36,33

16.1.1.3. CPU 2566 HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2") (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INSI-16210434	Hidrômetro em bronze, diâmetro 40 mm (1 1/2)	Composições	UND	1,00000000	982,59	982,59
					TOTAL Material:	982,59

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	22,34	26,81
88257	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	27,00	32,40
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	59,21
					VALOR:	1.041,80

16.1.1.4. 103039 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01920000	17,17	0,32
00011672	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	1,00000000	55,93	55,93
					TOTAL Material:	56,25

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88218	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26530000	22,34	5,93

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CANAÃ/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CANAÃ/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CANAÃ/MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016.2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.85.2025
EMPRESA:	MVR CONSTR. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ Nº 38.[illegible]/0001-90 ENDEREÇO: AV. CENTRAL, Nº 1[illegible] SALAS 2 ANDAR 1 CENTRO CANAÃ - MA CEP: 65.[illegible]

DATA: [illegible]/2025
BDI: 25,01%
L.S. Mão: 52,09%

FONTE	VERSÃO
SINAP	[illegible]
ORSE	2025/05
SBC	2025/[illegible]
SICRO	2025/[illegible]
PROPRIA	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
[illegible]	[illegible]
SEINFRA	2025/[illegible]
SINAPI	2025/[illegible]
SUDECAP	2025/[illegible]
Empresas cotação	PROPOSTA

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26330000	27,00	7,10
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		12,90
				VALOR:		69,23

16.1.1.5. 94492 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020060	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,07140000	19,49	1,39
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01140000	2,24	0,02
00011677	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	1,00000000	64,37	64,37
00020063	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01800000	67,09	1,21
				TOTAL Material:		66,99

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11330000	22,34	2,53
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11330000	27,00	3,06
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		5,59
				VALOR:		62,57

16.1.1.6. 94681 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,02120000	59,70	1,26
00001925	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	32,49	32,49
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02700000	2,24	0,04
00020060	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,03000000	67,09	2,02
				TOTAL Material:		35,81

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18850000	22,34	4,21
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18850000	27,00	5,08
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		9,29
				VALOR:		45,10

16.1.1.7. 94682 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	VILA NOVA DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015.2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4095/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ 17.960.067/0001-96 ENDEREÇO AV. CENTRAL Nº 1500 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.613-812

DATA: 04/02/2026	LS Hora: 90,60%
BDI: 25,61%	LS Mês: 66,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/10
SEINFRA	025.00
ORSE	2025/10
SICRO	2025/10
SEINFRA	025.00 COM DESONERAÇÃO
SETOP	2025/04 - COM DESONERAÇÃO
SBC/SENAC	2025/07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025/01 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	PROPRIA

00000112	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	4,25	4,25
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00820000	59,70	0,48
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00960000	17,17	0,16
00038385	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00780000	2,24	0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	67,65	0,74
					TOTAL Materiais:	5,64

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03410000	22,04	2,09
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09340000	27,00	2,52
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,60

VALOR:	**10,24**

16.1.1.8. 103986 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01650000	59,70	0,98
00001969	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	12,43	12,43
00038385	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05100000	2,24	0,11
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02200000	67,65	1,48
					TOTAL Materiais:	15,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22940000	22,04	5,12
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29040000	27,00	8,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	11,31

VALOR:	**26,31**

16.1.1.9. 103979 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03120000	2,24	0,06
00009875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04980000	14,71	15,43
					TOTAL Materiais:	15,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26770000	22,04	5,90
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26770000	27,00	7,22

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4036/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ: 17.065.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1535 SALA 01 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.603-110

DATA: 22/12/2025 — L.S. Horista: 90,12%
BDI: 25,61% — L.S. Mista: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/09
ORSE	2025/09
SEINFRA	029.0
SICRO	2025/09
SBC	2025/09
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA	029.0 COM DESONERAÇÃO
SICRO	2025/09 COM DESONERAÇÃO
PRÓPRIA	PRÓPRIA

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	18,25
VALOR:	25,69

16.1.1.10. 104008 TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01940000	59,70	1,15
00000383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03900000	2,21	0,15
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02480000	67,65	1,67
00007130	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	14,09	14,09
					TOTAL Material:	17,06

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26100000	22,34	5,83
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26100000	27,00	7,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	12,87

VALOR:	29,93

16.1.1.11. 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	17,17	0,18
00006015	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	21,98	21,98
					TOTAL Material:	22,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	22,34	2,46
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	27,00	2,97
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,43

VALOR:	27,59

16.1.1.12. 94794 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01920000	17,17	0,32
00006015	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS SIMPLES, BITOLA 1 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	95,15	95,15
					TOTAL Material:	95,47

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER II) NO MUNICÍPIO DE CAPIAGOA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER II) NO MUNICÍPIO DE CAPIAGOA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAPIAGOA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIAGOA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4096/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.365.067/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1500 - QUADRA 1 LOTE 1 - CENTRO - CAPIAGOA - MA CEP: 65.630-180

DATA : 12/11/2025 — L.S Total: 90,02%
BDI : 25,81% — L.S Mão: 92,02%

FONTE	VERSÃO
EMOP	2025/08
[illegible]	[illegible]
ORSE	2025/08
SICRO	022541
DESONERADA	COM DESONERAÇÃO
SETOP	022541 - Obras COM DESONERAÇÃO
[illegible]	AGOSTO COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO
[illegible]	[illegible]
[illegible] Outras	[illegible]

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37430000	22,34	8,36
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37430000	27,00	10,10
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	18,46

VALOR:	114,23

16.1.1.13. 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	17,17	0,18
00003003	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS SIMPLES, BITOLA 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	53,62	53,62
					TOTAL Material:	53,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	22,34	4,94
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	27,00	5,97
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	10,91

VALOR:	64,71

16.1.1.14. 89985 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000	17,17	0,18
00000021	REGISTRO PRESSÃO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	50,58	50,58
					TOTAL Material:	50,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	22,34	4,94
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	27,00	5,97
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	10,91

VALOR:	61,67

16.1.1.15. 92336 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007701	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2 1/2", E = 3,65 MM, PESO 5,51 KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,03900000	89,17	92,65
					TOTAL Material:	92,65

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
RESPONSÁVEL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº 016/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4C.95.22.25
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 11.362.001/0001-96 AVENIDA RUI BARBOSA, QUADRA 1 LOTE 1 SALA 02 BAIRRO CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.603-197

DATA : 22/12/2025	Desoneração: 90,12% C.
BDI : 35,61%	L.S. Méd.: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/09
ORSE	2025/09
SEINFRA	029.1
SICRO	2025/10
SEINFRA	029.1 SEM DESONERAÇÃO
SICRO	2025/10 Centro-Oeste SEM DESONERAÇÃO
SICRO	2025/10 CENTRO-OESTE DESONERADO
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO
SICRO	2025/10 CENTRO-OESTE DESONERADO
Composições Próprias	01 - PRÓPRIA

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30600000	22,34	6,83
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30600000	27,00	8,26
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		15,09
				VALOR:		108,04

16.1.1.16. 89373 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00590000	59,70	0,35
00039385	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03150000	2,24	0,07
00000993	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,34	1,34
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	67,55	0,47
				TOTAL Material:		2,23

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	22,34	2,10
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	27,00	2,54
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		4,64
				VALOR:		6,87

16.1.1.17. 94656 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000085	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	0,84	0,84
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00350000	59,70	0,20
00003149	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00320000	17,17	0,09
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00400000	67,55	0,27
				TOTAL Material:		1,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03840000	22,34	0,85
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03840000	27,00	1,03
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		1,88
				VALOR:		3,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAUCAIA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4036/2022
EMPRESA:	MVR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 17.965.761/0001-46 RUA HORACIO AV. CENTRAL Nº 1646 SALA 01 ALDEIA - CAUCAIA - CEARÁ CEP: 61.600-146

DATA: 09/01/2023 — LS Horista: 84,04%
BDI: 25,61% — LS Mens.: 52,63%

FONTE	VERSÃO
SINAP	09/2022
CPRB	09/2022
CPRB	09/2022
SICRO	07/2022
SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO
SBC/SP	09/2022 COM DESONERAÇÃO
SBC/SP	09/2022 COM DESONERAÇÃO
SINAP	09/2022 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES PRÓPRIA	PRÓPRIA

16.1.1.18. 104002 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000111	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	8,02	8,02
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01290000	59,70	0,77
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04050000	2,24	0,09
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01650000	67,65	1,11
					TOTAL Material:	9,99

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	22,34	2,91
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	27,00	3,52
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,43

VALOR:	16,42

16.1.1.19. 103966 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01100000	59,70	0,70
00000813	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	4,04	4,04
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01400000	2,24	0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	67,65	1,01
					TOTAL Material:	5,78

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06300000	22,34	1,47
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06300000	27,00	1,77
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,24

VALOR:	9,02

16.1.1.20. 89489 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00710000	59,70	0,42
00001956	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,84	2,84
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01000000	2,24	0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	67,65	0,54

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFIC.		
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0700		1,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,070000	27,00	1,90
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		3,47
				VALOR:		7,29

16.1.1.21. 89384 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0.00710000	59,70	0,42
00003025	CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1.00000000	6,36	6,36
00008083	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0.03360000	2,24	0,07
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0.00800000	67,65	0,54
				TOTAL Material:		7,39

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.10130000	22,34	2,26
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.10130000	27,00	2,73
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		4,99
				VALOR:		12,38

16.1.1.22. 89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0.00710000	59,70	0,42
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1.00000000	0,89	0,89
00008583	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0.03360000	2,24	0,08
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0.00800000	67,65	0,54
				TOTAL Material:		1,93

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.0580000	22,34	3,03
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.03590000	27,00	3,06
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		6,09
				VALOR:		8,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER II) NO MUNICÍPIO DE CATANDUVA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER II) NO MUNICÍPIO DE CATANDUVA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CATANDUVA - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0154/25, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4195/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.965.261/0001-16 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1515, SALA 102, ANDAR 1 CENTRO CATANDUVA - MA CEP: 16.020-160

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,81%
L.S. Horista: 85,00%
L.S. Mens: 52,00%

FONTE	VERSÃO
SINAP	2025/08
ORSE	2025/08
CPOS	2025/08
SICRO	2025/11
SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	2025/08 - Lotes COM DESONERAÇÃO
[illegible]	2025/07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO
[illegible]	2025/11 COM DESONERAÇÃO
[illegible]	[illegible]

16.1.1.23. 89538 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00710000	59,70	0,42
00038385	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01090000	2,24	0,02
00003871	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	11,76	11,76
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	67,65	0,54
					TOTAL Materiais:	12,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04710000	22,34	1,05
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04710000	27,00	1,27
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,32

VALOR:	15,06

16.1.1.24. 89577 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01650000	59,70	0,98
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01900000	2,24	0,04
00003847	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	27,22	27,22
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02200000	67,65	1,48
					TOTAL Materiais:	29,72

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08470000	22,34	1,89
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09470000	27,00	2,56
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,17

VALOR:	33,89

16.1.1.25. 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,08950000	2,24	0,19
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04950000	3,96	4,15
					TOTAL Materiais:	4,34

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

88240	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	22,34	8,48
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	27,00	10,26
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		18,74
				VALOR:		23,08

16.1.1.26. 89669 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01060000	59,70	0,63
00041383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00920000	2,24	0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01200000	67,65	0,81
00007139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	1,14	1,14
				TOTAL Material:		2,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14740000	22,34	3,29
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14740000	27,00	3,97
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		7,26
				VALOR:		9,86

16.1.1.27. 89627 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01760000	59,70	1,05
00041383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02440000	2,24	0,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	67,65	1,52
00007129	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	9,70	9,70
				TOTAL Material:		12,32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13180000	22,31	2,94
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13180000	27,00	3,55
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		6,49
				VALOR:		18,81

16.1.1.28. 89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 019.2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4036/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 17.[illegible]/0001-96) ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1454 SALA 02 A, BAIRRO CAIXA D'ÁGUA - MA CEP: 65.600-160

DATA: [illegible]	LS (Sem): 89,79%
BDI: 25,81%	LS (Mes): 89,79%

FONTE	VERSÃO
EMOP	[illegible]
ORSE	[illegible]
SBC	[illegible]
SEINFRA	[illegible]
SINAPI	[illegible]
SINAPI DESONERADO	[illegible]

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850" GR	SINAPI	UN	0,00580000	59,70	0,35
00003524	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	7,58	7,60
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	2,24	0,07
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	67,65	0,47
					TOTAL Material:	8,57

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14160000	22,34	3,16
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14160000	27,00	3,82
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,98

VALOR:	15,55

16.1.1.29. 90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850" GR	SINAPI	UN	0,00580000	59,70	0,35
00020147	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,10	5,10
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03150000	2,24	0,07
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	67,65	0,47
					TOTAL Material:	5,99

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13120000	22,34	2,93
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13120000	27,00	3,54
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,47

VALOR:	12,46

16.1.1.30. 89396 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850" GR	SINAPI	UN	0,00880000	59,70	0,52
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04840000	2,21	0,10
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01050000	67,65	0,71
00007137	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	9,04	9,04
					TOTAL Material:	10,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER II) NO MUNICÍPIO DE CARUARU/PE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER II) NO MUNICÍPIO DE CARUARU/PE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARUARU - PE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 018/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4085/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ 17.895.111/0001-96 ENDEREÇO AV. CENTENÁRIO Nº 1945 SALA 02 A 7 DAR - CENTRO CARUARU - PE CEP: 55.002-160

DATA: 22/09/2025
BDI: 20,81%
L.S Mês: 56,02%

FONTE	VERSÃO
EMOP	[illegible]
ORSE	2025/07
SEINFRA	029 TV DESONERAÇÃO
SICRO2 SUDE	2025/07 DEZEMBRO DESONERADO
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO
Composições Caixa	MODERNA

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17460000	22,34	3,90
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17460000	27,00	4,71
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	8,61
					VALOR:	19,45

16.1.1.31. CPU 2808 PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 360 VF (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-5402A567	PRESSURIZADOR DE AGUA MAX PRESS 360 VF	Composições	UND	1,00000000	12.892,51	12.892,51
					TOTAL Material:	12.892,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,26000000	22,34	117,51
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,50600000	27,00	94,66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	212,17
					VALOR:	13.664,68

16.1.1.32. CPU 3117 RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=15M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000031	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	60,40000000	7,32	444,32
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	8,18000000	7,72	63,15
00013059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	9,67000000	6,93	66,40
00013130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	SINAPI	KG	0,04000000	22,57	0,90
00000915	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	SINAPI	KG	1,40000000	32,19	45,03
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	2,95000000	157,23	416,20
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	906,95000000	0,87	788,06
INS-03396727	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	Composições	L	1,80000000	13,00	23,40
00004720	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,24500000	105,10	130,85
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,24500000	105,65	131,50
INS-83025456	PONTALETE 3x3"	Composições	M	0,08000000	9,23	0,80
00000671	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/4 X 10)	SINAPI	KG	0,03000000	19,68	0,59
00000675	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,89000000	19,68	19,68
INS-07758860	RESERVATÓRIO D'ÁGUA TIPO TAÇA METÁLICA 15M3 - COLUNA SECA 6,0M PINTADA COM LOGOTIPO PADRÃO GOINFRA- AÇO PATINÁVEL	Composições	UND	1,00000000	23.317,39	23.317,39
00004309	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,25000000	5,64	12,69

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO P/ REABILITAÇÃO (FISIOTERAPIA) NO MUNICÍPIO DE CATANDUVA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO P/ REABILITAÇÃO (FISIOTERAPIA) NO MUNICÍPIO DE CATANDUVA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CATANDUVA - SP
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 45.954/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ: 17.360.767/0001-98 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1845, SALA 2, ANDAR 1, CENTRO, CATANDUVA - SP CNPJ: 65.820.947/0001-60

DATA: 22/12/2025 — L.S. Hora: 90,02%
BDI: 24,81% — L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/09
SEINFRA	039.1
SBC	2025/11
SINAPI	2025/09
SEINFRA	039.1 SEM DESONERAÇÃO
SBC	2025/11 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO
SBC	2025/11 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

00005212	TABUA 2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	6,85000000	18,43	125,89
					TOTAL Material:	15.866,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,49000000	23,02	264,50
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,64000000	27,53	155,27
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,10000000	27,31	166,59
88291	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,17000000	25,58	132,30
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,92000000	27,72	330,42
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	62,86000000	22,19	1.394,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2.443,94
					VALOR:	**28.038,61**

16.1.1.33. CPU 2568 FILTRO "Y" CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 20), DN= 1 1/2" (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-3941899	Filtro "Y" corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 1 1/2"	Composições	UND	1,00000000	333,75	333,75
INS-3938820	Fita teflon de 18 mm	Composições	M	0,95000000	0,16	0,17
					TOTAL Material:	333,92

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25000000	22,34	27,93
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25000000	27,00	33,75
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	61,68
					VALOR:	**395,60**

16.1.1.34. 94490 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020089	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,01000000	19,49	0,77
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00800000	2,24	0,01
00011675	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	1,00000000	39,36	39,36
00020085	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00050000	67,85	0,04
					TOTAL Material:	40,18

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07950000	22,34	1,77
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07950000	27,00	2,14

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CARIACICA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CARIACICA.
ORGÃO:	MUNICÍPIO DE CARIACICA - ES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4036/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ 17.063.616/0001-90 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1540, SALAS 403 E 404, CENTRO, CARIACICA - ES CEP: 29.900-100

DATA: 03/2026
BDI: 25,81%
L.S. Horista: 84,02%
L.S. Mens.: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAP	2026/01
ORSE	2026/06
SEINFRA	026.01
SICRO	2026/01
SEINFRA	026.01 COM DESONERAÇÃO
SICRO	2026/01 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2026/01 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,31
VALOR:	44,69

16.1.1.35. 89436 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000108	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	1,71	1,71
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00820000	58,70	0,48
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03310000	2,24	0,07
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00950000	67,65	0,64
					TOTAL Material:	2,9

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09940000	22,24	2,22
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09910000	27,00	2,68
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,90

VALOR:	7,68

16.1.1.36. 103948 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00820000	58,70	0,48
00000829	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,91	0,91
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03710000	2,24	0,08
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00950000	67,65	0,64
					TOTAL Material:	2,11

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11110000	22,24	2,46
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11110000	27,00	2,99
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,47

VALOR:	7,58

16.1.1.37. 89415 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00940000	58,70	0,55
00041867	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	6,15	6,15

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4036/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 12.963.417/0001-30 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 640 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAJAZEIRAS - PB CEP: 58.900-416

DATA: 12/25/2025		L.S. Horista:	95,02%
BDI: 25,61%		L.S. Mens:	56,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/09
SEINFRA	2025/09
SICRO	2025/06
ORSE	2025/11
SUDECAP	2025 V1 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	2025/04 - Leis 13.043/14 e 13.161/15
SEDOP/PE	2025/07 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
SICRO	2025/07 COM DESONERAÇÃO
Composições PRÓPRIA	PRÓPRIA

00003982	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03600000	2,24	0,08
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	67,65	0,74
					TOTAL Material:	7,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16210000	22,34	3,62
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16210000	27,00	4,37
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	7,99

VALOR:	15,52

16.1.1.38. 89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003983	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,10950000	2,24	0,25
00009989	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	8,54	8,96
					TOTAL Material:	9,19

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45300000	22,34	10,12
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45300000	27,00	12,23
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	22,35

VALOR:	31,54

16.1.1.39. 94690 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01410000	39,70	0,84
00003983	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01260000	2,24	0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01650000	67,65	1,11
00007140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	3,80	3,80
					TOTAL Material:	5,57

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10020000	22,34	2,23
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10020000	27,00	2,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,93

VALOR:	10,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.362/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.465.715/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1.700 (KM 414) ANDAR 1 CENTRO CAJAZEIRAS - PB CEP: 58.900-160

DATA: 26/12/2025	L.S. Horista: 80,00%
BDI: 25,81%	L.S. Mens: 42,00%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	12/2025
ORSE	2025/09
ORSE	2025/09
SICRO	09/2025
SEINFRA	029 (MAIO/2026)
SICRO	05/2024 - Custos Ociosos (MAIO/2026)
SINAPI	12/2025 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO
SICRO	09/2025 (COM DESONERAÇÃO)
Composições Próprias	05/2026

16.1.1.40. 89400 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01240000	58,70	0,74
00038583	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05720000	2,24	0,12
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01430000	67,65	0,96
00007136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	6,06	5,36
					TOTAL Material:	7,18

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88258	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22210000	22,34	4,96
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22210000	27,00	5,99
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	10,95

VALOR:	19,13

16.1.1.41. CPU 2906 PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-88810382	PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E	Composições	UND	1,00000000	4.677,66	4.677,66
					TOTAL Material:	4.677,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,26000000	22,34	117,51
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,50000000	27,00	94,50
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	212,01

VALOR:	4.889,83

16.1.1.42. CPU 2570 RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS (CJ)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-88009437	Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna), antioxidante e proteção anti UV, capacidade de 5.000 litros, com acessórios, ref. Acquaflimp ou equivalente	Composições	UND	1,00000000	6.802,96	6.802,96
					TOTAL Material:	6.802,96

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000	22,34	55,85
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	27,00	27,00
					TOTAL Mão de Obra com encargos complementares:	82,85

CCL 662

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - RN
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015.2025.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4096.2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.065.057/0001-98 ENDEREÇO: AV. 03 Nº 1540, SALA 02 ALTAMIRO CENTRO CARAÚBAS - RN CEP: 59.600-160

DATA: [illegible] | DESONERADO: [illegible]
BDI: 25,61% | L.S. Mês: 82,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	[illegible]
[illegible]	[illegible]
ORSE	[illegible]
SEDOP	[illegible]
SETOP	[illegible]
SEINFRA	[illegible]
SINAPI	[illegible]
SUDECAP	[illegible]
Composições Próprias	[illegible]

VALOR:	6.865,81

16.1.2.1. 89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850" GR	SINAPI	UN	0,02920000	59,70	1,74
00009108	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	24,26	24,26
00003980	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01040000	2,24	0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04400000	67,65	2,97
					TOTAL Material:	29,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88218	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,3980000	22,34	8,90
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,3980000	27,00	10,76
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	19,66

VALOR:	48,66

16.1.2.2. 99253 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0079	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,25 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,0178000	59,36	1,06
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,25 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,0097000	140,80	1,22
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	2,27

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002582	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00410000	8,34	0,04
00003491	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,01840000	11,12	1,31
00003089	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01250000	20,06	0,25
00004517	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,14080000	3,89	0,54
00006190	TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 20 CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,44150000	17,62	7,96
00007250	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE 15 X 10 X 20 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	131,81880000	0,66	89,04
					TOTAL Material:	99,04

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO [illegible] NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO [illegible] NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA [illegible] PROCESSO ADMINISTRATIVO [illegible]
EMPRESA:	MVP CONSTR. COERE SERVIÇOS [illegible]

DATA : 22/12/2023 — L.S. Horista: 96,00%
BDI : 25,81 % — L.S. Mens: 52,00%

FONTE	VERSÃO
SINAP	2023/08
SICRO	2023/09
ORSE	[illegible]
SUDECAP	2023/11
SEINFRA	032 SEM DESONERAÇÃO
SETOP/MG	2023/04 COM DESONERAÇÃO
SETOP/MG	2023/07 SEM DESONERAÇÃO
SINAP	2023/08 Desoneração [illegible]
SICRO	2023/10 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	Vigente

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,09440000	27,72	141,21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00280000	22,19	88,82
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	230,03

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,11560000	666,16	77,00
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,01180000	666,80	8,08
91970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,07340000	541,74	40,80
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 50KG/M³, AF_02/2021	SINAPI	M3	0,04480000	2.495,97	111,81
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	0,81000000	6,44	5,21
					TOTAL Serviço:	242,90

VALOR:	565,94

16.1.2.3. 97963 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,02760000	69,39	1,93
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,01350000	140,80	1,91
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	3,84

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00380000	8,34	0,03
00001181	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,14800000	11,12	1,64
00000609	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA (17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01660000	20,06	0,33
00004517	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,17600000	3,85	0,68
00003193	TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 20 CM, EM MACARANDUBA-MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,56200000	17,62	9,93
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE 5 X 10 X 20 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	168,21900000	0,63	105,97
					TOTAL Material:	118,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,81390000	27,72	188,89

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,33380000	22,19	118,80
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		937,66

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,16580000	846,09	134,10
87310	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01960000	568,80	11,15
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,11630000	541,74	63,00
97755	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³, AF_05/2021	SINAPI	M3	0,07000000	2.485,97	174,71
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_06/2017	SINAPI	M2	1,21000000	6,44	7,79
					TOTAL Serviço:	392,75

VALOR:	528,40

16.1.2.4. 104328 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,02920000	59,70	1,74
00011712	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	45,40	45,40
00036093	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01540000	2,24	0,03
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,04400000	67,65	2,97
					TOTAL Material:	50,14

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42310000	22,34	9,45
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42310000	27,00	11,42
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	20,87

VALOR:	71,01

16.1.2.5. 89708 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,05830000	59,70	3,48
00011714	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	69,52	69,52
00036093	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01510000	2,24	0,04
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,10400000	67,65	7,03
					TOTAL Materiais:	81,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA-MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA-MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAUCAIA - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4085/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 47.365.715/0001-98 RUA PADRE ANCHIETA, 1949 SALA 02 ANDAR 11 CENTRO CAUCAIA - MA CEP: 61.600-000

DATA:	22/12/2025	L.S. Horista:	90,06%
BDI:	25,61%	L.S. Mens.:	55,02%

FONTE	VERSÃO
SINAP	202548
SICRO	2504
ORSE	2504
SCO	2025/1
SEINFRA	029.0 SEM DESONERAÇÃO
AGETOP	2025.04 - Com e SEM DESONERAÇÃO
SBC/PCI-A	2025.07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025.09 COM DESONERAÇÃO
SBC/PCI	2025.07 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	11/2025 A

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47770000	22,34	10,67
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47770000	27,00	12,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	23,56
					VALOR:	104,13

16.1.2.6. 89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00490000	59,70	0,29
00004093	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03900000	2,24	0,08
00011741	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	12,16	12,16
00020080	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00750000	67,65	0,50
					TOTAL Material:	13,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	22,34	3,69
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	27,00	4,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	8,15
					VALOR:	21,18

16.1.2.7. 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	4,66	0,15
00044945	SIFAO / TUBO SIFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE 30 A 70 CM, DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	9,65	9,65
					TOTAL Material:	9,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08450000	27,00	2,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03960000	22,19	0,58
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,87
					VALOR:	12,67

16.1.2.8. 86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,04200000	4,66	0,19
00008146	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	18,56	18,56
					TOTAL Materiais:	18,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13560000	27,00	3,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04270000	22,19	0,94
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,60

VALOR:	23,35

16.1.2.9. CPU 2573 SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO) (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,36	0,10
11861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	169,07	169,07
					TOTAL Materiais:	169,17

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	22,34	22,34
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65000000	27,00	17,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	39,89

VALOR:	209,06

16.1.2.10. 86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003145	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00320000	4,56	0,15
00006153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	SINAPI	UN	1,00000000	5,67	5,67
					TOTAL Materiais:	5,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12320000	27,00	3,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03880000	22,19	0,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,18

VALOR:	10,00

16.1.2.11. 104063 CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO PAPELIZADO EM PEABIRU PARA O [illegible] DO MUNICÍPIO DE CAIUA - MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO PAPELIZADO EM PEABIRU PARA O [illegible] DO MUNICÍPIO DE CAIUA - MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAIUA - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4[illegible]/2022
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: [illegible] AV. CENTRAL, Nº [illegible] CENTRO CAIUA - MA CEP: 65.[illegible]

DATA : 22/03/2022 — L.S. Horista: 90,08%

BDI : 25,61% — L.S. Mensalista: 58,62%

FONTE	VERSÃO
EMOP	2022/1
[illegible]	2022/03
ORSE	2022/03
SCO	2022/1
SENFRA	03.2022 DESONERAÇÃO
[illegible]	2022/1 COM DESONERAÇÃO
[illegible]	2022/3 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2022/3 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2022/1 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

00000302	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)	SINAPI	UN	1,00000000	4,19	4,19
00001858	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO	SINAPI	UN	1,00000000	47,86	47,86
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,06250000	24,64	1,54
					TOTAL Material:	53,59

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25210000	18,16	4,58
88315	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08080000	22,19	1,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,37

VALOR:	**60,96**

16.1.2.12. 89611 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 09/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000001	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	3,78	7,56
00001966	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	20,35	20,35
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11900000	24,64	2,93
					TOTAL Material:	30,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21720000	22,34	4,85
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21720000	27,00	5,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	10,71

VALOR:	**41,45**

16.1.2.13. 89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 09/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00990000	59,70	0,59
00001933	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	4,38	4,38
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	2,21	0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	67,55	1,01
					TOTAL Material:	5,99

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	22,34	2,83

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CRAS TIPO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO BV (CRAS IV) NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CRAS TIPO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CRAS IV) NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS.
ÓRGÃO:	PREFEITURA - VIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010.002/25, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 39.[illegible]/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1[illegible] / ANDAR / CENTRO CARAÚBAS - RN CEP: 59.[illegible]

DATA: [illegible]	L.S. Horista: 96,66%
BDI: 25,01%	L.S. Mês: 52,63%

FONTE	VERSÃO
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	27,00	3,42
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		3,42
					VALOR:	12,24

16.1.2.14. 89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000901	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	3,78	7,56
00003528	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	7,98	7,98
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	24,64	2,83
					TOTAL Material:	19,57

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19260000	22,34	4,30
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10250000	27,00	3,20
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		8,50
					VALOR:	27,87

16.1.2.15. 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00990000	59,70	0,59
00003516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,04	2,04
00003083	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	2,24	0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	67,55	1,01
					TOTAL Material:	3,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	22,34	2,83
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	27,00	3,42
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		6,25
					VALOR:	9,90

16.1.2.16. 89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO INTERATIVA NO MUNICÍPIO DE CATALVA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO INTERATIVA NO MUNICÍPIO DE CATALVA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CATALVA - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALVA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90010 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS - CNPJ 00.000.000/0001-00 - RUA PRINCIPAL, CENTRO, CATALVA - MA - CEP: 65.600-000

DATA:	09/12/2025
BDI:	25,00%
L.S. Mão:	55,00%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/09
ORSE	2025/09
ORSE	2025/09
SICRO	2025/07
SEINFRA	025.SEMDESON - AGO/25
SETOP	10/2025 - MANUTENÇÃO DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

00000295	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	2,13	4,26
00003518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,31	3,31
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	24,84	1,24
					TOTAL Material:	8,80

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	22,34	3,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	27,00	3,72
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,80
					VALOR:	15,60

16.1.2.17. 89739 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	3,14	6,28
00003519	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	6,92	6,92
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	24,64	1,84
					TOTAL Material:	15,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16570000	22,34	3,69
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16570000	27,00	4,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	8,15
					VALOR:	23,19

16.1.2.18. 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00980000	59,70	0,59
00003517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	SINAPI	UN	1,00000000	1,84	1,84
00040333	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	2,24	0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	67,65	1,01
					TOTAL Material:	3,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	22,34	2,83

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CARIACICA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CARIACICA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIACICA - ES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01.21.25, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4036/2025
EMPRESA:	MVR COMÉRCIO CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ n 17.965.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL, Nº 1845 VILA GUARANI Cep: CARIACICA - ES CEP: 29.600-000

DATA: 22/12/2025
BDI: 26,84 %
L.S. Mat.: 80,00%
L.S. Mão: 56,00%

FONTE	VERSÃO
SICRO	2025.09
SINAPI	2025.09
ORSE	2025.09
SCO	2025.01
SEINFRA	029.0 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	20250101 - SEM DESONERAÇÃO
SUDECAP	01.2025 SEM DESONERAÇÃO
SNAPP	2025.09 SEM DESONERAÇÃO
CAERN	01.2025.02 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	SEM PREÇO

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	27,00	3,42
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		6,25
					VALOR:	9,70

16.1.2.19. 89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	2,13	4,26
00000526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,67	2,67
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 1400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	24,64	1,23
					TOTAL Material:	8,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	22,34	3,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	27,00	3,72
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		6,80
					VALOR:	14,96

16.1.2.20. 104345 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	3,78	7,56
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	2,13	2,13
00010908	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	16,65	16,65
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 1400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,14000000	24,64	3,44
					TOTAL Material:	29,78

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23250000	22,34	5,19
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23250000	27,00	6,27
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		11,46
					VALOR:	41,24

16.1.2.21. 104347 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LOTAÇÃO:	CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPRIETÁRIO:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.365.001/0001-90 RUA SANTA CRUZ, QUADRA 07, LOTE 08, ANDAR TÉRREO CAXIAS - MA CEP: 65.601-165

DATA : 22/12/2025
BDI : 35,01%

LS Horista: 80,06%
LS Mensalista: 49,06%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025.09
SEINFRA	2025.09
SICRO	2025.09
ORSE	2025.09
SEINFRA	038 SEM DESONERAÇÃO
SICRO	2025/01 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2025/01 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA	038 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000001	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	3,78	7,56
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	3,14	3,14
00010009	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	19,37	19,37
00037078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,15260000	24,64	3,75
					TOTAL Material:	33,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88240	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24480000	22,04	5,46
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24480000	27,00	6,90
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	12,36

VALOR:	46,18

16.1.2.22. 89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000001	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	3,78	11,34
00003670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	20,96	20,96
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17250000	24,64	4,25
					TOTAL Material:	36,55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88240	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24580000	22,04	5,73
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25680000	27,00	6,93
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	12,66

VALOR:	49,21

16.1.2.23. 89783 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000022	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01480000	59,70	0,88
10000096	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,30	3,30
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01070000	2,24	0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	57,85	1,32
					TOTAL Material:	5,52

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER III) DO MUNICÍPIO DE CARIACICA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER III) NO MUNICÍPIO DE CARIACICA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIACICA - ES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90001/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 40.962/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ Nº 17.065.140/0001-96 ENDEREÇO AV. CENTRAL Nº 1184 VALE ENCANTADO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES CEP: 29.308-000

DATA:	09/01/2026
BDI:	25,61%
L.S. Mês:	62,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025.09
ORSE	2025.09
SEINFRA	025.04
SICRO	2025.11
SEINFRA	025.04 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025.09 - Alagoas e Ceará DESONERAÇÃO
SEINFRA	025.04 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025.09 SEM DESONERAÇÃO
SICRO	2025.09 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16930000	22,34	3,78
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16930000	27,00	4,57
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		8,35
				VALOR:		14,07

16.1.2.24. 89795 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000295	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	2,13	6,39
00003562	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	8,60	8,60
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 1400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	24,84	1,84
				TOTAL Material:		16,83

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18390000	22,34	4,10
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18390000	27,00	4,96
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		9,06
				VALOR:		25,89

16.1.2.25. 104350 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	2,13	2,13
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	3,14	6,28
00003639	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	11,90	11,90
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 1400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,10000000	24,01	2,40
				TOTAL Material:		22,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	22,34	2,83
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	27,00	3,42
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		6,25
				VALOR:		29,02

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 16/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4095/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 51.861.101/0001-06 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1484 CASA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.603-160

DATA : 22/12/2025 — Cal. Hora: 90,66%
BDI : 25,81% — Cal. Mês: 52,06%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/09
SEINFRA	039.1
ORSE	2025/09
SICRO	2025/11
SEINFRA	039 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO
SICRO	2025/07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
SICRO	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

16.1.2.26. CPU 2688 REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC 100X75MM (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	SINAPI	UN	0,96000000	7,76	4,80
INS-26263259	REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC SERIE NORMAL 100 x 75mm	Composições	UNO	1,00000000	0,00	8,53
INS-5398/910	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc	Composições	UND	0,08000000	25,79	2,06
					TOTAL Material:	15,01

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,09100000	22,34	22,81
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,02100000	27,00	27,57
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	50,38
					VALOR:	66,42

16.1.2.27. 89549 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020065	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,80	2,80
00000298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,41	3,41
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 1400 GR (ISSO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,00250000	24,64	1,54
00020045	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	8,14	8,14
					TOTAL Materiais	15,89

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05160000	22,34	1,15
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05160000	27,00	1,39
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,54
					VALOR:	18,43

16.1.2.28. CPU 2574 TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA "R", DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	4,43	4,43
INS-87009707	Lubrificante para anel de neoprene	Composições	KG	0,02000000	19,99	0,16
INS-17914524	Solução limpadora para PVC	Composições	L	0,04600000	46,20	2,13

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE GAMA/DF
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE GAMA/DF.
LOCAL:	NO MUNICÍPIO DE GAMA/DF
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMA/DF
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 40.000/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 37.905.277/0001-96 ENDEREÇO: A/Z CENTRAL Nº 1548 GALERIA ALEDAF QI 01 LOTE 01 GAMA - DF CEP: 72.405-610

DATA:	07/2025
BDI:	25,81%

FONTE	VERSÃO
ORSE	07/2025
SEINFRA	030.0
SICRO	07/2025
SCO	2025-1
SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	2025.01 - Goiás SEM DESONERADO
SINAPI	2025.07 SEM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025.01 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

INS-85707682	Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 100mm	Composições	M	1,30000000	37,76	49,08
					TOTAL Material:	58,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	22,34	24,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	27,00	29,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	54,27
					VALOR:	110,37

16.1.2.29. CPU 2576 TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,80	2,80
INS-53086200	Lubrificante para anel de neoprene	Composições	KG	0,01000000	19,99	0,20
INS-12814524	Solução limpadora para PVC	Composições	L	0,04600000	46,20	2,13
INS-99817355	Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 50mm	Composições	M	1,40000000	13,55	18,97
					TOTAL Material:	24,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	22,34	13,40
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	27,00	16,20
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	29,60
					VALOR:	53,70

16.1.2.30. CPU 2577 TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000598	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,03000000	3,41	7,05
INS-53086200	Lubrificante para anel de neoprene	Composições	KG	0,02300000	19,99	0,46
INS-12814524	Solução limpadora para PVC	Composições	L	0,01500000	46,20	2,13
INS-02733316	Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 75mm	Composições	M	1,40000000	24,16	34,23
					TOTAL Material:	44,87

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	22,34	24,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	27,00	29,70

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4095/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.965.061/0001-46 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1949 SALA 01 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.603-160

DATA : 07/2025 — L.S. Horista: 80,00%
BDI : 21,81% — L.S. Mens: 64,00%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025.08
CPRS	2025/08
SBC	2025/08
SICRO	2025/01
DESONERADA	100% DESONERAÇÃO
SEINFRA	029.1 COM DESONERAÇÃO
SEDOP	2025.07 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025.07 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	64,27
VALOR:	**99,04**

16.1.2.31. CPU 2578 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-03692687	Adesivo para tubos PVC	Composições	kg	0,00500000	72,50	0,36
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,07000000	2,24	0,16
INS-12814524	Solução limpadora para PVC	Composições	L	0,00700000	46,20	0,32
INS-00612026	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40mm (1 1/4")	Composições	M	1,50000000	14,13	21,20
					TOTAL Material:	22,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88249	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	22,34	11,17
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	27,00	13,50
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	24,67

VALOR:	**46,71**

16.1.2.32. CPU 2585 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA "R", DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-03692687	Adesivo para tubos PVC	Composições	kg	0,00500000	72,50	0,36
INS-40664738	ANEL BORRACHA, DN 40 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Composições	UND	1,00000000	1,92	1,92
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,07000000	2,24	0,16
INS-12814524	Solução limpadora para PVC	Composições	L	0,00700000	46,20	0,32
INS-99100167	Tubo de PVC rígido ponta lisa, soldável linha esgoto série reforçada "R", DN= 40mm	Composições	M	1,50000000	10,75	16,13
					TOTAL Material:	19,09

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88249	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	22,34	11,17
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	27,00	13,50
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	24,67

VALOR:	**43,66**

16.1.2.33. CPU 2579 TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV), NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV), NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA PUBLICA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4096/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EPP CNPJ: 12.068.067/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1946, QUADRA 02 BAIRRO CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.604-630

DATA: 22/01/2026	LS Horista: 107,04%
BDI: 25,81 %	LS Mens: 58,03%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/08
ORSE	2025/08
SEINFRA	2025/1
SICRO	2025/1
SEINFRA	029.2A - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/08 - COM DESONERAÇÃO
SICRO	2025/08 - COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

INS-03692697	Adesivo para tubos PVC	Composições	kg	0,00400000	72,00	0,28
INS-40661708	ANEL BORRACHA, DN 40 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Composições	UND	1,00000000	1,92	1,92
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COM PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,07000000	2,24	0,16
INS-12814524	Solução limpadora para PVC	Composições	L	0,00700000	46,20	0,32
INS-81581881	Tubo de PVC rígido branco, ponta lisa, soldável, série normal, DN 40mm	Composições	M	1,50000000	6,14	9,21
					TOTAL Material	11,89

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	22,34	11,17
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	27,00	13,50
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	24,67

VALOR:	36,64

16.1.2.34. 89792 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01480000	59,70	0,88
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COM PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01070000	2,21	0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	67,65	1,52
00007116	TE PVC SOLDAVEL, 888, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,21	3,21
					TOTAL Material	5,63

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16930000	22,34	3,78
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16930000	27,00	4,57
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	8,35

VALOR:	13,98

16.1.2.35. 89373 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00980000	59,70	0,58
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COM PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03150000	2,24	0,07
00009869	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,34	1,34
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	67,65	0,47
					TOTAL Material	2,46

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAJIASVA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAJIASVA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAJIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.962/25
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 57.065.417/0001-90 ENDEREÇO AV. CENTRAL, Nº 1000 SALA 02 AVENIDA 7 CENTRO CAJIAS - MA CNPJ: 65.607-7 00

DATA : 22/12/2025 — L.S. Hora: 90,00%
BDI : 25,81% — L.S. Mês: 52,62%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025-09
SEINFRA	2025-02
ORSE	2025-09
SICRO	2025-01
SEINFRA	030.1 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	42084 - Cidade COMERCIO MA/MA
SICRO3	RMT 07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	3528.05 COM DESONERAÇÃO
SICRO	Preços COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	22,34	2,10
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09440000	27,00	2,54
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		4,64
				VALOR:		6,87

16.1.2.36. 104014 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00940000	59,70	0,56
00000834	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,47	3,47
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03650000	2,24	0,08
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	67,65	0,74
				TOTAL Material:		4,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10930000	22,34	2,44
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10930000	27,00	2,95
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		5,39
				VALOR:		10,24

16.1.2.37. 89384 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00710000	59,70	0,42
00038025	CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	6,36	6,36
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03380000	2,24	0,07
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	67,65	0,54
				TOTAL Material:		7,39

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10130000	22,34	2,26
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10130000	27,00	2,73
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		4,99
				VALOR		12,38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER III) NO MUNICÍPIO DE CAJIAZEIRAS.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER III) NO MUNICÍPIO DE CAJIAZEIRAS.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAJIAZEIRAS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJIAZEIRAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015.2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4036/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 17.365.041/0001-98 ENDEREÇO: AV. CENTRAL, Nº 1.144, SALA 02 ANDAR 1, CENTRO, CAJAZEIRAS - PB CEP: 58.900-000

DATA:	09/04/2025
BDI:	25,81%
I.S. Horista:	96,09%
I.S. Mens.:	52,02%

FONTE	VERSÃO
EMOP	2025/03
DPES	2025/04
ORSE	2025/04
SICRO	2025/01
SEINFRA	038 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/03 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

16.1.2.38. 89409 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00710000	59,70	0,42
00003629	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,69	0,69
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03020000	2,24	0,06
00020060	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	67,65	0,54
					TOTAL Materiais:	1,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13500000	22,34	3,03
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13500000	27,00	3,66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,69

VALOR:	8,40

16.1.2.39. 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,06860000	2,24	0,19
00009858	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04930000	3,98	4,19
					TOTAL Materiais:	4,34

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	22,34	8,48
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	27,00	10,26
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	18,74

VALOR:	23,08

16.1.2.40. CPU 2586 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D = 50MM (UND)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000290	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	2,13	2,13
					TOTAL Materiais:	2,13

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	27,00	2,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,70

VALOR:	4,83

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CACIMBA/PB.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CACIMBA/PB.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CACIMBA - PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 062/2025
A/C PERA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.365.678/0001-96 ENDEREÇO AV. CENTRAL Nº 1000 SALA 02 ANDAR 1º CENTRO CACIMBA - PB CEP: 58.804-160

DATA : 22/12/2025		L.S. Horista:	80,98%
BDI : 25,01%		L.S. Mens:	52,60%

FONTE	VERSÃO
EMOP	2025/08
ORSE	2025/08
ORSE	2025/08
SICRO	2025/04
SEINFRA	029.1 SEM DESONERAÇÃO
[illegible]	2025/12 - Sem Desoneração (Mensal)
[illegible]	2025/12 Sem Desoneração
SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO
[illegible]	2025/12 Sem Desoneração (Mensal)
[illegible]	PRÓPRIA

16.1.2.41. 89518 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022 (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	2,80	5,60
00020155	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,23	5,23
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,02500000	24,64	1,23
					TOTAL Material:	12,06

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05070000	22,34	1,35
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05070000	27,00	1,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,98
					VALOR:	15,04

16.1.2.42. 89545 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022 (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000127	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00730000	68,70	0,13
00020085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,80	2,80
00038380	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01700000	2,21	0,03
00020168	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	8,04	8,04
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,02500000	24,64	0,61
00020082	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	67,60	0,74
					TOTAL Material:	12,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04050000	22,34	0,90
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04050000	27,00	1,09
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,99
					VALOR:	15,44

16.1.2.43. 89569 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 06/2022 (M)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038380	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01050000	2,21	0,02

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES.
LOCAL:	Nº 3.000/3.010 DE CARIACICA - ES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 40.942/2024
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ: 17.966.261/0001-96 RUA DR. OCTACILIO NEVES, 1546 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES CEP: 29.300-162

DATA : 03/2024
BDI : 25,61%

LS Horista: 99,62%
LS Mista: 62,02%

FONTE	VERSÃO
FNDE	2024.09
CAIXA	2024.09
ORSE	2024.09
SEDOP	2024.11
SINAPI	138 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	2024.01 - PARA OBRAS DE REFORMA
SICRO2	2024.07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2024.07 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2024.07 COM DESONERAÇÃO
Composição Própria	PROPRIA

00020063	TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,03020000	11,18	11,57
					TOTAL Material:	11,57

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18970000	22,04	4,23
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18970000	27,00	5,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	9,35
					VALOR:	20,94

16.1.2.44. 89531 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	4,43	8,86
00020051	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	17,83	17,83
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 1400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	21,01	2,83
					TOTAL Material:	29,52

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12880000	22,04	2,87
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12880000	27,00	3,47
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,34
					VALOR:	35,86

16.1.2.45. 89520 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020065	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	2,80	5,60
00020149	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,86	5,86
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 1400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	24,64	1,23
					TOTAL Material:	12,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06070000	22,04	1,35
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06070000	27,00	1,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,98

VALOR:	16,67

16.1.2.46. CPU 2590 CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT) (UND)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103801	CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	M3	2,10000000	731,09	1.579,80
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_06/2021	SINAPI	M3	15,00000000	87,77	1.316,55
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	20,00000000	74,67	1.493,62
101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_06/2020	SINAPI	M2	5,00000000	3,17	15,85
					TOTAL Serviço:	4.415,02

VALOR:	4.416,82

16.1.2.47. 94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 7 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_06/2023	SINAPI	CHI	0,71880000	0,46	0,33
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 7 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2023	SINAPI	CHP	0,76230000	2,08	1,58
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	1,91

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,82690000	155,20	128,33
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	212,01940000	0,87	184,45
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,57320000	105,10	60,26
					TOTAL Materiais:	373,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,48110000	22,55	33,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,34000000	22,19	51,93
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	85,03

VALOR:	460,54

16.1.2.48. 89737 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) LOTEAMENTO VILAGE DO GAVIÃO - MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) LOTEAMENTO VILAGE DO GAVIÃO - MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0164.1/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4095/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 37.361.141/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1.845 QUADRA 11 CENTRO CAXIAS - MA CNPJ: 37.361.141/0001-96

DATA: 27/10/2025 — L.S. Horista: 91,78%
BDI: 35,61% — L.S. Mens: 52,00%

FONTE	VERSÃO
FDE	2025-09
SEINFRA	035.4
ORSE	2025-09
SICRO	2025-01
SINAPI	2025-09
DESONERADA	DESONERAÇÃO
NÃO DESONERADO	2025-07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025-07 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025-01 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	3,14	6,28
00003409	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	6,07	6,07
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07200000	24,64	1,84
					TOTAL Valores:	14,19

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88240	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	22,34	3,69
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	27,00	4,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	8,15
					VALOR:	22,34

16.1.2.49. 104348 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00730000	59,70	0,43
00038385	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00900000	2,24	0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01100000	67,65	0,74
00039319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	7,96	7,96
					TOTAL Materiais:	9,14

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01140000	22,34	0,25
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01140000	27,00	0,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,55
					VALOR:	9,69

16.1.2.50. 104351 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,01670000	59,70	0,99
00038380	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03100000	2,24	0,06
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02600000	67,65	1,75
00039320	TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	15,02	15,02
					TOTAL Materiais:	18,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01190000	22,34	0,03

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016.9/25, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4036/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E INCORPORADORA EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ: 61.[illegible]/0001-16)

DATA: 02/10/2025 — L.S. Horist: 80,00%
BDI: 31,61% — L.S. Mens.: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/09
ORSE	2025/05
TCPO	2025/11
SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO
SICRO/DNIT	2025/10 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025/10 COM DESONERAÇÃO
EMOP	2025/10 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04190000	27,00	1,10
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		1,10
				VALOR:		28,15

16.1.2.51. CPU 2587 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-03892587	Adesivo para tubos PVC	Composições	kg	0,01700000	72,50	1,23
00039333	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,10000000	2,21	0,22
INS-12914524	Solução limpadora para PVC	Composições	L	0,02500000	48,20	1,20
INS-56822063	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75mm (2 1/2")	Composições	M	1,10000000	40,26	58,09
					TOTAL Material:	59,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90000000	22,34	20,11
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90000000	27,00	24,30
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		44,41
				VALOR:		163,45

16.1.2.52. 89825 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000298	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	2,13	6,39
00020079	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 1400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	24,64	1,84
00007097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,66	5,66
					TOTAL Material:	14,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04570000	22,31	1,02
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04570000	27,00	1,23
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		2,25
				VALOR:		17,04

16.1.2.53. 89829 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV), NO MUNICÍPIO DE CARIACICA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV), NO MUNICÍPIO DE CARIACICA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIACICA - ES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015.2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4[illegible]/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ [illegible] AVENIDA [illegible]

DATA: [illegible] L.S. (Mensal): 86,08%
BDI: 35,61% L.S. (Mês): 62,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	[illegible]
ORSE	[illegible]
[illegible]	[illegible]
SICRO	[illegible]
SEINFRA	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
SPLAN	[illegible]
SUDECAP	[illegible]
Composições Próprias	[illegible]

00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	3,14	9,42
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11250000	24,64	2,77
00011658	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	14,49	14,49
					TOTAL Materiais:	26,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88249	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10700000	22,34	2,74
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10700000	27,00	4,52
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	8,26

VALOR:	34,94

16.1.3.1. CPU 2591 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0.12M, DIM. INT. = 0.60 X 0.60 X 0.60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO (UND)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102602	Grelha metalica de ferro fundido 50 x 50cm	ORSE	un	1,00000000	175,96	175,96
					TOTAL Materiais:	175,96

Serviços		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99200	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00000000	568,04	568,04
					TOTAL Serviços:	568,04

VALOR:	743,99

16.1.3.2. 97961 CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5979	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,10750000	59,06	6,08
5979	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,05280000	140,80	7,43
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	13,51

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00026957	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	SINAPI	UN	61,87570000	5,98	370,01
00009680	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	28,35000000	3,71	105,17

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER II) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER II) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4084/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.965.061/0001-96 RUA SEN. BENEDITO LEITE, 1847 GALPÃO 2 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-160

DATA: 02/12/2025
BDI: 25,61%
L.S. Mist.: 82,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2026/01
SEINFRA	029.1
ORSE	2025/06
SICRO	2025/01
SEINFRA	029.1 SEM DESONERAÇÃO
ORSE	2025/06 - Ceará COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO
SICRO	2025/01 - Ceará COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES PRÓPRIA	PRÓPRIA

00043440	CONJUNTO PRÉ-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,80 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,65 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 25 MPA	SINAPI	UN	1,00000000	507,87	507,87
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01000000	8,34	0,08
00043386	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSÕES 1,20" X 0,15 X 0,30 M	SINAPI	UN	1,00000000	54,05	54,05
00004491	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,22040000	11,12	2,55
00039009	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,02420000	20,06	0,49
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,27280000	3,89	1,06
00006193	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,85560000	17,82	15,24
					TOTAL Material:	1.080,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	13,85430000	27,72	384,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,98550000	22,19	241,54
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	625,55

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	SINAPI	M3	0,59720000	666,16	397,83
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	SINAPI	M3	0,05880000	566,80	33,32
88998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_09/2021	SINAPI	KG	3,33180000	9,40	31,31
88996	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_09/2021	SINAPI	KG	0,99720000	9,81	9,81
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	SINAPI	M3	0,27980000	541,74	149,95
88995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, AF_09/2021	SINAPI	M3	0,08310000	1.095,65	91,13
88993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, AF_09/2021	SINAPI	M3	0,02990000	1.134,18	33,91
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³, AF_03/2024	SINAPI	M3	0,06160000	2.435,97	150,05
93617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020	SINAPI	M2	2,08000000	3,47	6,99
					TOTAL Serviço:	877,49

	VALOR: 2.503,56

16.1.3.3. 90701 TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_01/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000000	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)	SINAPI	UN	0,16670000	13,19	2,19

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CHIP PG ESPECIALIZADO E REABILITAÇÃO DE CHIP DO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CHIP ESPECIALIZADO E REABILITAÇÃO DE CHIP DO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4636/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.065.007/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1545, SALA 2 ANDAR TÉRREO, CAXIAS - MA CEP: 65.603-180

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,61%
L.S. Hora: 30,05%
L.S. Mês: 52,08%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/07
ORSE	2025/09
SEINFRA	2025/10
SICRO	2025/01
ISE/CE/MA	128 SEM DESONERAÇÃO
ISE/PI	2025/12 - Tabela COM DESONERAÇÃO
SCO/CE/PI/MA	2025/07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/11 COM DESONERAÇÃO
SCO/MT	2025/12 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,01460000	24,04	0,35
00038032	TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 150 MM, DE 160 MM, REDE COLETORA ESGOTO	SINAPI	M	1,05000000	51,40	59,97
					TOTAL Material:	60,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09930000	18,16	1,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09930000	22,19	2,20
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,00

VALOR:	60,31

16.1.3.4. 90704 TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000308	ANEL BORRACHA, PARA TUBO, PVC REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)	SINAPI	UN	0,16670000	112,74	18,79
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,02030000	24,64	0,51
00038035	TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 300 MM, DE 315 MM, REDE COLETORA ESGOTO	SINAPI	M	1,05000000	201,34	211,40
					TOTAL Material:	230,70

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14100000	18,16	2,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14100000	22,19	3,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,68

VALOR:	236,38

16.1.3.5. CPU 2839 TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 300 MM, INCLUSIVE CONEXÕES (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-42797711	Tubo de PVC rígido tipo Coletor Esgoto, DN= 300mm	Composições	M	1,05000000	204,19	214,40
					TOTAL Material:	214,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88218	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	22,34	22,34
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	27,00	13,50
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	35,84

VALOR:	250,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4036/2021
EMPRESA:	MVR CONSTR. OBRAS E INCORPORAÇÕES LTDA CNPJ: 17.985.057/0001-86 INSCRIÇÃO: AV. CENTRAL Nº 1646 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.609-160

DATA:	L.S. Horista: 95,08%
BDI:	L.S. Mensalista: 39,68%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2022/09
ORSE	2022/09
ORSE	2022/09
SEINFRA	029.0 MOBILIZAÇÃO
SEINFRA	029.1 DESMOBILIZAÇÃO
SEINFRA	2022/01 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA	2022/01 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA	2022/01 COM DESONERAÇÃO
PRÓPRIA	PRÓPRIA

16.1.3.6. 90705 TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0.01960000	59,06	1,16
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0.03160000	140,80	4,44
					TOTAL_Equipamento Custo Horário:	5,60

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000010	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 400 MM (NBR 7362)	SINAPI	UN	0.16670000	114,68	19,11
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0.02500000	24,61	0,61
00038037	TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 400 MM, DE 400 MM, REDE COLETORA ESGOTO	SINAPI	M	1.05000000	358,28	376,19
					TOTAL_Material:	395,91

Mão de Obra Com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.08750000	18,16	1,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.08750000	22,19	2,16
					TOTAL_Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,93

VALOR:	405,44

16.1.3.7. CPU 2840 TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 400 MM, INCLUSIVE CONEXÕES (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
9NS-913e85c26	Tubo de PVC rígido tipo Coletor Esgoto, DN= 400 mm, junta elástica	Composições	M	1.05000000	367,39	379,10
					TOTAL_Material:	379,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	22,34	22,34
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	27,00	13,50
					TOTAL_Mão de Obra com Encargos Complementares:	35,84

VALOR:	415,30

16.1.3.8. 104063 CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CER IV PORTE ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CACHOEIRA - BA
PÚBLICO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 15/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2025
EMPRESA:	MVM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.490.081/0001-90 ENDEREÇO: AV. CHEFE ALCINO DA SILVA, 2 AUDAX II CENTRO CACHOEIRA - BA CEP: 45.600-000

DATA : 02/2026 — L.S. Horis: 85,00%
BDI : 25,61% — L.S. Mes: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SICRO	2025/09
ORSE	2025/09
SEINFRA	2025/09
SCO	2025/11
SEINFRA	029 DESONERAÇÃO
SETOP	2025/01 - Centro-Oeste (Goiás e Distrito Federal)
SEDOP/MOVE	2025/07 MOVE - Mato Grosso
SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO
S_RS	2025/01 - Rio Grande do Sul
Curva ABC	Mediana

00000003	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)	SINAPI	UN	1,00000000	4,19	4,19
00001858	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO	SINAPI	UN	1,00000000	47,96	47,96
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,08250000	24,64	1,54
					TOTAL Material:	53,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88249	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20240000	18,16	4,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08080000	22,19	1,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,37
					VALOR:	60,06

16.1.3.9. 89911 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	3,78	7,56
00001995	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	20,36	20,36
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	24,64	2,83
					TOTAL Material:	30,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21720000	22,34	4,85
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21720000	27,00	5,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	10,71
					VALOR:	41,45

16.1.3.10. 89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	3,78	7,56
00000528	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	7,98	7,98
00020070	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	24,64	2,83
					TOTAL Material:	18,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19260000	22,34	4,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CARIACICA - ES
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CARIACICA.
LOCAL:	VILA RICA DE CARIACICA - ES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - PÓS EDITAL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4095/2025
EMPRESA:	MVR CONSTR. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ: 17.965.018/0001-98 ENDEREÇO: AV. CENTRAL, Nº 1.000, QUADRA 17, LOTE 19 CARIACICA - ES CEP: 29.154-010

DATA : 03/12/2025 — L.S. Horis. 90,66%
BDI : 25,61% — L.S. Mão. 52,02%

FONTE	VERSÃO
EMOP	2025.08
[illegible]	[illegible]
ORSE	2025.08
[illegible]	[illegible]
SEINFRA	026.08 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	2025.04 - Tabela COM DESONERAÇÃO
[illegible]	[illegible]
SINAPI	2025.08 COM DESONERAÇÃO
[illegible]	[illegible]
Composições Próprias	PROPRIA

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19260000	27,00	5,20
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		5,20
				VALOR:		27,67

16.1.3.11. 89855 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000006	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)	SINAPI	UN	2,00000000	13,18	26,36
00037952	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	57,18	57,18
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	24,64	1,31
				TOTAL Material:		97,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36050000	22,34	8,05
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36050000	27,00	9,73
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		17,78
				VALOR:		106,63

16.1.3.12. 89584 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000289	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	4,43	8,86
00020157	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	16,94	16,94
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	24,64	2,83
				TOTAL Material:		28,63

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27260000	22,34	6,09
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27260000	27,00	7,36
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		13,45
				VALOR:		42,08

16.1.3.13. 89590 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAIAPÔNIA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAIAPÔNIA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAIAPÔNIA - GO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIAPÔNIA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.865.610/0001-06 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1500 SALA 02 ANDAR 1º CENTRO CAIAPÔNIA - GO CEP: 46.000-160

DATA: 29/09/2025
BDI: 115,81%
L.S. Horista: 84,00%
L.S. Mens.: 52,00%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/09
SEINFRA	038.0
ORSE	JUN/25
SICRO	022017
SEINFRA	038.0 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO
ORSE	100.00 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

00000300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	15,36	30,72
00020158	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	67,27	67,27
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 1400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17500000	24,64	4,31
					TOTAL Material:	102,30

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47130000	22,34	10,52
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47130000	27,00	12,72
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	23,24

VALOR:	125,54

16.1.3.14. 89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	3,78	11,34
00003670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	20,96	20,96
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 1400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17500000	24,64	4,29
					TOTAL Material:	36,59

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25680000	22,34	5,73
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25680000	27,00	6,93
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	12,66

VALOR:	49,21

16.1.3.15. 104176 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	3,00000000	15,36	46,08
00020145	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	159,52	159,52
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 1400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,26250000	24,64	6,46
					TOTAL Material:	212,06

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34180000	22,34	7,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015.2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 40.96.2025
EMPRESA:	MVR CONSTR. OBRAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.060.610/0001-96 ENDEREÇO: Av. CENTRAL Nº 1545 GALPÃO 2 ANDAR 1 CENTRO CAUCAIA/CE CEP: 61.600-000

DATA : 08/2025 — L.S. Horas: 90,00%
BDI : 25,61% — L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/08
CPOS	2025/08
SEINFRA	2025/08
SICRO	2025/07
SEINFRA	038.0 - COM DESONERAÇÃO
SEINFRA	038.0 - COM DESONERAÇÃO
SEINFRA	038.0 - COM DESONERAÇÃO
SEINFRA	038.0 - COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34580000	27,00	9,36
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		17,70
				VALOR:		229,16

16.1.3.16. 104174 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022 (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	4,43	4,43
00000300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	15,36	30,72
00020145	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	116,69	116,69
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,29250000	24,64	9,72
				TOTAL Material:		157,56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31790000	22,34	7,10
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31790000	27,00	8,58
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		15,68
				VALOR:		173,24

16.1.3.17. 104173 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022 (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	4,43	4,43
00000300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	15,36	15,36
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,14500000	24,64	3,57
00020047	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	40,22	40,22
				TOTAL Material:		63,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15180000	22,34	3,39
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15180000	27,00	4,09
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		7,48
				VALOR:		79,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA/PB.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA/PB.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAIÇARA - PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016.02.25 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0236/2025
EMPRESA:	MULTIGRAFITE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 24.861.111/0001-08 ENDEREÇO: AV. CENTRAL, Nº 1458, SALA 02, ANDAR 1, CENTRO, CAIÇARA - PB CEP: 58.830-000

DATA BASE: 09/2025	Custos Horários: 177,93%
BDI: 25,81%	L.S. Mista: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/09
ORSE	2025/09
ORSE	2025/09
SICRO	2025/11
SEINFRA	038 SEM DESONERAÇÃO
SICRO	2025/11 COM DESONERAÇÃO
Composições	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA	038 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

16.1.3.18. CPU 2574 TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA "R", DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000259	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	4,43	4,43
INS-87698707	Lubrificante para anel de neoprene	Composições	KG	0,02300000	19,99	0,46
INS-12814524	Solução limpadora para PVC	Composições	L	0,04600000	46,20	2,13
INS-61830258	Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada "R", DN= 100mm	Composições	M	1,00000000	37,75	49,08
					TOTAL Material:	56,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	22,34	24,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	27,00	29,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	54,27
					VALOR:	110,37

16.1.3.19. CPU 2575 TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA "R", DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000000	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	15,36	15,36
INS-87698707	Lubrificante para anel de neoprene	Composições	KG	0,02300000	19,99	0,46
INS-12814524	Solução limpadora para PVC	Composições	L	0,04600000	46,20	2,13
INS-61830258	Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada "R", DN= 150mm	Composições	M	1,00000000	68,03	68,14
					TOTAL Material:	106,33

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	22,34	24,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	27,00	29,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	54,27
					VALOR:	160,60

16.1.3.20. 104086 TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,04170000	24,64	1,02
05041396	TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362)	SINAPI	M	1,00000000	68,71	72,14

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CAPS ESPECIAL TIPO III EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CAPS ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4036/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.965.281/0001-80 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1040 SALA 02 ANDAR 1º CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.603-160

DATA : 09/2025
BDI : 25,61 %
L.S. Horis: 80,00%
L.S. Mist: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	09/2025
ORSE	032009
SEINFRA	029.00 V DESONERADO
SICRO	2025/01 - Ceará (1 MES DE DESONERAÇÃO)
SICRO MANUAL	2025/07 COM DESONERAÇÃO
ATIVOS	2024/08 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025/07 COM DESONERAÇÃO
Composições próprias	EXPRESSA

TOTAL Material:	73,16

Mão de Obra com Encargos e Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88240	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38130000	18,10	6,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12200000	22,19	2,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	9,62

VALOR:	82,78

16.1.3.21. CPU 2841 CURVA DE 45° DE PVC RIGIDO, VINILFORT, COM 1 PONTA E 1 BOLSA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA JUNTA (ANEL DE BORRACHA E LUBRIFICANTE) DIAMETRO DE 200MM. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MAT008550	Anel de borracha para tubos coletor de esgoto, diâmetro nominal de Anel de borracha para tubos coletor de esgoto, diâmetro nominal de 200mm	SCO	un	1,00000000	17,87	17,87
MAT015500	Curva de PVC rígido, 45°, longa, PB, JE, para coletor de esgoto, diâmetro nominal de Curva de PVC rígido, 45°, longa, PB, JE, para coletor de esgoto, diâmetro nominal de 200mm	SCO	un	1,00000000	186,50	186,50
MAT094300	Pasta lubrificante com 1Kg	SCO	un	0,00410000	72,75	0,30
					TOTAL Material:	204,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32000000	18,10	5,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32000000	22,19	7,10
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	12,91

VALOR:	217,58

16.1.3.22. CPU 2842 CURVA DE 45° DE PVC RIGIDO, VINILFORT OU SIMILAR, PONTA E BOLSA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA JUNTA (ANEL DE BORRACHA E LUBRIFICANTE) DIAMETRO DE 250MM. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MAT000600	Anel de borracha para tubos coletor de esgoto, diâmetro nominal de Anel de borracha para tubos coletor de esgoto, diâmetro nominal de 250mm	SCO	un	1,00000000	18,01	18,01
MAT045550	Curva de PVC rígido, 45°, longa, PB, JE, para coletor de esgoto diâmetro nominal de Curva de PVC rígido, 45°, longa, PB, JE, para coletor de esgoto, diâmetro nominal de 250mm	SCO	un	1,00000000	196,94	196,94
MAT094300	Pasta lubrificante com 1Kg	SCO	un	0,00410000	72,75	0,30
					TOTAL Material:	215,95

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32000000	18,10	5,81
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32000000	22,19	7,10
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	12,91

VALOR:	228,76

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO PARA REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4087/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI - CNPJ: 17.966.261/0001-46 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1500 QUADRA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.604-180

DATA : 22/12/2025 — L.S. Horista: 80,00%
BDI : 25,41% — L.S. Mens: 52,02%

FONTE	VERSÃO
PAOF	2025/08
SICRO	2025/09
SINAPI	2025/09
SICRO	2025/09
ORSE	2025/09
SETOP	2025/09 Central COM DESONERAÇÃO
SEINFRA	2025/09 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025/09 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

16.1.3.23. 90696 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,01670000	24,84	0,41
00041930	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)	SINAPI	M	1,05000000	116,68	122,51
					TOTAL Material:	122,92

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	18,16	1,87
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10300000	22,19	2,28
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,15

VALOR:	127,07

16.1.3.24. 90697 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 1400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,02080000	24,84	0,51
00041931	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362)	SINAPI	M	1,05000000	182,78	191,88
					TOTAL Material:	192,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11690000	18,16	2,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11690000	22,19	2,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,71

VALOR	197,10

16.1.3.25. 103952 BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00580000	59,70	0,35
00000828	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,56	0,56
00038583	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02810000	2,24	0,06
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	67,65	0,47
					TOTAL Material:	1,44

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08440000	22,04	1,86

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08440000	27,00	2,27
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		4,15
				VALOR:		5,59

16.1.3.26. 89530 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00710000	59,70	0,42
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01080000	2,24	0,02
00009873	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	11,76	11,76
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	67,65	0,54
				TOTAL Material:		12,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06710000	22,34	1,50
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04710000	27,00	1,27
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		2,77
				VALOR:		15,06

16.1.3.27. 89489 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00710000	59,70	0,42
00001956	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,84	2,84
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01080000	2,24	0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	67,65	0,54
				TOTAL Material:		3,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07060000	22,34	1,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07060000	27,00	1,90
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		3,47
				VALOR:		7,29

16.1.3.28. 89363 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00710000	59,70	0,42

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CARIACICA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CARIACICA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIACICA - ES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015.0025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4096.2025
EMPRESA:	MVR CONSTR. CONSTR. SERVIÇOS LTDA CNPJ 12.264.267/0001-96 ENDEREÇO: Av. CENTRAL Nº 1045 SALA 2 ALEGRIA CARIACICA - ES CEP: 55.600-180

DATA : 22/12/2025 — L.S. Horista: 96,08%
BDI : 25,81% — L.S. Mens.: 52,02%

FONTE	VERSÃO
EMOP	2025.09
[illegible]	[illegible]
ORSE	2025.06
SICRO	2025.01
SEINFRA	036 SEM DESONERAÇÃO
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
SINAPI	2025.08 COM DESONERAÇÃO
[illegible]	[illegible]
Composições Próprias	PROPRIA

00000300	JOELHO PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,42	1,42
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,33880000	2,24	0,07
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	67,65	0,54
					TOTAL (Unitário):	2,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,150000000	22,34	3,39
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,150000000	27,00	4,10
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		7,49

VALOR:	9,95

16.1.3.29. 89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00710000	59,70	0,42
00000299	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,69	0,69
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03030000	2,24	0,06
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00800000	67,65	0,54
					TOTAL (Material):	1,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,103680000	22,34	3,05
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,103680000	27,00	3,06
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		6,69

VALOR:	8,40

16.1.3.30. 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,08960000	2,24	0,19
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,04900000	3,96	4,15
					TOTAL (Material):	4,34

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,380000000	22,34	8,48
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,380000000	27,00	10,26
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		18,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 019.2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4095/2025
EMPRESA:	MVR CONSTR. OBRAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.965.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. OSWALDO CRUZ, 1.100 - SALA 02 A/ DAIR - CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.607-150

DATA: 22/12/2025 — L.S. Horist: 90,95%
BDI: 25,81% — L.S. Mão: 90,00%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025-08
ORSE	2025-05
SEINFRA	029.1 SEM DESONERAÇÃO
SICRO	2025-04 - Desonerado - RS, PR, SC, MA, MG
SICRO	2025-07 COM DESONERAÇÃO
Própria	2025-05 COM DESONERAÇÃO
Própria	2025-05 SEM DESONERAÇÃO
Composições	11/2025 - A

VALOR:	23,08

16.1.3.31. 89869 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01060000	69,70	0,63
00038582	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO PRETA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00920000	2,24	0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01200000	67,65	0,81
00007130	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	1,00000000	1,14	1,14
					TOTAL Materiais:	2,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88240	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14710000	22,34	3,29
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14740000	27,00	3,97
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	7,26

VALOR:	9,86

16.1.4.1. CPU 2592 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"- PLACA E5 (UND)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103561	Placa de sinalizacao fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	ORSE	un	1,00000000	13,98	13,98
					TOTAL Materiais:	13,98

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	22,19	4,44
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,44

VALOR:	18,42

16.1.4.2. CPU 3215 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA PQS DE 6KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UND)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-17002032	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM - SINAPI -00041560	Composições	UND	2,00000000	0,71	1,42
INS-94046517	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA PQS DE 6KG, CLASSE ABC	Composições	UND	1,00000000	242,50	242,50
					TOTAL Materiais:	243,92

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	22,34	10,22
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	27,00	12,35

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	22,57
VALOR:	266,49

16.1.4.3. 101909 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 6 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	2,00000000	0,63	1,26
00011099	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00000000	201,28	201,28
					TOTAL Material:	202,54

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	22,34	10,21
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45740000	27,00	12,34
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	22,55

VALOR:	225,09

16.1.4.4. CPU 2843 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 30X30 CM, EM PVC , COM LOGOTIPO "ALARME SONORO"- PLACA E1 (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13653	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Alarme sonoro"- Placa E1	ORSE	un	1,00000000	17,22	17,22
					TOTAL Material:	17,22

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	22,19	4,44
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,44

VALOR:	21,66

16.1.4.5. CPU 2844 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM LOGOTIPO "COMANDO MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO"- PLACA E2 (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13654	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo "Comando manual de alarme de incendio"- Placa E2	ORSE	un	1,00000000	19,58	19,58
					TOTAL Material:	19,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	22,19	4,44
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,44

VALOR:	24,02

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) COM AMBULATÓRIO DE GAMA/DF.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) COM AMBULATÓRIO DE GAMA/DF.
LOCAL:	VILA PLANALTO DE GAMA - DF
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4036/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 11.065.081/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1941 (SALA 01 - 1º ANDAR) - CENTRO GAMA/DF - CEP: 72.405-610

DATA: 03/07/2025	L.S. Horista: 80,00%
BDI: 25,81 %	L.S. Mens.: 44,00%

FONTE	VERSÃO
SEINFRA	030 V DESONERAÇÃO
SINAPI	03/2025 COM DESONERAÇÃO

16.1.4.6. CPU 2845 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE,38X 19CM, EM PVC , COM LOGOTIPO "BOMBAS DE INCÊNDIO" - PLACA E3 (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
13658	Placa de sinalizacao, fotoluminescente,38x 19cm, em pvc , com logotipo "Bombas de incendio" - Placa E3	ORSE	un	1,00000000	19,58	19,58
					TOTAL Material:	19,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	22,19	4,44
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,44
					VALOR:	24,02

16.1.4.7. CPU 2593 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5 (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
13665	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	ORSE	un	1,00000000	12,66	12,66
					TOTAL Material:	12,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	22,19	4,44
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,44
					VALOR:	17,10

16.1.4.8. CPU 2846 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 30X30 CM, EM PVC , COM LOGOTIPO "ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE"- PLACA E7 (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
13662	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo de mangueira e hidrante"- Placa E7	ORSE	un	1,00000000	17,22	17,22
					TOTAL Material:	17,22

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	22,19	4,44
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,44
					VALOR:	21,66

16.1.4.9. 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005350	DILUENTE EPOXI	SINAPI	L	0,06400000	48,60	3,11
00012855	FITA CREPE ROLO DE "25" MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	13,52	0,13
00044072	PRIMER EPOXI / EPOXÍDICO	SINAPI	L	0,20160000	96,27	19,40
00007304	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	SINAPI	L	0,32200000	60,93	20,52

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER III) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER III) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4036/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.060.616/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1340 - SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-192

DATA:	L.S. Horista: 80,00%
BDI: 25,81%	L.S. Mens: 59,08%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/08
SEINFRA	036.0
ORSE	2025/08
SICRO	2025/07
PISO NACIONAL	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
PISO NACIONAL	2025/07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

TOTAL Material:	0,30

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27500000	30,51	8,39
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	22,19	2,55
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		10,94

VALOR:	54,16

16.1.4.10. CPU 2594 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-11991806	Parafuso auto-atarraxante cmm fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm	Composições	UND	6,00000000	0,05	0,30
INS-59577196	Placa de sinalização em PVC expandido de 20x20cm, espessura 3mm, adesivo dupla face sobre todo o verso	Composições	UND	1,00000000	203,22	203,22
				TOTAL Material:		203,52

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	27,72	4,16
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		4,16

VALOR:	207,69

16.1.4.11. CPU 2595 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20 X 40" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20 X 40" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	SINAPI	UN	1,00000000	39,61	39,61
				TOTAL Material:		39,61

VALOR:	39,67

16.1.4.12. CPU 8216 FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇAO L= 7CM (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-77340530	FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇAO ROLO DE 200M	Composições	M	1,05000000	0,04	0,04
				TOTAL Material:		0,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	27,72	1,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	22,19	1,55
				TOTAL (UN): Mão de Obra com Encargos Complementares:		3,49

VALOR:	3,53

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO PARA REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015.2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.96.2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.965.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. GETÚLIO VARGAS, Nº 1012, SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-760

DATA: 22/12/2025
BDI: 25,61%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	01/2025
IOPES	03/2025
ORSE	01/2025
SICRO	12/2024
SEINFRA	032.1 COM DESONERAÇÃO
AGETOP	02/2025 - Goiás COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	02/2025 COM DESONERAÇÃO
SEDOP	01/2025 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	02/2025 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

L.S. Nova: 80,62%
L.S. Mista: 92,02%

16.1.4.13. CPU 2598 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2 (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113561	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergencia- Placa S2	ORSE	un	1,00000000	19,58	19,58
					TOTAL Material:	19,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	22,19	4,44
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,44

VALOR:	24,02

16.1.4.14. CPU 2600 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL) (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0P6664	BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM	IOPES	UN	2,00000000	0,25	0,50
I067090	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO , CONFORME ABNT NBR 13434:2004 E NT 14:2010-ES	IOPES	UN	1,00000000	13,79	13,79
					TOTAL Material:	14,29

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	27,72	8,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	22,19	6,66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	14,98

VALOR:	29,27

16.1.4.15. CPU 2847 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-031/9053	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS	Composições	UND	1,00000000	28,05	28,05
					TOTAL Material:	28,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20800000	23,30	7,20
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	7,20

VALOR:	35,25

16.1.4.16. CPU 2648 BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4036/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 53.[illegible]/0001-08 ENDEREÇO: AV. CENTRAL, 1.[illegible] - 2 ANDAR - CENTRO CAJAZEIRAS - PB CEP: 58.900-000

DATA: 22/12/2025 — L.S. Mat.: 58,62%
BDI: 25,61% — L.S. Mão: 58,62%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	[illegible]
ORSE	2026/05
SEINFRA	[illegible]
SICRO	2025/04 - Sem Desoneração
SBC PONTO	2025/01 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025/08 COM DESONERAÇÃO
ADASA	2025/01 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

INS-34932550	Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, autonomia de 3 horas, equipado com 2 lentes, fluxo luminoso 2.000 até 3.000 lumens, ref. FAE-LED216 da KBR, Bloco de 2000 lumens da Segurimax ou equivalente	Composições	UND	1,00000000	205,75	205,75
					TOTAL Materiais:	205,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	23,30	4,66
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	28,05	11,22
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	15,88

VALOR:	221,63

16.1.4.17. CPU 2599 ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSÕES 75X35X25CM (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11611	Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm	ORSE	un	1,00000000	409,79	409,79
					TOTAL Materiais:	409,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	27,72	27,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	22,19	22,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	49,91

VALOR:	459,70

16.1.4.18. CPU 2848 DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-55450045	Detector óptico de fumaça endereçável, com base de fixação ref. BH-300 da Kidde, Prolege ou equivalente	Composições	UND	1,00000000	180,90	180,90
					TOTAL Materiais:	180,90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	23,30	23,30
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	28,05	28,05
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	51,35

VALOR:	232,25

16.1.4.19. CPU 2849 CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCÊNDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12660	Central de alarme endereçável de incêndio com sistema p/ até 250 dispositivos, marcal Verin ou similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes	ORSE	un	1,00000000	6.527,49	6.527,49
					TOTAL Materiais:	6.527,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4636.2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.966.184/0001-86 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1010 SALA 02 (UBDAP) CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.603-140

DATA:	L.S. Anual: 85,08%
BDI: 36,81%	L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAP	2025/09
ORSE	2025/09
[illegible]	2025/09
[illegible]	2025/11
SEM FPA	SEM DESONERAÇÃO
[illegible]	[illegible]
SICRO NOVO	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
[illegible]	[illegible]
SINAP	2025/07 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	28,05	28,05
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		28,05
				VALOR:		6.555,54

16.1.4.20. CPU 2850 AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101195	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio	ORSE	un	1,00000000	321,62	321,62
				TOTAL Materiais:		321,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,41000000	23,00	55,43
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97000000	28,05	55,24
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		111,49
				VALOR:		433,11

16.1.4.21. CPU 2851 ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL (UND)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-24791823	Acionador manual tipo quebra vidro endereçavel, ref. Ascael ou equivalente	Composições	UNID	1,00000000	173,27	173,27
				TOTAL Materiais:		173,27

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	23,00	6,90
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	28,05	8,42
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		15,47
				VALOR:		188,68

16.1.4.22. 101798 TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014112	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15, CARGA MAX. 1,5T, 400 X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	SINAPI	UN	1,00000000	267,49	267,49
				TOTAL Materiais:		267,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00690000	27,72	27,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,79270000	22,19	17,59
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		45,55

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4036/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.955.067/0001-06 ENDEREÇO: AV. CENTRAL, Nº 1525 SALA 02 A BAIRRO CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.603-160

DATA : 29/01/2026 — LS Mínimo: 81,60%
BDI : 35,01% — LS Máx.: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025.09
ORSE	2025/09
ORSE	2025.09
SICRO	2025/07
SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/04 - CAIXA COM DESONERAÇÃO
ORSE	2025.07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025.09 COM DESONERAÇÃO
SICRO	2025.07 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	11/2025 MA

88626	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00440000	666,16	2,93
					TOTAL Serviço:	2,93
					VALOR:	315,97

16.1.4.23. 101912 ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010899	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	1,00000000	121,33	121,33
00010321	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	SINAPI	UN	1,00000000	398,14	398,14
00020971	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	1,00000000	26,41	26,41
00007550	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELIGHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	1,00000000	396,31	396,31
00021034	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	SINAPI	UN	1,00000000	745,34	745,34
00010901	REGISTRO OU VALVULA (GLOBO) ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	SINAPI	UN	1,00000000	277,42	277,42
					TOTAL Material:	1.965,15

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,90330000	22,34	42,50
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,90330000	27,30	51,44
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	94,00

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87907	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,29400000	800,23	235,26
					TOTAL Serviço:	235,26
					VALOR:	2.294,41

16.1.4.24. CPU 2852 FLANGE SEXTAVADA EM AÇO GALV. Ø=65MM (2 1/2") (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11190	FLANGE C/SEXTAVADO AÇO GALVANIZADO 2 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	106,80	106,80
					TOTAL Material:	106,80

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV(CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV(CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAIÇARA - PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015.2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2025
EMPRESA:	MVR CONSTR. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ Nº 37.965.261/0001-90 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1618 SALA 02 AND 01 CENTRO CAIÇARA - PB CEP: 58.600-000

DATA: [illegible] DATA BASE: [illegible]
BDI: 25,61% L.S. Mês: 32,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	[illegible]
SEINFRA	[illegible]
ORSE	[illegible]
SICRO	[illegible]
SUDECAP	[illegible]
SEDOP	[illegible]
SBC	[illegible]
SUREHMA	[illegible]
SUDECAP	[illegible]
SUREHMA	[illegible]
Composições Próprias	PROPRIA

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	22,34	8,94
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	27,00	10,80
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	19,74
					VALOR:	126,57

16.1.4.25. CPU 2853 BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 5CV, MODELO 620 DANCOR, OU EQUIVALENTE (UND)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0917571	BOMBA CENTR TRIFASICA 220/380V 5CV REF CAM 620 TJM	IOPES	UN	1,00000000	4.332,49	4.332,49
0869512	FITA DE VEDACAO 18MM X 50M	IOPES	M	0,94000000	0,23	0,22
					TOTAL Materiais:	4.332,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	23,50	67,28
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	28,05	22,44
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	59,72
					VALOR:	4.392,43

16.1.4.26. CPU 2854 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO (UND)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10196	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	32,59	32,59
10200	BASE FUSIVEL DIAZED 63A. COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	52,54	52,54
00003803	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	89,05	89,05
00002392	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	SINAPI	UN	1,00000000	71,62	71,62
11205	FUSIVEL DIAZED 63A	SEINFRA	UN	1,00000000	4,60	4,60
11692	PONTE DE CRIAMENTO EM CAIXAS DERIVAÇÃO/LIGAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	11,16	11,16
					TOTAL Materiais:	271,54

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,50000000	23,30	81,55
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,50000000	28,05	98,18
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	179,73
					VALOR:	451,32

16.1.4.27. 94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

00003118	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03020000	17,17	0,51
00000081	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	172,44	172,44
					TOTAL Material:	172,95

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45460000	22,34	10,15
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45460000	27,00	12,27
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	22,42
					VALOR:	195,37

16.1.4.28. 99524 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	RN	0,03020000	17,17	0,51
00010105	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE ROSCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	SINAPI	UN	1,00000000	620,49	620,49
					TOTAL Material:	621,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45160000	22,34	10,15
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45160000	27,00	12,27
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	22,42
					VALOR:	643,42

16.1.4.29. 97495 TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,10100000	20,49	2,06
00040398	TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	411,66	411,66
					TOTAL Material:	413,72

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78100000	22,34	17,44
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78100000	27,00	21,09
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78100000	28,47	22,23
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	60,76
					VALOR:	474,47

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - PE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4645/2025
EMPRESA:	MVR CONSTR. COM. E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.986.747/0001-08 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1045 SALA 01 ANDAR 1 CENTRO CAUCAIA - MA CEP: 55.600-000

DATA : 02/12/2025 — L.S. Horista: 90,66%

BDI : 25,61% — L.S. Mês: 52,69%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025-09
ORSE	2025-09
SEINFRA	025.0
SICRO	2025-01
SEINFRA	025.0 COM DESONERAÇÃO
SETOP	2025.04 - Setembro 2025 (Mediana)
SBC/SINAPI	2025.09 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025.09 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025.09 COM DESONERAÇÃO
Composições	01/12/2025

16.1.4.30. 101917 MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003116	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01200000	4,06	0,05
00012689	MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA "10" KGF/CM2 ("10" BAR), DIAMETRO NOMINAL DE "63" MM, CONEXAO DE 1/4"	SINAPI	UN	1,00000000	129,64	129,64
					TOTAL Material:	129,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,84300000	22,54	19,00
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,84300000	27,00	22,76
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	41,76

VALOR:	171,29

16.1.4.31. CPU 2855 LUVA REDUCAO PVC ROSCA 1 1/4""X1"" (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-13989853	FITA TEFLON VEDA ROSCA 18mm x 25m	Composições	M	1,43000000	0,15	0,22
INS-35190310	LUVA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 1 1/4"X1"	Composições	UNO	1,00000000	33,26	33,26
					TOTAL Material:	33,48

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20800000	22,54	4,67
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20800000	27,00	5,64
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	10,31

VALOR:	43,79

16.1.4.32. 97492 TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,00700000	20,49	0,15
00040395	TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4"	SINAPI	UN	1,00000000	98,47	98,47
					TOTAL Material:	98,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38400000	22,54	8,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38400000	27,00	10,36
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38400000	28,47	10,93

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER III) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER III) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01.2025.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.95.2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.365.064/0001-90 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1546 SALA 02 ANDAR 1 DE CAXIAS - MA CEP: 65.604-140

DATA: 22/12/2025	LEIS/PAR: 20/07
BDI: 27,61%	L.S. Mão: 82,24%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/08
ORSE	2025/09
SEINFRA	2025/07
SICRO	2025/07
PRÓPRIA	OBRA MODELO/REFERÊNCIA
COMPOSIÇÃO	2025/07 - DESONERADO (COM DESONERAÇÃO)
SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2025/09 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Valor(s) Obra(s) com Encargos Complementares:	29,06
VALOR:	129,86

16.1.4.33. 92693 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01700000	17,17	0,29
00007507	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,00100000	93,40	0,13
00009898	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4"	SINAPI	UN	1,00000000	56,27	56,27
					TOTAL Valor(s):	56,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53500000	22,04	11,80
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53500000	27,00	14,39
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	26,19

VALOR:	82,96

16.1.4.34. CPU 2856 PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15 (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-00130040	PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15	Composições	UND	1,00000000	379,36	379,36
					TOTAL Material:	379,36

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,75400000	22,34	39,18
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,75400000	27,00	47,35
					TOTAL Valor(s) Mão de Obra com Encargos Complementares:	86,54

VALOR:	465,90

16.1.4.35. 92336 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007701	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = 3,65 MM, PESO 8,51 KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,02900000	89,47	92,95
					TOTAL Valor(s):	92,95

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30500000	22,04	6,85
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00800000	27,00	8,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA
LOCAL:	CAMAÇARI - BA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.952/2021
EMPRESA:	MVR CONSTR. COM. E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.080.162/0001-48 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 104 - SALA 01 ANDAR 1 CENTRO CAMAÇARI - BA CEP: 43.800-160

DATA: 05/12/2022 — L.S. Horista: 90,00%
BDI: 25,61% — L.S. Mens: 58,82%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2022/05
ORSE	2022/05
SEINFRA	2022/05
SCO	2022/11
SEINFRA	022 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	ADITIVO - TABELA SETOP 05/2022
SICRO/DNIT	2022/05 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2022/05 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2022/05 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	15,09
VALOR:	106,04

16.1.4.36. 92364 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007698	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = 3,25 MM, PESO 3,44 KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,00900000	43,04	44,47
					TOTAL Materiais:	44,47

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17800000	22,34	3,97
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17800000	27,00	4,80
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	8,77

VALOR:	53,48

16.1.4.37. 96765 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010900	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X ROSCA INTERNA 0 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	1,00000000	95,11	95,11
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	4,00000000	0,60	2,52
00020963	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	SINAPI	UN	1,00000000	503,92	503,92
00020971	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	1,00000000	26,41	26,41
00037554	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	SINAPI	UN	1,00000000	325,79	325,79
00021359	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	SINAPI	UN	1,00000000	462,82	462,82
00010904	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	SINAPI	UN	1,00000000	277,42	277,42
					TOTAL Materiais:	1.693,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,03700000	22,34	67,84
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,03700000	27,00	81,99
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	149,83

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER II) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER II) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2022
EMPRESA:	MVR CONSTR. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.065.040/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1845 QUADRA 21 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.604-130

DATA: 22/12/2022		L.S. Horista:	80,00%
BDI: 25,61%		L.S. Mens:	55,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2022/08
SEINFRA	032/02
ORSE	2022/09
SICRO	2022/11
SEINFRA	032/02 DESONERAÇÃO
SINAPI	2022/08 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA	032/02 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

VALOR:	1.849,42

16.1.4.38. 97440 TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040411	ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2")	SINAPI	UN	3,00000000	21,56	64,68
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,02700000	24,64	0,66
00040420	TÊ RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 65(2 1/2")	SINAPI	UN	1,00000000	45,10	45,10
					TOTAL Material:	110,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82500000	22,34	18,43
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82500000	27,00	22,27
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	40,70

VALOR:	151,20

16.1.4.39. 97436 CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040411	ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2")	SINAPI	UN	2,00000000	21,56	43,12
00040415	CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2")	SINAPI	UN	1,00000000	28,94	28,94
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,01800000	24,64	0,44
					TOTAL Material:	72,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61900000	22,34	13,82
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61900000	27,00	16,71
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	30,53

VALOR:	101,03

16.1.4.40. 97431 ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040411	ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2")	SINAPI	UN	1,00000000	21,56	21,56
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,00900000	24,64	0,22
					TOTAL Material:	21,78

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAIÇARA - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 17.965.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 548 SALA 02 ANDAR 1º CENTRO CAIÇARA - MA CEP: 65.930-160

DATA: 29/10/2025	L.S. Horist: 96,02%
BDI: 25,00 %	L.S. Mist: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SIA	2025/09
ORSE	2025/09
SINAPI	2025/09
SICRO	2025/01
ADMITIDA	339 DESONERAÇÃO
SETOP	2025/01 - Índice 0,3400 NÃO DESONERADO
SUDECAP	2025/07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO
PROPRIA	2025/07 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41300000	22,34	9,22
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41300000	27,00	11,15
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		20,37
				VALOR:		42,16

16.1.4.41. 97430 ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010410	ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 50 MM (2")	SINAPI	UN	1,00000000	19,82	19,82
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 1400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,00600000	25,64	0,16
				TOTAL Material:		19,98

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35800000	22,34	7,99
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35900000	27,00	9,69
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		17,69
				VALOR:		37,69

16.1.4.42. CPU 2601 PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABN T NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
14756	PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZACAO SEG,CONTRA INCENDIO PEQUIP COMB,INCE ALARME,PVC ANTICHAMA,(20X15)CM,ABNT NBR 16820	EMOP	UN	1,00000000	5,01	5,01
				TOTAL Material:		5,01

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	27,72	5,54
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		5,54
				VALOR:		11,58

16.2.1.1. CPU 2591 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,60 X 0,60 X 0,60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102002	Grelha metálica de ferro fundido 50 x 50cm	ORSE	un	1,00000000	175,95	175,95
				TOTAL Material:		175,95

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - BA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
TOMADA DE PREÇO:	CONCORRÊNCIA - 5/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4036/2024
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.186.110/0001-96 RUA DR. CINCINATO BRAGA, 34 - 4º ANDAR - CENTRO CAMAÇARI - BA CEP: 45.822-160

DATA : 02/12/2025
BDI : 25,61 %
L.S. Mês: 09/2025

FONTE	VERSÃO
EMOP	2025.09
ORSE	2025.09
SICRO	2025.01
SEINFRA	032 C/ DESONERAÇÃO
SETOP	2025.04 - Caixa D'água (Escavação)
PRÓPRIO	EMOP COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025.09 COM DESONERAÇÃO
ORSE	SINAPI COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

99258	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00000000	568,04	568,04
					TOTAL Serviço:	568,04
					VALOR:	743,99

16.2.1.2. CPU 2689 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP=12CM, DIM. INT. 0,60X0,60X1,00M, SEM TAMPA (UND)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101139	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	2,80000000	140,97	392,76
87901	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	2,40000000	8,85	21,24
94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02520000	568,11	14,32
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	0,70100000	87,77	61,79
104159	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	2,40000000	24,49	58,78
					TOTAL Serviço:	548,89
					VALOR:	648,89

16.2.1.3. CPU 2857 RALO HEMISFERICO 100MM PVC (RALO ABACAXI) (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-69981020	RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm	Composições	UND	1,00000000	15,71	15,71
					TOTAL Material:	15,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85100000	22,34	19,01
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,27500000	27,00	34,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	53,44
					VALOR:	69,15

16.2.1.4. 104063 CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000000	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)	SINAPI	UN	1,00000000	4,19	4,19
00001858	CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO	SINAPI	UN	1,00000000	47,96	47,96

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO APARELHADO EM REABILITAÇÃO (NOVO) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO APARELHADO EM REABILITAÇÃO (NOVO) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS.
LOCAL:	MUNICÍPIO - CAJAZEIRAS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZ
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4[illegible]
EMPRESA:	MVR CONSTR. COM E SERVIÇOS - CNPJ/MF: 17.985.067/0001-96 AV. CENTRAL Nº 1548, 1º ANDAR, CENTRO CAJAZEIRAS - PB CEP: 58.900-000

DATA: 22/10/2024 — L.S. Horista: 96,00%
BDI: 25,61% — L.S. Mista: 52,00%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2024/11
ORSE	2024/09
ORSE	2024/11
SUDECAP	2024/11
SEINFRA	029.0 MAIO/2024 DESONERAÇÃO
AGESUL	AGESUL - TABELA COM DESONERAÇÃO
SETOP/GO	2024/07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2024/09 COM DESONERAÇÃO
AGESUL	AGESUL COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,09250000	24,64	1,54
					TOTAL Valores:	62,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25240000	18,16	4,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08080000	22,19	1,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,37

VALOR:	68,86

16.2.1.5. 89811 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	3,78	7,56
00001895	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	20,35	20,35
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	24,64	2,83
					TOTAL Valores:	30,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21720000	22,34	4,85
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21720000	27,00	5,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	10,71

VALOR:	41,45

16.2.1.6. 89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	3,78	7,56
00001929	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	7,98	7,98
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	24,64	2,83
					TOTAL Materiais:	18,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19260000	22,34	4,30
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19260000	27,00	5,20
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	9,50

VALOR:	27,87

16.2.1.7. 89855 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000305	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)	SINAPI	UN	2,00000000	13,18	26,36
00037952	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	57,18	57,18
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 1400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17500000	21,61	4,31
					TOTAL Materiais:	87,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36050000	22,04	8,05
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36050000	27,00	9,73
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	17,78

VALOR:	105,63

16.2.1.8. 89584 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	4,43	8,86
00020157	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	15,94	15,94
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 1400 GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11500000	24,64	2,83
					TOTAL Materiais:	27,63

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27290000	22,04	6,09
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27290000	27,00	7,36
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	13,45

VALOR:	42,05

16.2.1.9. CPU 2574 TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA "R", DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	4,43	4,43
INS-87698707	Lubrificante para anel de neoprene	Composições	KG	0,02300000	19,89	0,46
INS-12014524	Solução limpadora para PVC	Composições	L	0,04600000	46,20	2,13

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIACICA - ES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4018/2021
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.065.261/0001-06 SUBMISSÃO AV. CENTRAL Nº 1240 SALA 01 ANDAR 1 CENTRO CARIACICA - ES CEP: 29.60-240

DATA:	25/2022	DESONERADO	SIM/NÃO
BDI:	25,61%	I. S. Mês:	52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAP	2022/01
ORSE	2022/05
CPOS	2022/05
SICRO	2022/04
SEINFRA	032.1 V DESONERAÇÃO
SEOP	2022/01 - CAIXA COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2022/F COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2022/01 COM DESONERAÇÃO I
Composições Próprias	PROPRIA

INS-8570/5932	Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada "R", DN= 100mm	Composições	M	1,30000000	37,75	49,08
					TOTAL Material:	49,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	22,24	24,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	27,00	29,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	54,27
					VALOR:	118,37

16.2.1.10. CPU 2575 TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA "R", DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	15,36	15,36
INS-97698707	Lubrificante para anel de borracha	Composições	KG	0,02950000	19,99	0,45
INS-12814524	Solução limpadora para PVC	Composições	L	0,04900000	46,20	2,13
INS-6150/258	Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada "R", DN= 150mm	Composições	M	1,30000000	68,03	88,44
					TOTAL Material:	106,09

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	22,24	24,57
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	27,00	29,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	54,27
					VALOR:	160,66

16.2.1.11. 104174 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	4,43	4,43
00000300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000	15,36	30,72
00020145	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	116,69	116,69
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,23250000	24,84	5,72
					TOTAL Material:	157,56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31790000	22,24	7,10
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31790000	27,00	8,58

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4036/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ 17.060.067/0001-96 ENDEREÇO AV. CENTRAL Nº 1846, SALA 12 ANDAR TÉRREO CAXIAS - MA CEP: 65.604-010

DATA : 02/12/2025 — L.S. Horist: 96,08%
BDI : 29,01% — L.S. Mist: 82,62%

FONTE	VERSÃO
PMCP	2025.08
SBC	2025/01
SINAPI	2025/08
SCO	2025/01
ORSE	128 SEDE/ SUREHABILITAÇÃO
SEINFRA	2025.01 - Ceará s/ DESONERAÇÃO
EMOP	2025.07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025.08 COM DESONERAÇÃO
SCPO	2025.01 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	19,65
VALOR	173,24

16.2.1.12. 104982 PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000503	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)	SINAPI	UN	1,00000000	4,19	4,19
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,03130000	24,64	0,77
00004907	PLUG PVC, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO	SINAPI	UN	1,00000000	10,59	10,59
					TOTAL Material:	15,55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12020000	18,16	2,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04040000	22,19	0,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,18

VALOR:	25,73

16.2.1.13. 90694 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,01040000	24,64	0,25
00006065	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362)	SINAPI	M	1,00000000	35,00	35,78
					TOTAL Material:	37,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07530000	18,16	1,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07530000	22,19	1,67
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,03

VALOR:	46,06

16.2.1.14. 104986 TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,04170000	24,64	1,02
00041936	TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362)	SINAPI	M	1,05000000	69,71	72,14
					TOTAL Material:	73,16

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO II (CER II) NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO II (CER II) NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA/PB
LOCAL:	VILA NOVA DE CAIÇARA - PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4055/2025
EMPRESA:	MVR CONSTR. CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 17.965.057/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL, Nº 1454, SALA 02 ANDAR 1, CENTRO CAIÇARA - PB CEP: 58.820-000

DATA: 22/12/2025	L.S. (Horista): 87,04%
BDI: 31,51%	L.S. (Mens): 55,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	10/2025
ORSE	2025/08
SEINFRA	032.1
SICRO	2025/11
SEM REFERÊNCIA	038 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	2025/02 - Semestre XV - SEM DESONERAÇÃO
SEM REFERÊNCIA	2025/11 - COM DESONERAÇÃO
SINAPI	10/2025 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2025/08 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08100000	18,16	6,92
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12200000	22,19	2,70
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		9,62
				VALOR:		82,76

16.2.1.15. 89833 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009001	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	5,00000000	2,78	11,34
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,17250000	24,64	4,25
00007091	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	13,96	13,96
				TOTAL Material:		29,55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23800000	22,34	5,46
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26160000	27,00	7,81
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		14,27
				VALOR:		43,82

16.2.1.16. 90696 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,01670000	24,64	0,41
00041930	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362	SINAPI	M	1,05000000	116,68	122,51
				TOTAL Material:		122,92

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10800000	18,16	1,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	22,19	2,88
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		4,15
				VALOR:		127,07

17.1.1.1. CPU 2602 BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4" (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103365	Arruela em liga zamak p/eletrodulo 32mm, d=1 1/4 "	ORSE	un	1,00000000	0,78	0,78

110364	Bucha em liga zamak para eletroduto 32mm, d=1 1/4"	ORSE	un	1,00000000	0,77	0,77
					TOTAL Material:	1,55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	28,05	0,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	22,19	0,22
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,50

VALOR:	2,05

17.1.1.2. 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001672	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2" PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	2,54	2,54
					TOTAL Material:	2,54

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	23,30	6,78
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	28,05	8,16
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	14,94

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	776,39	0,69
					TOTAL Serviço:	0,69

VALOR:	18,17

17.1.1.3. 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001671	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MÓVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	4,55	4,55
					TOTAL Material:	4,55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	23,30	5,17
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	28,05	6,22
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	11,39

VALOR:	16,94

17.1.1.4. 92866 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002556	CAIXA DE LUZ 4 X 2" EM AÇO ESMALTADA	SINAPI	UN	1,00000000	1,25	1,25

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAIAPÔNIA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAIAPÔNIA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAIAPÔNIA - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIAPÔNIA
LICITAÇÃO:	COLOCAR AQUI A ELETRÔNICA Nº 015/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 409/2025
EMPRESA:	MVR CONSTR. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.965.351/0001-98 ENDEREÇO: AV. CENTRAL, Nº 1040, SALA 02, ANDAR 1 - CENTRO CAIAPÔNIA - MA CEP: 65.870-168

DATA: 22/10/2025 — LS Horista: 80,08%
BDI: 25,61% — LS Mensalista: 52,00%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025-09
ORSE	2025-09
SEINFRA	2025-09
SICRO	2025-10
SEINFRA	028.0 COM DESONERAÇÃO
SICRO	7029.08 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025-09 COM DESONERAÇÃO
Composições	PRÓPRIA

TOTAL Materia	1,25

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	23,30	6,78
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	28,05	8,16
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		14,94

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87929	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	776,09	0,69
				TOTAL Serviço:		0,69

VALOR:	16,88

17.1.1.5. 91920 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001974	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	5,03	5,03
				TOTAL Material:		5,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36500000	23,30	8,50
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36500000	28,05	10,23
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		18,73

VALOR:	23,76

17.1.1.6. CPU 2504 LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" (CJ)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-19510713	ARRUELA AÇO 3/8" x 1/2"	Composições	UND	1,00000000	0,16	0,16
00004342	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 3/8"	SINAPI	UN	1,00000000	0,21	0,21
				TOTAL Material:		0,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10700000	23,30	2,49
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10700000	28,05	3,00
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		5,49

VALOR:	6,86

17.1.1.7. CPU 2858 ARRUELA DE LISA 5/16" (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0319	Arruela lisa de 5/16"	ORSE	un	1,00000000	0,15	0,15

TOTAL Material :	0,15

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	28,05	0,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	22,19	0,22
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares :		0,50

VALOR:	0,65

17.1.1.8. CPU 2859 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON S10 (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004376	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	SINAPI	UN	1,00000000	0,36	0,36
				TOTAL Material :		0,36

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09000000	28,05	2,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09000000	22,19	2,00
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares :		4,52

VALOR:	4,88

17.1.1.9. CPU 2605 CHUMBADOR CB 3/8""X2.1/2"" + PARAFUSO (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-80163136	CHUMBADOR CB 3/8"x2 1/2" + PARAFUSO	Composições	UND	1,00000000	2,51	2,51
				TOTAL Material :		2,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88317	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10300000	23,30	2,40
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20600000	28,05	5,78
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares :		8,18

VALOR:	10,69

17.1.1.10. CPU 2860 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 5/16" X 1/2" (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94417	Parafuso cabeça lentilha 5/16"	ORSE	un	1,00000000	0,39	0,39
				TOTAL Material :		0,39

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09000000	28,05	2,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09000000	22,19	2,00
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares :		4,52

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAUCAIA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL de CAUCAIA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4626/2024
EMPRESA:	MVR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 07.905.[illegible]/0001-08 RUA DR. HELIO LEAL, Nº 1946 SALA 01 - ANDAR 1 CENTRO CAUCAIA - CE CEP: 61.600-160

DATA: [illegible] L.S. Mens. 80,00%
BDI: 26,01% L.S. Des. 120,00%

FONTE	VERSÃO
SEINFRA	[illegible]
ORSE	[illegible]
SINAPI	[illegible]
SEINFRA	029.A - [illegible]
SICRO/DNIT	[illegible]
SINAPI	[illegible]
SUDECAP	[illegible]
Composições Próprias	[illegible]

VALOR:	4,91

17.1.1.11. CPU 2606 PARAFUSO LENTILHA 42X13MM COM PORCA E ARRUELA (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-01592609	PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA	Composições	UND	1,00000000	0,88	0,88
					TOTAL Material:	0,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01300000	23,30	0,30
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01300000	28,05	0,36
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,66

VALOR:	1,54

17.1.1.12. CPU 2607 SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-07346513	SUPORTE PARA FIXACAO DE FITA DE ALUMINIO 7/8"x1/8" COM BASE	Composições	UND	1,00000000	4,19	4,19
					TOTAL Material:	4,19

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02100000	23,30	0,49
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02100000	28,05	0,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,08

VALOR:	5,26

17.1.1.13. CPU 2865 SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-82020619	ELETROCALHA - SUPORTE SUSPENSAO SIMPLES TIPO "B" 50x50mm CHAPA 16	Composições	UND	1,00000000	3,99	3,99
					TOTAL Material:	3,99

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02400000	23,30	0,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02400000	28,05	0,67
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,23

VALOR:	5,11

17.1.1.14. CPU 2608 VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4" (M)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90145/25 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4095/2025
EMPRESA:	MVR SERVIÇOS DE SERVIÇOS LTDA CNPJ Nº 065.060.003/1-90 ENDEREÇO AV. CENTRAL Nº 1548 SALA 402 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.603-145

DATA: 04/11/2025 — BDI: 35,61% — L.S. Mês: 62,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025 09
ORSE	09/2025
SEINFRA	029.1
SICRO	2025/1
SEINFRA	029.1 SEM DESONERAÇÃO
SICRO	2025/1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025 09 SEM DESONERAÇÃO
ORSE	2025 09 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00030906	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	1,00000000	5,11	5,11
					TOTAL Materiais:	5,11

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30900000	23,30	7,20
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	28,05	8,67
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	15,87
					VALOR:	20,98

17.1.1.15. CPU 2861 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C (M)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-76/00735	Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	Composições	M	1,02000000	8,25	8,42
					TOTAL Materiais:	8,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	23,30	1,86
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	28,05	2,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	4,10
					VALOR:	12,52

17.1.1.16. CPU 2862 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 120 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C (M)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-00219908	Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	Composições	M	1,02000000	90,46	92,27
					TOTAL Materiais:	92,27

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	23,30	8,16
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	28,05	9,82
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	17,98
					VALOR:	110,25

17.1.1.17. CPU 2863 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C (M)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-77/99445	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	Composições	M	1,02000000	12,65	12,90
					TOTAL Materiais:	12,90

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV), NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV), NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAUCAIA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 017.2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4095/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 17.965.061/0001-98) ENDEREÇO: AV. GENERAL N° 1946, SALA 02 ANDAR 1, CENTRO CAUCAIA - CE CEP: 61.600-160

DATA: 07/10/2025 — L.S. Horista: 80,00%
BDI: 25,81% — L.S. Mens: 52,00%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/09
SBC	2025/A
ORSE	2025/A
SCO	2025/07
SEINFRA	C/ SEM DESONERAÇÃO
[illegible]	2025/4 - Caixa [illegible]
SICRO3	2025/03 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO
SCO	2025/07 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	23,30	2,10
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09000000	28,05	2,52
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,62
					VALOR:	17,52

17.1.1.18. CPU 2864 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 240 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-77/00955/	Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	Composições	M	1,02000000	188,78	192,56
					TOTAL Material:	192,56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45000000	23,30	10,49
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45000000	28,05	12,62
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	23,11
					VALOR:	215,67

17.1.1.19. 91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000995	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	M	1,21340000	18,21	22,84
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	4,53	0,04
					TOTAL Material:	22,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	23,30	2,65
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11400000	28,05	3,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,84
					VALOR:	28,52

17.1.1.20. 92984 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000996	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	SINAPI	M	1,01500000	28,24	28,66
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	4,53	0,04
					TOTAL Material:	28,70

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA/PB.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA/PB.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAIÇARA - PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4[illegible]/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ: 47.365.411/0001-96 ENDEREÇO AV. PRINCIPAL, Nº 1649 SALA 12 ANDAR 1º CENTRO CAIÇARA - PB CEP: 58.300-000

DATA : 22/07/2025	L.S. Horista: 90,13%
BDI : 25,61 %	L.S. Mens: 52,63%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025.09
ORSE	2025.08
SEINFRA	2025.09
SICRO	2025.1
SEINFRA	025.09 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025.09 - COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025.09 - SEM DESONERAÇÃO
ORSE	2025.08 - COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06060000	23,30	1,41
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06060000	28,05	1,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,11
					VALOR:	31,81

17.1.1.21. 92986 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001019	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	SINAPI	M	1,01000000	39,90	40,29
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00000000	4,53	0,00
					TOTAL Materiais:	40,29

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06970000	23,30	1,62
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06970000	28,05	1,95
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,57
					VALOR:	44,10

17.1.1.22. 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	M	1,01310000	1,66	2,06
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	4,53	0,04
					TOTAL Materiais:	2,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	23,30	0,53
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	28,05	0,64
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,17
					VALOR:	3,27

17.1.1.23. 91932 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000660	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	M	1,24340000	11,99	14,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIACICA - ES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 9/SMA/SUPROGESSO ADMINISTRATIVO Nº 4036/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA CNPJ: 17.065.781/0001-96 RUA DOMINGOS A.C. CENTRAL, Nº 1646 SALA 17 ANDAR 1, CENTRO CARIACICA - ES CEP: 65.600-146

DATA : 23/12/2025 — L.S. Horista: 90,00%
BDI : 30,01% — L.S. Mês: 52,00%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/12
ORSE	2025/12
ORSE	2025/12
SICRO	2025/11
SBENGE	2025/12 - DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/04 - Ceará COM DESONERAÇÃO
SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO
SUFE	2025/07 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	4,53	0,04
					TOTAL (Material):	14,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	23,30	1,77
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07600000	28,05	2,13
					TOTAL (Mão de Obra com Encargos Complementares):	3,90
					VALOR:	18,84

17.1.1.24. 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,21340000	2,03	3,27
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	4,53	0,04
					TOTAL (Material):	3,2

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	23,30	0,67
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	28,05	0,81
					TOTAL (Mão de Obra com Encargos Complementares):	1,48
					VALOR:	4,79

17.1.1.25. 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,24340000	4,37	5,43
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	4,53	0,04
					TOTAL (Material):	5,47

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	23,30	0,90
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	28,05	1,09
					TOTAL (Mão de Obra com Encargos Complementares):	1,99
					VALOR:	7,46

17.1.1.26. 91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 019/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8036/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.965.067/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1908, SALA 02, ANDAR 1 CENTRO CAJAZEIRAS - PB CEP: 58.900-160

DATA: 09/12/2025 — L.S. Horista: 90,00%
BDI: 25,01% — L.S. Mista: 52,00%

FONTE	Versão
SINAPI	2025/11
ORSE	2025/09
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO
SICRO	2025/04 - LINHA VIVA SEM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025.09 COM DESONERAÇÃO
SEDOP	2025.01 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

00000882	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	1,24340000	5,28	7,80
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	4,30	0,04
					TOTAL Materiais:	7,84

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	23,30	1,18
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	28,05	1,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,61
					VALOR:	10,45

17.1.1.27. CPU 2612 CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200X200X100 PISO (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-91122754	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR 200x200mm BRANCA METAL IP-44 GOMES	Composições	UND	1,00000000	49,96	49,96
					TOTAL Materiais:	49,96

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,42400000	23,30	33,18
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,42400000	28,05	39,94
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	73,12
					VALOR:	123,08

17.1.1.28. CPU 2611 CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-63611631	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	Composições	UND	1,00000000	162,94	162,94
					TOTAL Materiais:	162,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,54700000	23,30	36,05
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,54700000	28,05	43,39
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	79,44
					VALOR:	242,38

17.1.1.29. 91967 CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91960	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	34,87	34,87

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016.001/... PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 40/06/2025
EMPRESA:	MVH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: ... ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1... CAXIAS - MA CEP: 65.600-...

DATA : 22/10/2025
BDI : 25,61 %
L.S. Hora: 66,68%
L.S. Mês: 59,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/09
CPOS	2025/09
ORSE	2025/10
SICRO	2025/10
SEINFRA	032.1/SEINFRA
SUDECAP	ABR/25 - Sem Desoneração
AUTÔNOMO	ABR/25 COM DESONERAÇÃO
PINI	2025/08 COM DESONERAÇÃO
SUREC	ABR/25 COM DESONERAÇÃO
Composições	PRÓPRIA

91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	10,49	10,49
					TOTAL Serviço:	45,80
					VALOR:	46,36

17.1.1.30. CPU 2866 DIMMER COMPLETO COM PLACA 2"" X 4"" (CJ)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-58087801	MODULO DIMMER 220V 600W REFINATTO WEG	Composições	UND	1,00000000	101,09	104,09
					TOTAL Materiais:	104,09

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97000000	23,70	46,67
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97000000	28,06	55,54
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	101,21
					VALOR:	205,40

17.1.1.31. 91979 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91978	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	37,51	37,51
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	10,49	10,49
					TOTAL Serviço:	48,00
					VALOR:	48,00

17.1.1.32. 91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91954	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	24,21	24,21
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	10,49	10,49
					TOTAL Serviço:	34,70
					VALOR:	34,70

17.1.1.33. 91961 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARAÚBAS - RN
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 45.952/25
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI CNPJ: 17.965.011/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL, Nº 1.834, SALA 02, ANDAR 1º, BAIRRO CAJAZ - VIA CEP: 65.852-000

DATA:	03/2025
BDI:	25,01%
L.S. Para:	99,42%
L.S. Mês:	58,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/03
SEINFRA	039 SEM DESONERAÇÃO
SICRO	2025/01
SEINFRA	039 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO
SICRO	2025/01 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	AF 04/2014

91960	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	45,24	45,24
91940	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	10,49	10,49
					TOTAL Serviço:	55,73
					VALOR:	55,73

17.1.1.34. 91957 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91954	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	38,99	38,99
91940	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	10,49	10,49
					TOTAL Serviço:	49,48
					VALOR:	49,48

17.1.1.35. 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	18,00	18,00
91940	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	10,49	10,49
					TOTAL Serviço:	28,49
					VALOR:	28,49

17.1.1.36. CPU 2613 PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM (UND)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-09739821	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL	Composições	UND	1,00000000	15,37	15,37
					TOTAL Materiais:	15,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	23,80	4,76
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20400000	28,05	5,72
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	10,47
					VALOR:	25,84

17.1.1.37. CPU 2614 PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4X2 PIAL PLUS (UND)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAMACARI.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAMACARI.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAMACARI - BA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4096/2025
EMPRESA:	MVR CONSTR. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 17.065.051/0001-96 ENDEREÇO AV. CENTRAL Nº 154 - LOJA, ACA ANDAR 1 CENTRO CAMAÇARI - BA CEP: 42.800-000

DATA : 25/12/2025
BDI : 25,61%

FONTE	VERSÃO
CAIXA	2025/08
CPOS	2025/06
ORSE	2025/09
SCO	2025/11
SEINFRA	029 H COM DESONERAÇÃO
SETOP	2025/04 - Central de Obras - DESONERAÇÃO
SICRO	2025/07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025/01 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

L.S. Horista: 84,00%
L.S. Mens.: 83,02%

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-09190225	PLACA 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS	Composições	UND	1,00000000	5,46	5,46
					TOTAL Material:	5,46

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	23,30	1,61
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04900000	28,05	1,37
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,97
					VALOR:	8,97

17.1.1.38. 91985 INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91984	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	17,01	17,01
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	10,49	10,49
					TOTAL Serviço:	27,50
					VALOR:	27,50

17.1.1.39. 91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	10,49	10,49
91994	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	23,21	23,21
					TOTAL Serviço:	33,70
					VALOR:	33,70

17.1.1.40. 92022 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SINAPI	UN	1,00000000	6,10	6,10
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	6,94	6,94
					TOTAL Material:	13,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49500000	23,30	11,32
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49500000	28,05	13,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAUCAIA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6135/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.365.015/0001-80 ENDEREÇO: AV. CHILE, Nº 1564 BAIRRO: ALTO ALEGRE CIDADE: CAUCAIA - MA CEP: 61.600-162

DATA: 29/12/2025	LS. Horis: 90,58%
BDI: 25,21%	LS. Mes: 52,62%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025.08
ORSE	Jcsvlb
ORSE	2025.06
SINAPI	2025.07
SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO
SICRO3	2025.01 - Ceará COM DESONERAÇÃO
SICRO3	2025.07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025.08 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025.08 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	24,9%
VALOR:	37,09

17.1.1.41. 92002 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038102	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	2,00000000	6,94	13,88
					TOTAL Material:	13,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	23,30	13,32
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	28,05	16,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	29,36

VALOR:	43,24

17.1.1.42. 92003 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	2,00000000	8,88	17,76
					TOTAL Material:	17,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	23,30	13,32
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	28,05	16,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	29,36

VALOR:	47,12

17.1.1.43. 91994 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	6,94	6,94
					TOTAL Material:	6,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	23,30	7,38
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	28,05	8,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	16,27

VALOR:	23,21

17.1.1.44. 91995 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER III) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER III) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015.2025.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9615/25
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ: 17.065.067/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1500 SALA 402 ANDAR 4 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.609-760

DATA : 22/12/2025 — L.S. Horista: 80,66%
BDI : 25,61% — L.S. Mensalista: 80,66%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/09
ORSE	2025/09
SEINFRA	2025/06
SICRO	2025/07
DESONERADA	COM DESONERAÇÃO
SETOP	2025/10 - Caixa e Obras de Edificação
NÃO DESONERADO	2025/09 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO
SICRO	2025/07 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	8,88	8,88
					TOTAL Material:	8,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	23,30	7,38
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	28,05	8,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	16,27

VALOR:	25,15

17.1.1.45. 101692 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,02100000	4,38	0,09
00002510	RELÉ FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	SINAPI	UN	1,00000000	34,40	34,40
					TOTAL Material:	34,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01460000	23,30	0,34
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01460000	28,05	0,40
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,74

VALOR:	35,23

17.1.1.46. CPU 2616 RELÉ DE TEMPO ELETRÔNICO DE 3 ATÉ 30S - 220V - 50/60HZ (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-77116154	Rele de tempo eletronico de 3 - 30seg 220V 50/60Hz	Composições	UND	1,00000000	119,45	119,45
					TOTAL Material:	119,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	23,30	23,30
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	28,05	28,05
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	51,35

VALOR:	170,80

17.1.1.47. CPU 2692 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A (UND)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

INS-94809769	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380V, corrente de 60 até 100A, conforme selo de conformidade do INMETRO para os modelos de 60 A da Pial Legrand, Eletromar / Cutler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente	Composições	UND	1,00000000	174,34	174,34
					TOTAL Material:	174,34

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	23,30	13,98
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	28,05	16,83
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		30,81
				VALOR:		205,15

17.1.1.48. 93667 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	57,85	57,85
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	3,00000000	1,12	3,36
					TOTAL Material:	61,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10629500	23,30	2,47
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10629500	28,05	2,98
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		5,45
				VALOR:		66,67

17.1.1.49. CPU 2693 DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-71454726	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A CURVA C 5DD3C100 10KA STECK	Composições	UND	1,00000000	184,02	184,02
					TOTAL Material:	184,02

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82500000	23,30	19,22
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82500000	28,05	23,14
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		42,36
				VALOR:		226,86

17.1.1.50. CPU 2867 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 16 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),CURVA C, CORRENTE 3KA (UND)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 42962/25
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 17.965.261/0001-80 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1540 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.603-160

DATA : 29/10/2025
BDI : 26,01%
L.S. Min: 52,62%

FONTE	VERSÃO
SINAP	2025/09
ORSE	202509
CAIXA	2025/09
SCO	2025/1
SINAPI	202509 - 202509
SETOP	202504 - 202504
SICRO	202508 - 202508
PINI	202512 - 202512
SUDE	2025/11 - 2025/11
Composições Próprias	PROPRIA

014502	Disjuntor tripolar 10 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA	ORSE	un	1,00000000	33,27	33,27
					TOTAL Material:	33,27

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	28,05	28,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	22,19	22,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	50,24
					VALOR:	83,51

17.1.1.51. CPU 2868 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 50 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),CURVA C, CORRENTE 5KA (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103899	Disjuntor tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	ORSE	un	1,00000000	83,91	83,91
					TOTAL Material:	83,91

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	28,05	28,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	22,19	22,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	50,24
					VALOR:	184,15

17.1.1.52. CPU 2869 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10063	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA	ORSE	un	1,00000000	588,79	588,79
					TOTAL Material:	588,79

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	28,05	16,83
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	22,19	13,31
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	30,14
					VALOR:	618,93

17.1.1.53. CPU 2870 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),CURVA C (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100828	Disjuntor tripolar 63 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 6KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	ORSE	un	1,00000000	84,39	84,39
					TOTAL Material:	84,39

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CRAS PCD especializado em reabilitação (CER III) no município de Caiapônia.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CRAS PCD especializado em reabilitação (CER III) no município de Caiapônia.
LOCAL:	Município de Caiapônia - MT
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Caiapônia
LICITAÇÃO:	Concorrência Eletrônica Nº 010.2025. Processo Administrativo Nº 065/2025
EMPRESA:	MVR Construções e Serviços Ltda CNPJ: 17.965.[illegible]/0001-98 Rua Principal, 01, Setor Central, Nova Canaã - MT CEP: 78.830-000

DATA : 2025/08 — L.S. Horista: 96,00%
BDI : 25,81% — L.S. Mens: 52,00%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/08
ORSE	2025/05
SEINFRA	2025/06
SICRO	2025/01
ORSE	COM DESONERAÇÃO
SEINFRA	2025/07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO
SICRO	2025/01 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	28,05	28,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	22,19	22,19
				TOTAL Vão de Obra com Encargos Complementares		50,24
				VALOR:		114,63

17.1.1.54. CPU 3118 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 10KA (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112480	Disjuntor tripolar 70 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	ORSE	un	1,00000000	119,31	119,31
					TOTAL Materiais:	119,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	28,05	28,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	22,19	22,19
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		50,24
				VALOR:		169,55

17.1.1.55. 101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002073	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	SINAPI	UN	1,00000000	100,91	100,91
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	SINAPI	UN	3,00000000	3,07	9,21
					TOTAL Materiais:	110,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72713500	23,30	16,94
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72713500	28,05	20,39
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		37,33
				VALOR:		147,45

17.1.1.56. 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004570	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	8,24	8,24
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	1,12	1,12
					TOTAL Materiais:	9,36

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03542800	23,30	0,82
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03542800	28,05	0,99
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		1,81
				VALOR:		11,17

17.1.1.57. 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004853	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	8,24	8,24
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	1,12	1,12
				TOTAL Materiais:		9,36

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03542800	23,30	0,82
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03542800	28,05	0,99
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		1,81
				VALOR:		11,17

17.1.1.58. 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004853	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	8,24	8,24
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2 ; FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	1,45	1,45
				TOTAL Materiais:		9,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04684300	23,30	1,09
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04684300	28,05	1,31
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		2,40
				VALOR:		12,09

17.1.1.59. 93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004616	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	47,22	47,22
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	2,00000000	1,12	2,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER II) NO MUNICÍPIO DE CARIACICA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER II) NO MUNICÍPIO DE CARIACICA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIACICA - ES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2025_PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4095/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.365.411/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL, Nº 1240, SALA 02 ANDAR 1, CENTRO CARIACICA - ES CEP: 29.140-160

DATA: 29/07/2025
BDI: 35,61 %
Leis Sociais: 84,08%
Leis Aditivas: 52,02%

FONTE	VERSÃO
ENCE	2025.08
ORSE	2025/08
ORSE	2025/08
SICRO	2025/01
SEINFRA	035 SEM DESONERAÇÃO
SEINFRA	035 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025.07 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025.07 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Material:	49,46

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07085700	23,30	1,65
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07085700	28,05	1,98
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		3,63

VALOR:	53,09

17.1.1.60. 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034616	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	47,22	47,22
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	2,00000000	1,12	2,24
				TOTAL Material:		49,46

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07085700	23,30	1,65
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07085700	28,05	1,98
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		3,63

VALOR:	53,09

17.1.1.61. 93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034616	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	47,22	47,22
00001573	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	2,00000000	1,73	3,46
				TOTAL Material:		50,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17358500	23,30	4,04
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17358500	28,05	4,86
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		8,90

VALOR:	59,58

17.1.1.62. 93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034616	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	47,22	47,22

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CARIACICA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CARIACICA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIACICA - ES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90005/25, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 40.264/25
EMPRESA:	MVR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 17.365.781/0001-80 ENDEREÇO AV. CENTRAL Nº 1535 QUADRA 12 ANDAR 1 CENTRO CARIACICA - ES CEP: 65.901-150

DATA: 07/12/2025	L.S. Horis: 80,00%
BDI: 25,00 %	L.S. Mens: 52,00%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	12/2025
SEINFRA	028.3 SEM DESONERAÇÃO
SICRO	07/2025 COM DESONERAÇÃO
SBC	07/2025 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	03/2025 COM DESONERAÇÃO
CUSTOS PRÓPRIOS	PRÓPRIA

00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	2,00000000	1,45	2,90
					TOTAL Material:	50,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08368500	25,30	2,18
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08368500	28,05	2,62
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,80

VALOR:	54,92

17.1.1.63. 93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034815	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	47,22	47,22
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	2,00000000	1,45	2,90
					TOTAL Material:	50,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12792800	23,30	2,98
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12792800	28,05	3,58
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,56

VALOR:	56,68

17.1.1.64. 93665 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034820	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	46,50	46,50
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	2,00000000	1,86	3,72
					TOTAL Material:	50,22

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25427900	23,30	5,92
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25427900	28,05	7,13
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	13,05

VALOR:	63,27

17.1.1.65. 101898 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - BA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.956/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA CNPJ nº 17.965.677/0001-96 ENDEREÇO AV. CENTRAL Nº 1545 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAMAÇARI - BA CEP: 43.900-000

DATA : 02/12/2025 — LS. Horista: 86,99%
BDI : 25,61% — LS. Mens: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	09/2025
ORSE	09/2025
SEINFRA	030.0
SICRO	09/2025
SBC	09/2025
DESONERADA	036 SEM DESONERAÇÃO
SICRO	09/2025 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	09/2025 COM DESONERAÇÃO
ORSE	09/2025 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	01/09/2025

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002379	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A - 600 V, TIPO DXD, ICC - 40 KA	SINAPI	UN	1,00000000	1.155,82	1.155,82
00001561	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	SINAPI	UN	3,00000000	12,95	38,85
					TOTAL Material:	1.194,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,22241500	23,30	28,48
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,22241500	28,05	34,28
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	62,76

VALOR:	1.257,43

17.1.1.66. CPU 2871 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 500 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),65KA (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91101	Disjuntor termomagnético tripolar 500 A, padrão DIN (Linha branca), corrente de interrupção 65KA	ORSE	un	1,00000000	2.974,57	2.974,57
					TOTAL Material:	2.974,57

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	28,05	56,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	22,19	44,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	100,48

VALOR:	3.075,05

17.1.1.67. 91837 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039245	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,10000000	8,85	9,73
					TOTAL Material:	9,73

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10500000	23,30	2,44
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10500000	28,05	2,94
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,38

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METALICA RÍGIDA TIPO U PERFIL I 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000	11,21	11,21
					TOTAL Serviço:	11,21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4036/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.365.261/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1349 SALA 02 ANDAR 1 CAXIAS - MA CEP: 65.601-192

DATA: 22/12/2025 — L.S. Horista: 90,00%
BDI: 25,81% — L.S. Mensalista: 52,00%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025.09
ORSE	2025.09
PINI	2025.07
SICRO	2025.01
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	2025.04 - Centro-Oeste - SEM DESONERAÇÃO
SUDECAP	004.01 - 01/2025 COM DESONERAÇÃO
AGESUL	2025.09 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025.01 - 01/2025 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	Composições

VALOR:	26,32

17.1.1.68. 91835 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039214	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,10000000	4,60	5,06
					TOTAL Material:	5,06

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	23,30	2,12
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	28,05	2,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,67

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000	11,21	11,21
					TOTAL Serviço:	11,21

VALOR:	20,94

17.1.1.69. 93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002580	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	SINAPI	M	1,10000000	13,11	14,42
					TOTAL Material:	14,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11220000	23,30	2,61
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11220000	28,05	3,14
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,75

VALOR:	20,17

17.1.1.70. 91865 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002581	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	11,90	12,13
					TOTAL Material:	12,13

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16200000	23,30	3,77
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16200000	28,05	4,54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAPANEMA - PA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025/0[illegible]
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.964.[illegible]/0001-96 ENDEREÇO: Av. CENTENÁRIO Nº 1.[illegible] BAIRRO CENTRO CAPANEMA - PA CEP: 68.[illegible]-[illegible]

DATA: 22/12/2025
BDI: 25,61%
L.S. Mão: 55,05%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/09
ORSE	2025/08
SEINFRA	2025/09
SICRO	2025/04
SEINFRA	2025/1 DESONERAÇÃO
SETOP	PROPRIA - Obras COMPLEXAS NAÇÃO
SEINFRA	2025/2 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2025/09 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,31
VALOR:	20,44

17.1.1.71. 93012 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002993	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4", SEM LUVA	SINAPI	M	1,10000000	61,31	67,44
					TOTAL Material:	67,44

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21300000	23,30	4,96
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21300000	28,05	5,97
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	10,93

VALOR:	78,92

17.1.1.72. 101538 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001091	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 5/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR	SINAPI	UN	1,00000000	44,43	44,43
00001267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = 2,0 MM	SINAPI	UN	2,00000000	1,39	2,78
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	2,00000000	0,30	0,60
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	0,16640000	5,11	0,85
					TOTAL Material:	48,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01148470	23,30	0,26
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37040000	28,05	10,47
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	10,73

VALOR:	60,09

17.1.1.73. 97361 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2026 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043092	CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 16 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	10.565,41	10.565,41
					TOTAL Material:	10.565,41

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,96360000	23,30	162,25

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,960800000	28,05	195,30
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		357,53
					VALOR:	19.922,99

17.1.1.74. 101883 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013395	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	398,48	398,48
					TOTAL Material:	398,48

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,65300000	23,30	38,51
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,65300000	28,05	46,36
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		84,87

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87767	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01340000	800,23	10,72
					TOTAL Serviço:	10,72
					VALOR:	494,07

17.1.1.75. 101879 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012039	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	418,76	418,76
					TOTAL Material:	418,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,65700000	23,30	38,60
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,65700000	28,05	46,47
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		85,07

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87767	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01440000	800,23	11,52
					TOTAL Serviço:	11,52
					VALOR:	515,35

17.1.1.76. 101891 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012012	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	704,68	704,68
					TOTAL Material:	704,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	23,00	47,80
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	28,05	57,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	105,87

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01690000	800,23	15,12
					TOTAL Serviço:	15,12
					VALOR:	825,37

17.1.2.1. CPU 2639 LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5X22,5 (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-08202359	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19cm x 20cm	Composições	M	0,10000000	1,00	0,10
INS-21301184	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 BRONZEARTE	Composições	UND	1,00000000	30,94	30,94
					TOTAL Material:	31,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,03100000	23,00	24,02
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,03100000	28,05	28,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	52,94
					VALOR:	83,98

17.1.2.2. CPU 2642 LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 22.5 X 22,5 - 18 W - 6000K - G- LIGHT OU SIMILAR (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-82915563	Luminaria plafon (sobrepor) 22.5 x 22.5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	Composições	UND	1,00000000	35,60	35,60
					TOTAL Materiais:	35,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	28,05	28,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	22,19	11,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4036/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ.: 17.968.911/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1450 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.604-160

DATA : 12/12/2025
BDI : 25,61%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	12/2025
ORSE	202509
ORSE	202509
SCO	12/2025
SEINFRA	036 SEM DESONERAÇÃO
SICRO	202504 - Custos Gerais de Infraestrutura
SINAPI	12/2025 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	12/2025 SEM DESONERAÇÃO
SCO/RE	12/2025 SEM DESONERAÇÃO

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	39,15
VALOR:	74,53

17.1.2.3. CPU 2643 LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 36W, 60X60 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-11594620	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADO DE EMBUTIR, CORPO METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 36W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 3000 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 60X60 CM	Composições	UND	1,00000000	194,65	194,65
					TOTAL Materiais:	194,65

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51980000	23,50	12,04
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32260000	28,05	9,05
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	21,09

VALOR:	215,74

17.1.2.4. CPU 3217 LUMINARIA PAINEL PLAFON LED 12W 3000K 17CM (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-88280359	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mts	Composições	M	0,10000000	1,00	0,10
INS-37205492	LUMINARIA EMBUTIDA LED 12X12 12W 3000K 402952 BRILIA	Composições	UND	1,00000000	17,48	17,48
					TOTAL Materiais:	17,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,02200000	23,50	20,01
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,02200000	28,05	28,67
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	52,49

VALOR:	70,06

17.1.2.5. CPU 3218 LUMINÁRIA PLAFON DE SOBROPOR EM LED 29,5X29,5 CM, 24W 4000K BIVOLT (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
114478	Luminaria plafon de sobrepor em LED 29,5x29,5 cm 24w 4000K bivolt. Avant ou similar	ORSE	un	1,00000000	68,01	68,01
					TOTAL Materiais:	68,01

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	28,05	14,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	22,19	11,10
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	25,13

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER-II) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER-II) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4636/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EPP, CNPJ: 17.965.067/0001-96 ENDEREÇO: AV. GUILHERME SILVA, AVENIDA 1, CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.609-160

DATA: 22/12/2025	
BDI: 21,47%	L.S. Mão: 82,00%

FONTE	VERSÃO
EMOP	2025/09
[illegible]	[illegible]
ORSE	2025/09
SCO	2025/01
SEINFRA	038 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	[illegible]
[illegible]	[illegible]
SINAP	2025/08 COM DESONERAÇÃO
[illegible]	[illegible]
Composições Próprias	PROPRIA

VALOR:	93,44

17.1.2.6. CPU 2696 LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 40X40CM, EMBUTIR, POTENCIA DE 36W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UND)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-19088111	LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 40X40CM, EMBUTIR, POTENCIA DE 36W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR	Composições	UND	1,00000000	195,78	195,78
					TOTAL Materiais:	195,78

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19220000	23,30	4,48
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14320000	28,05	13,27
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	17,75

VALOR:	213,53

17.1.2.7. CPU 2697 LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 40X40CM, SOBREPOR, POTENCIA DE 36W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UND)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-37070058	LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 40X40CM, SOBREPOR, POTENCIA DE 36W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR	Composições	UND	1,00000000	163,39	163,39
					TOTAL Materiais:	163,39

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19220000	23,30	4,48
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14320000	28,05	13,27
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	17,75

VALOR:	181,14

17.1.3.1. CPU 3219 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 40 X 40 X 15CM COM 11 TERMINAIS (UND)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-84293721	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO EM AÇO 4000 X 400 X 150MM COM 11 TERMINAIS, USO INTERNO	Composições	UND	1,00000000	518,02	518,02
					TOTAL Materiais:	518,02

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	22,34	11,17
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	28,05	14,03
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	25,20

VALOR:	543,82

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV), NO MUNICÍPIO DE CAIAÇARA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV), NO MUNICÍPIO DE CAIAÇARA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAIAÇARA - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIAÇARA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4035/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.065.011/0001-96 RUA JOSÉ ALVES, 1240 - CENTRO CAIAÇARA - MA CEP: 65.800-162

DATA: 22/12/2025 — L.S. Horista: 96,09%
BDI: 35,61% — L.S. Mista: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/09
SICRO	2025/09
SEINFRA	029.0
SCO	2025/1
SINAPI-A	202508 DESONERAÇÃO
SICRO	2025/09 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA	029.0 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	202507 COM DESONERAÇÃO
SICRO	2025/07 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

17.1.3.2. 97896 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO. DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041827	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	SINAPI	UN	1,00000000	194,52	194,52
					TOTAL Material:	194,52

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02590000	27,72	0,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02040000	22,19	0,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,16

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,01800000	298,58	5,37
					TOTAL Serviço:	5,37

VALOR:	201,05

17.1.3.3. 96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000379	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000	101,05	101,05
					TOTAL Material:	101,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38820000	23,30	9,04
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38820000	28,05	10,88
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	19,92

VALOR:	120,96

17.1.3.4. 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004274	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTEÇÃO DE EDIFICAÇÕES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	SINAPI	UN	1,00000000	135,87	135,87
					TOTAL Material:	135,87

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13460000	23,30	3,13
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13460000	28,05	3,77
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO (CEP IV) REABILITAÇÃO IV (CEP IV) NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO (CEP IV) REABILITAÇÃO IV (CEP IV) NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAPANEMA - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4036/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.185.511/0001-90 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1.040 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAPANEMA - MA CEP: 68.700-162

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,61%

LIS (Horista): 90,00%
LIS Mens.: 42,00%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025.08
SEDOP	2025.05
ORSE	2025.06
SICRO	2025.11
AMBIENTAL	SEM DESONERAÇÃO
SETOP	2025.04 - Grupo 3 (MOBILIZAÇÃO)
SINAPI-RS	2025.09 (MOBILIZAÇÃO)
SEINFRA	2025.09 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025.09 (MOBILIZAÇÃO)
Composição Própria	PROPRIA

VALOR:	142,77

17.1.3.5. 96988 MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011387	MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"	SINAPI	M	3,00000000	34,00	102,00
					TOTAL Material:	102,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16870000	20,00	3,68
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16870000	28,05	4,67
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	8,55

VALOR:	170,55

17.1.3.6. 104746 MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	SINAPI	UN	2,00000000	1,39	2,78
00007583	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,40	0,80
00041426	MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 2 FUROS, SEM BANDEIRA, H=600 MM X DN=10 MM	SINAPI	UN	1,00000000	13,94	13,94
					TOTAL Material:	17,52

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19050000	23,30	4,43
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19050000	28,05	5,34
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	9,77

VALOR:	27,19

17.1.3.7. 96987 BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	SINAPI	UN	4,00000000	1,39	5,56
00038060	BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	54,62	54,62
00007560	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 8,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	0,59	2,36
					TOTAL Material:	62,74

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO INTERIN; NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO INTERIN; NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 018/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4095/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.186.181/0001-80 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 546, SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.604-160

DATA: 03/09/2025	DES. Hora: 90,00%
BDI: 25,81%	L.S. Mês: 68,00%

FONTE	VERSÃO
EMOP	202508
ORSE	202508
SBC	202508
SCO	202511
SEINFRA	028.SEU DESONERAÇÃO
SICRO3	202508 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	202508 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	202508 COM DESONERAÇÃO
Composições Caixa	PROPRIA

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,18110000	23,30	27,51
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,18110000	28,05	33,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	61,63
					VALOR:	123,37

17.1.3.8. 101669 ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2025 (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011827	ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, BOSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2.1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	7,84	7,84
					TOTAL Materiais:	7,84

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31930000	23,30	7,43
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01930000	28,05	0,95
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	16,37
					VALOR:	24,02

17.1.3.9. GPU 2650 CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2 (M)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SNS-089344988	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2	Composições	M	1,00000000	38,22	38,22
					TOTAL Materiais:	38,22

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03600000	23,30	0,84
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03600000	28,05	1,01
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,85
					VALOR:	40,07

17.1.3.10. GPU 2651 CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2 (M)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000967	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,00000000	62,03	62,03
					TOTAL Materiais:	62,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03600000	23,30	0,84
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03600000	28,05	1,01
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,85

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER III) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER III) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 16/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4236/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ: 17.965.061/0001-80 ENDEREÇO: AV. CENTRAL, Nº 1845, SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAJAZEIRAS - PB CEP: 58.900-000

DATA: 22/12/2025	LS (Horista): 80,66%
BDI: 25,61%	LS (Mensalista): 62,00%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025.11
ORSE	2025.09
CPRB	2025.09
SICRO	2025.07
SEINFRA	029 SEV C/ DESONERAÇÃO
SETOP	10/2024 - CONSTRUÇÃO DE HOSPITAIS
SEINFRA	2025.2 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025.09 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2025.09 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

VALOR:	63,88

17.1.3.11. 96984 ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM	SINAPI	M	3,00000000	7,20	21,60
					TOTAL Material:	21,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74500000	23,30	17,36
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74500000	28,05	20,90
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	38,26

VALOR:	59,86

17.1.3.12. 101548 ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003998	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE 72" X 72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	SINAPI	UN	1,00000000	8,94	8,94
					TOTAL Material:	8,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00687710	23,30	0,16
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06190000	28,05	1,73
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,89

VALOR:	10,83

17.2.1.1. 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	4,55	4,55
					TOTAL Material:	4,55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	23,30	5,17
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22200000	28,05	6,22
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	11,39

VALOR:	15,94

17.2.1.2. 91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	DISPENSA ELETRÔNICA Nº 015/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4236/2025
EMPRESA:	MVP CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 47.065.181/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1010 SALA 4 1º ANDAR - CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.607-160

DATA : 22/12/2025 — L.S. Horista: 90,08%

BDI : 25,61% — L.S. Mens: 52,09%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/09
SEINFRA	039.0
SICRO	2025/09
ORSE	2025/08
SEDOP	2025/08
SEINFRA	039.0 DESONERAÇÃO
SICRO	2025/04 - Centro-Oeste DESONERAÇÃO
SEDOP	2025/08 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO
SICRO	2025/04 - Centro-Oeste DESONERAÇÃO
Composições	PRÓPRIA
Cotação	PRÓPRIA

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000994	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	1,26340000	6,97	8,96
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00340000	4,53	0,01
					TOTAL Materiais:	8,97

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	23,30	1,18
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05100000	28,05	1,43
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,61

VALOR:	**11,31**

17.2.1.3. 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 (M)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	M	1,21340000	1,66	2,06
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00910000	4,53	0,04
					TOTAL Materiais:	2,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	23,30	0,53
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	28,05	0,64
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,17

VALOR:	**3,27**

17.2.1.4. CPU 2512 CAIXA DE PASSAGEM CH.DE AÇO C/TAMPA APARAF. 200X200X100 PISO (UND)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-91123754	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR 200x200mm BRANCA METAL IP-44 GOMES	Composições	UND	1,00000000	49,96	49,96
					TOTAL Materiais:	49,96

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,42400000	23,30	33,18
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,42400000	28,05	39,94
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	73,12

VALOR:	**123,08**

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9962/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.365.067/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1946, QUADRA 2 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.604-160

DATA: 26/2/2026 — BDI: 25,61% — 2/5 Horista: 80,00% — L.S. Mista: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2026/01
ORSE	2026/03
SBC	2026/01
SUDECAP	2026/01
SEINFRA	039.3 SEM DESONERAÇÃO
AGETOP	2026/01 - Goiânia sem desoneração
SICRO/DNIT	01/2026 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2026/03 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2026/03 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	PRÓPRIA

17.2.1.5. 93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034616	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	47,22	47,22
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	2,00000000	1,73	3,46
					TOTAL Material:	50,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17338500	23,30	4,04
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17338500	28,05	4,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	8,90
					VALOR:	59,58

17.2.1.6. 93667 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034585	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	1,00000000	8,24	8,24
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	1,00000000	1,73	1,73
					TOTAL Material:	9,97

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08779100	23,30	2,04
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08779100	28,05	2,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,50
					VALOR:	14,47

17.2.1.7. CPU 2618 DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-83490782	DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE II 20 ka TRIPOLAR 275V SOPRANO	Composições	UND	1,00000000	386,78	386,78
					TOTAL Material:	386,78

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51600000	23,30	12,02
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51600000	28,05	14,47
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	26,49
					VALOR:	413,27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III (CER III) NO MUNICÍPIO DE CARIACICA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III (CER III) NO MUNICÍPIO DE CARIACICA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIACICA - ES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 019/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9536/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ 17.965.111/0001-96 ENDEREÇO AV. CENTRAL Nº 1095 SALA 402 ANDAR 4 CENTRO CARIACICA - ES CEP: 29.140-160

DATA : 02/12/2025 — L.S. Horista: 80,56%
BDI : 25,61% — L.S. Mista: 52,62%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/11
ORSE	2025/09
ORSE	2025/09
SICRO	2025/07
SETOP	025 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	2025/04 - Tabela SETOP COM DESONERAÇÃO
SICRO NOVO	2025/09 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2025/09 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

17.2.1.8. CPU 2622 DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00030449	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC	SINAPI	UN	1,00000000	292,08	292,08
					TOTAL Material:	292,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	28,05	16,83
88310	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	22,19	13,31
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	30,14

VALOR:	322,22

17.2.1.9. 91837 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009245	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,10000000	8,80	9,70
					TOTAL Material:	9,70

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10500000	23,00	2,41
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10500000	28,05	2,94
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,30

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_06/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000	11,21	11,21
					TOTAL Serviço:	11,21

VALOR:	26,32

17.2.1.10. 91835 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,10000000	4,60	5,06
					TOTAL Material:	5,06

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	23,00	2,12
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	28,05	2,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,67

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA – PROVIDÊNCIA Nº 015.2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4295/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.965.051/0001-06 ENDEREÇO: AV. CENTENÁRIO, 1949 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.603-160

DATA: 27/12/2025 — LS Horista: 76,61%

BDI: 25,01% — LS Mens: 92,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025.08
ORSE	07/2025
SEINFRA	2025.09
SCO	2025.01
SEM REFERÊNCIA	SEM REFERENCIAÇÃO
SETOP	2025.01 - Índice 0,3740 DESONERADO
COMPOSIÇÃO	2025.07 COMPOSIÇÃO
SINAPI	2025.01 COMPOSIÇÃO DESONERADA
PROPRIO	2025.01 COMPOSIÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000	11,21	11,21
					TOTAL Serviço:	11,21
					VALOR:	20,94

17.2.1.11. 101875 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012066	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00000000	284,35	284,35
					TOTAL Material:	284,35

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,45140000	23,30	33,81
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,45140000	28,05	40,71
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	74,52

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01170000	800,28	9,36
					TOTAL Serviço:	9,36
					VALOR:	368,23

17.2.2.1. CPU 3120 LUMINARIA FECHADA (REFLETOR),PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE E SPORTES E AFINS,PARA LAMPADA LED DE 50W,INCLUSIVE ESTA.FORNE CIMENTO E COLOCACAO (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
14678	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES E AFINS, PARA LAMPADA DE LED DE 50W, INCLUSIVE ESTA	EMOP	UN	1,00000000	25,62	25,62
					TOTA. Material:	25,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	28,05	14,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	22,19	11,10
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	25,13
					VALOR:	50,75

18.1.1. 103289 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021 (M)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90116/25 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4236/25
EMPRESA:	MVR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 17.363.161/0001-36 ENDEREÇO: AV. OLIVEIRA PAMPLONA, 417 BAIRRO: CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.601-165

DATA: 23/12/2025	L.S. Anual: 90,62%
BDI: 25,61%	L.S. Mês: 94,02%

FONTE	VERSÃO
[illegible]	2025.06
ORSE	2025.06
[illegible]	2025.06
SICRO	2025.07
[illegible]	COM DESONERAÇÃO
SETOP	2025.01 - MG/ES COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025.07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025.06 COM DESONERAÇÃO
SUDE	2025.01 COM DESONERAÇÃO
Composições Caixa	PROPRIA

91168	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE	SINAPI	M	1,00000000	3,90	3,90
97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	M	1,00000000	31,46	31,46
					TOTAL Serviço:	35,36
					VALOR:	35,36

18.1.2. 103290 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 (M)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91168	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE	SINAPI	M	1,00000000	3,90	3,90
97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	M	1,00000000	56,24	56,24
					TOTAL Serviço:	60,14
					VALOR:	60,14

18.1.3. 103291 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 (M)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91166	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE	SINAPI	M	1,00000000	3,90	3,90
97329	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	M	1,00000000	70,10	70,10
					TOTAL Serviço:	74,00
					VALOR:	74,00

18.1.4. 103292 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 (M)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91166	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE	SINAPI	M	1,00000000	3,90	3,90
97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	M	1,00000000	86,71	86,71
					TOTAL Serviço:	90,61

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER II) NO MUNICÍPIO DE GARANSUA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER II) NO MUNICÍPIO DE GARANSUA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CACIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015.2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 456.2025
EMPRESA:	MVR CONSTR. COM. E SERVIÇOS LTDA CNPJ Nº 26.[illegible]/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1545, SALA 2, AVENIDA CENTRO, CAXIAS - MA CEP: 65.600-000

DATA:	[illegible]
BDI:	[illegible]
L.S. Mês:	[illegible]

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025.08
ORSE	[illegible]
SEINFRA	2025.09
SICRO	2025.01
COMPOSIÇÃO	COM DESONERAÇÃO
SETOP	[illegible]
SEM DESONERAÇÃO	SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025.08 COM DESONERAÇÃO
SICRO	[illegible]
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	PRÓPRIA

VALOR:	89,61

18.1.5. CPU 2886 REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11179	FITA DE CALDEAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	3,72	5,58
11503	MANTA BUTILICA, ESPESSURA 0,8MM	SEINFRA	M2	0,06580000	69,50	4,57
11596	PASTA PARA SOLDAR 450G	SEINFRA	UN	0,00090000	48,10	0,04
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	KG	0,00630000	103,85	0,65
00039866	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO; INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	M	1,10000000	62,72	69,00
					TOTAL Material:	79,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	22,34	8,04
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	27,00	9,72
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	17,76

VALOR:	97,63

18.1.6. CPU 2652 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100162	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v	ORSE	M	1,02000000	10,48	10,69
					TOTAL Material:	10,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	28,05	3,09
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	22,19	2,44
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,53

VALOR:	16,22

18.1.7. CPU 2653 CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-39122111	ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA	Composições	M	3,16000000	32,38	102,32
INS-44942992	PREGO FERRO GALVANIZADO 18x24 (385 un/kg)	Composições	KG	0,06000000	21,24	1,27
00006178	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARURUPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, 10 X 2" CM	SINAPI	M2	1,46000000	436,80	637,73
					TOTAL Material:	741,32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CARIACICA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CARIACICA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIACICA - ES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4905/2021
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EPP CNPJ: 17.360.018/0001-46 ENDEREÇO: AV. CHERNE, Nº 1908 SALA 1 CENTRO CARIACICA - ES CEP: 65.901-165

DATA: [illegible] L.S. Horis: 90,56%
BDI : 25,01% L.S. Mista: 52,62%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2020.08
ORSE	2020.08
EMOP	2020.09
SICRO	2020.01
SEINFRA	032 SEM DESONERAÇÃO
DETOP	[illegible]
PROPRIO	2020.08 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2020.08 COM DESONERAÇÃO
SUPR	2020.07 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

88203	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,31000000	22,73	29,89
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,56000000	26,47	41,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	71,08
					VALOR:	812,46

18.1.8. CPU 2656 DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMNIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	KG	0,02500000	7,78	0,19
07231	CHAPA DE ACO CARBONO, GALVANIZADA, PARA USOS GERAIS, TAMANHOPADRAO, PRECO DE REVENDEDOR, COM ESPESSURA DE 1,25MM	EMOP	KG	1,00000000	11,21	11,21
14288	DIFUSOR QUADRADO EM ALUMINIO EXTRUDADO 15" X 15", TROPICAL OU SIMILAR	EMOP	UN	0,06000000	322,05	19,32
00037394	FINCAPINO CURTO CALIBRE 22, CARGA MEDIA POTENCIA 3 (PARA FERRAMENTA DE ACAO DIRETA) COR VERMELHA	SINAPI	CENTO	0,00350000	42,86	0,15
14289	GRELHA RETANGULAR DE SIMPLES DEFLEXAO, ALETAS VERTICAIS, EMALUMINIO EXTRUDADO 400X150MM, TROPICAL OU SIMILAR	EMOP	UN	0,04000000	137,74	5,51
					TOTAL Material	36,44

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	30,54	3,05
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	27,53	13,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	22,19	11,10
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	27,92
					VALOR:	64,36

18.1.9. CPU 2887 ISOLAMENTO TÉRMICO C/ MANTAS LÃ VIDRO, E = 25 MM, FIXADAS C/ ASFALTO OXIDADO (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00024	Painel lã de vidro e=25mm isover-asmis marinha rel ps-60/25mm ou similar) - aplicado	ORSE	m2	1,00000000	35,98	35,98
					TOTAL Material	35,98

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	22,76	4,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	22,19	6,66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	11,21
					VALOR:	47,19

18.1.10. CPU 2806 DUTO FLEXIVEL DE ALUMNIO 6"" COM ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO (M)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIACICA - ES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2027, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9636/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.266.061/0001-90 AVENIDA (XD) AV. CENTRAL Nº 1.244 (A) 2 ANDAR Y CENTRO CARIACICA - ES CEP: 65.801-160

DATA: 01-01-2026	DESONERADO
BDI: 25,81%	L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAP	2026/01
ORSE	2026/01
ORSF	2026/01
SICRO	2026/01
SEINFRA	038 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	2026/01 - Central COMPOSIÇÃO
SINAPI-I	2026/01 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2026/01 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-60001 BUT	DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO SONODEC RT 0,6 6" 161mm	Composições	M	1,00000000	30,71	30,71
					TOTAL Material:	30,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AUXILIAR ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51600000	23,02	11,88
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51600000	28,05	14,47
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	26,35

VALOR:	57,06

18.1.11. CPU 2658 BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8" X 3000MM (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113320	Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm	ORSE	un	1,00000000	71,25	71,25
					TOTAL Material:	71,25

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	28,05	11,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	22,19	8,88
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	20,10

VALOR:	91,36

18.1.12. CPU 2659 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF VL 1.55 VALEMAM OU SIMILAR) (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004342	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	SINAPI	UN	1,00000000	0,21	0,21
					TOTAL Material:	0,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	28,05	1,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	22,19	1,11
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,51

VALOR:	2,72

18.1.13. 90460 SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF 09/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2,5" MM	SINAPI	UN	5,62500000	1,39	7,81
00011970	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	UN	1,78570000	1,18	2,10
00039028	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	SINAPI	M	0,22320000	10,74	2,39

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO INTERFISICA NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO INTERFISICA NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05.2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 40/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (CNPJ: 17.965.067/0001-06 e CREA-MA-CO AV. CENTRAL Nº 1501 SALAS ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.604-165

DATA BASE:	L.S. Horis: 99,62%
BDI: 25,81%	L.S. Mato: 52,03%

FONTE	VENCIDO
SINAPI	2025.08
SEINFRA	2025.08
ORSE	2025.08
SICRO	2025.07
SEINFRA	025 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	40.1 SEM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025.07 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025.08 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO
Composições próprias	PRÓPRIA

00003997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	SINAPI	UN	5,62500000	0,30	1,69
00039986	VERGALHÃO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	0,88250000	5,11	4,56
					TOTAL Material:	15,61

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06240000	22,94	1,32
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26130000	27,00	7,05
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	8,37

VALOR:	25,91

18.1.14. CPU 2868 TOMADA PARA AR EXTERIOR COM FILTRO E REGISTRO 750X500MM (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-25512199	TOMADA AR EXTERIOR + VENEZIANA COM REGISTRO 750x500mm	Composições	UND	1,00000000	1.449,75	1.449,75
					TOTAL Material:	1.449,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,37100000	23,02	54,58
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,37100000	27,76	65,82
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	120,40

VALOR:	1.570,15

18.1.15. 91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007969	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,91680000	0,59	2,84
00039889	GUARNIÇÃO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	8,85040000	29,59	202,70
00039025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 80 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	UN	0,94730000	794,87	405,00
00000142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	41,60	36,75
					TOTAL Material:	647,29

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38260000	27,72	10,60
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19100000	22,19	4,23
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	14,83

VALOR:	692,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAMACARI
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAMACARI
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - BA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4264/2025
EMPRESA:	MVR CONSTR. OBRAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 47.063.180/0001-98 AVENIDA CENTRAL Nº 1545 SALA 12 ANDAR 1 CENTRO CAMAÇARI - BA CEP: 43.520-000

DATA : 22/12/2025 — L.S. Hora: 90,60%
BDI : 0,0% — L.S. Mês: 62,62%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/09
CPOS	2025/09
ORSE	2025/09
SICRO	2025/11
SEINFRA	029.1 / COM DESONERAÇÃO
SETOP	2025/09 - Tabela de Mão de Obra Horista
SEDOP/CEHOP	2025.07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025.09 Custos sem Desoneração
SUDECAP	2025.09 - COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	Composições

18.2.1. CPU 2660 EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MODELO EC4-TN (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-27990617	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MODELO EC4-TN-2	Composições	UND	1,00000000	6.076,08	6.076,08
					TOTAL Material:	6.076,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,09100000	20,02	38,93
88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,09100000	27,67	16,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	55,72

VALOR:	6.161,80

18.2.2. CPU 2661 EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-61470706	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 ARRANJO 4	Composições	UND	1,00000000	7.192,55	7.192,55
					TOTAL Material:	7.192,55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,19000000	20,02	63,84
88277	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,19000000	27,67	88,16
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	161,50

VALOR:	7.354,05

18.2.3. CPU 2664 CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM2500 (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-79802819	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM2500	Composições	UND	1,00000000	4.384,40	4.384,40
					TOTAL Material:	4.384,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,78200000	20,02	701,62
100300	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	28,49100000	27,76	790,99
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1.522,61

VALOR:	5.907,01

18.2.4. CPU 2690 CAIXA DE VENTILACAO COM VENTILADOR CENTRIFUGO,VAZAO EM TORNO DE 4600M3/H,PRESSAO APROXIMADA DE 30MMCA, FORNECIMENTO E COLOCACAO (UND)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CAMPO ESPECIALIZADO P/ REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO P/ REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4236/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EPP CNPJ: 17.360.167/0001-98 ENDEREÇO: AV. CEL HALFELD, 1545 SALAS 01 AND 1 CENTRO CAJAZEIRAS - PB CEP: 58.900-162

DATA: 22/10/2025
BDI: 25,61%
L.S. Mês: 52,62%

FONTE	VERSÃO
SINAP	2025-08
SPES	20254/5
SBPC	20254/5
SICRO	2025-1
REFERÊNCIA	COM DESONERAÇÃO
PROPRIA	PROPRIA COM DESONERAÇÃO
PROPRIA	20254/5 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025-08 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025-08 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	2025-08

40051	CAIXA DE VENTILACAO COM VENTILADOR CENTRIFUGO, VAZAO EM TORNO DE 4600 M3/H, PRESSAO APROXIMADA DE 30 MMCA	EMOP	UN	1,00000000	5.509,01	5.509,01
					TOTAL Material:	5.509,01

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	28,05	168,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	22,19	133,14
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	301,44

VALOR:	5.848,46

18.2.5. CPU 2691 CAIXA DE VENTILACAO COM VENTILADOR CENTRIFUGO,VAZAO EM TORNO DE 1710M3/H,PRESSAO APROXIMADA DE 35MMCA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
40050	CAIXA DE VENTILACAO COM VENTILADOR CENTRIFUGO, VAZAO EM TORNO DE 1710 M3/H, PRESSAO APROXIMADA DE 35 MMCA	EMOP	UN	1,00000000	3.227,59	3.227,59
					TOTAL Material:	3.227,59

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	28,05	168,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	22,19	133,14
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	301,44

VALOR:	3.534,03

18.2.6. CPU 2665 EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-07120927	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A	Composições	UND	1,00000000	196,43	196,43
					TOTAL Material:	196,43

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,03100000	20,02	20,70
100308	MECANICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,03100000	27,76	28,62
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	47,85

VALOR:	248,78

18.2.7. 103273 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021_PE (UN)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043199	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTU/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	SINAPI	UN	1,00000000	13.167,68	13.167,68
					TOTAL Equipamentos:	13.167,68

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - BA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 018/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4729/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.988.341/0001-96 ENDEREÇO: Av. CENTRAL, Nº 1.581, ANDAR 1 - CENTRO CAMAÇARI - BA CEP: 45.810-018

DATA: 12/12/2025	LS Horista: 91,09%
BDI: 25,81%	LS Mens: 55,64%

FONTE	VERSÃO
ANP	2025-09
CPRB	2025-09
DER	2025-09
SCO	2025-01
PROPRIA	025 SEM DESONERAÇÃO
SEINFRA	025 COM DESONERAÇÃO
SETOP/MG	2025/2 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	09/2025 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	09/2025 COM DESONERAÇÃO
VALORES PROPRIA	PROPRIA

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 250 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	1,51660000	179,01	271,48
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 250 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,20560000	351,66	72,30
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	343,98

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO= 18MM	SINAPI	UN	4,00000000	1,58	6,32
00011975	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIÂMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	UN	4,00000000	1,18	4,72
00038997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	SINAPI	UN	8,00000000	0,30	2,40
00001570	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	SINAPI	UN	10,00000000	1,12	11,20
00039006	VERGALHÃO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	1,28000000	5,11	6,54
					TOTAL Material:	31,18

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00910000	23,02	115,30
100300	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00910000	27,76	138,05
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	254,35

VALOR:	13.797,09

18.2.8. 103271 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE (UN)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043198	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTU/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS R-410A, CONTROLE SEM FIO	SINAPI	UN	1,00000000	12.702,23	12.702,23
					TOTAL Equipamento:	12.702,23

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013346	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO= 18MM	SINAPI	UN	4,00000000	1,58	6,32
00011978	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIÂMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	UN	10,00000000	1,18	11,80
00013216	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIÂMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/1", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	SINAPI	UN	4,00000000	0,44	1,76
00038997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	SINAPI	UN	8,00000000	0,30	2,40
00037581	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	19,66	39,32
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	10,00000000	1,12	11,20
00039006	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	1,28000000	5,11	6,54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAMACAN/A.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAMACAN/A.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAMACAN - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACAN
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 018.2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4096/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.064.181/0001-96 ENDEREÇO: AV. CAMILO ALVES Nº 1510, SALA 03 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.601-165

DATA : 22/12/2025	LS (Horista): 90,68%
BDI : 25,61%	LS (Mens.): 62,02%

FONTE	VERSÃO
SINAP	2026/01
ORSE	2026/01
SEINFRA	036 SEM DESONERAÇÃO
SICRO	10/2025 - DNIT 001/2025 - SEM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025/07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO
EMOP	2026/01 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

					TOTAL Materiais:	13,02
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,752/0000	23,02	109,40
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,752/0000	27,76	131,93
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	241,33
					VALOR:	13.022,90

19.1. 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
00001672	CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	2,54	2,54
					TOTAL Materiais:	2,54
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	23,30	6,78
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29100000	28,05	9,16
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	14,94
Serviço		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88829	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00090000	776,39	0,69
					TOTAL Serviço:	0,69
					VALOR:	18,17

19.2. CPU 2578 LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"" (CJ)

Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
INS-89032440	ARRUELA LISA EM LATÃO 1/4"	Composições	UND	1,00000000	1,21	1,21
INS-46907764	PORCA SEXTAVADA 1/4"	Composições	UND	1,00000000	0,14	0,14
					TOTAL Material:	1,35
Mão de Obra com Encargos Complementares		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10800000	28,05	3,03
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,03
					VALOR:	4,35

19.3. CPU 2604 LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" (CJ)

Material		**FONTE**	**UNID**	**COEFICIENTE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**TOTAL**
INS-18610713	ARRUELA AÇO 3/8" x 1,2"	Composições	UND	1,00000000	0,16	0,16

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015.02.25 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.365/25
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.965.761/0001-06 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1549 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.603-160

DATA : 12/1x/2025
BDI : 25,61%

E.S. Horis: 90,08%
E.S. Mens: 52,02%

FONTE	VERSÃO
EMOP	2504.00
ORSE	2504.00
SBC	2504.01
SEINFRA	029.004 DESONERAÇÃO
SICRO	202504 Sem DESONERAÇÃO
SICRO2	2504.01 DESONERAÇÃO
SINAPI	202508 DESONERAÇÃO
SUDECAP	2504.01 DESONERAÇÃO
Composições Próprias	11/25 R 0

00004342	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	SINAPI	UN	1,00000000	0,21	0,21
					TOTAL Material:	0,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10700000	23,00	2,46
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10700000	28,05	3,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,46

VALOR:	5,56

19.4. CPU 2605 CHUMBADOR CB 3/8"X2.1/2"+ PARAFUSO (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-80466136	CHUMBADOR CB 3/8"x2.1/2" + PARAFUSO	Composições	UND	1,00000000	2,51	2,51
					TOTAL Material:	2,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10300000	23,30	2,40
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20600000	28,05	5,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	8,18

VALOR:	10,69

19.5. CPU 2607 SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-07846513	SUPORTE PARA FIXACAO DE FITA DE ALUMINIO 7/8"x1/8" COM BASE	Composições	UND	1,00000000	4,18	4,18
					TOTAL Material:	4,18

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02100000	23,30	0,49
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02100000	28,05	0,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,08

VALOR:	5,26

19.6. CPU 2609 VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4" (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	M	1,00000000	6,11	6,11
					TOTAL Material:	6,11

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30900000	23,30	7,20

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONFIRMAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONFIRMAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/06/2025
EMPRESA:	MVR CONSTR. OBRAS E INCORPORAÇÕES LTDA CNPJ: 17.965.061/0001-96 ENDEREÇO: Av. CENTRAL Nº 1848 A, A 2ª ANDAR	CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-000

DATA: 02/04/2026	LS Horista: 90,01%
BDI: 26,81%	LS Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2026/03
ORSE	2026/03
SEINFRA	026.0
SICRO	2026/01
SEINFRA	026.0 MAIO/2026
[illegible]	[illegible] COM DESONERAÇÃO
[illegible]	SCO/ES COM DESONERAÇÃO
SINAPI	SCO/ES COM DESONERAÇÃO
SEINFRA	026.0 MAIO/2026
Composições próprias	PROPRIA

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30900000	28,05	8,67
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		15,07
					VALOR:	20,98

19.7. CPU 2612 CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200X200X100 PISO (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-9413754	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR 200x200mm BRANCA METAL IP-44 GOMES	Composições	UND	1,00000000	48,96	48,96
					TOTAL Material:	48,96

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,42400000	23,30	33,18
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,42400000	28,05	39,94
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		73,12
					VALOR:	123,08

19.8. 96307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038083	TOMADA RJ45, 8 POS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	31,73	31,73
					TOTAL Material:	31,73

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32079120	23,30	7,54
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43172160	28,05	12,10
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		19,64
					VALOR:	51,37

19.9. CPU 2623 SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-9644074	ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 2 1/2" CHAPA 16	Composições	UND	1,00000000	6,16	6,16
					TOTAL Material:	6,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13500000	23,30	3,91
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15500000	28,05	4,35
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		7,96
					VALOR:	14,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015.2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4036.2025
ELABORADA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 41.080.869/0001-90 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1906 SALA 02 CAXIAS - MA CEP: 65.609-000

DATA : 07/11/2025 — LS Horista: 80,62%
BDI : 35,61% — LS Mens: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	202510
ORSE	202510
CAERN	202509
SCO	202511
SEINFRA	036 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	202504 - COM DESONERAÇÃO
SEMOP/CAIXA	8.21 / COM DESONERAÇÃO
SINAP	202508 COM DESONERAÇÃO
SEMTC	8.21 / COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

19.10. CPU 2624 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-00911797	ELETROCALHA - SAÍDA HORIZONTAL PRÉ GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1 1/4" CHAPA 16	Composições	UND	1,00000000	3,83	3,83
					TOTAL Material:	3,83

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88317	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	23,30	3,50
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	28,05	4,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	8,51
					VALOR:	11,84

19.11. CPU 2692 CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100397	Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	14,21	14,21
					TOTAL Material:	14,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	28,05	5,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	22,19	4,44
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	10,05
					VALOR:	24,26

19.12. CPU 2693 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50MM (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100860	Eletrocalha metálica perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref.: mopa ou similar)	ORSE	m	1,00000000	14,13	14,13
					TOTAL Material:	14,13

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	28,05	11,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	22,19	8,88
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	20,10
					VALOR:	34,23

19.13. CPU 2694 SUPORTE VERTICAL 100 X 75 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100980	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	6,06	6,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº 019/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4036/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS - [illegible] CEP: 65.604-160

DATA : [illegible]
BDI : 25,61%
L.S. Mês : 52,02%

FONTE	VERSÃO
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
SBC	[illegible]
DESONERA	COM DESONERAÇÃO
SETOP	[illegible]
SICRO3 PMO	012/07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	0[illegible] COM DESONERAÇÃO
[illegible]	[illegible] COM DESONERAÇÃO
SAP [illegible] PROPRIA	PROPRIA

TOTAL Materiais:	0,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	28,05	5,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	22,19	4,44
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		10,05

VALOR:	16,11

19.14. CPU 2606 PARAFUSO LENTILHA 42X13MM COM PORCA E ARRUELA (UND)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-01592800	PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA	Composições	UND	1,00000000	0,88	0,88
				TOTAL Materiais:		0,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01300000	23,30	0,30
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01300000	28,05	0,36
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		0,66

VALOR:	1,54

19.15. CPU 2695 TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (UND)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01095	Tê horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	20,37	20,37
				TOTAL Materiais:		20,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	28,05	5,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	22,19	4,44
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		10,05

VALOR:	30,42

19.16. CPU 2670 EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50X60 (UND)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-05678915	ELETROCALHA - EMENDA PLANA INTERNA "U" 50x50mm CHAPA 22	Composições	UND	1,00000000	3,10	3,10
				TOTAL Materiais:		3,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	23,30	3,36
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14400000	28,05	4,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO II (CER II) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO II (CER II) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015.2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4095.2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA CNPJ: 17.963.057/0001-98 ENDEREÇO: AV. CENTRAL, Nº 1640, SALA 02, AGUARI I, CENTRO CAMPO GRANDE - MS CEP: 65.400-000

DATA:	L.S. Horista: 96,09%
BDI: 26,61%	L.S. Mensalista: 52,00%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	202508
ORSE	202508
SEINFRA	2025.2
SICRO	072025
SINAPI	202507 COM DESONERAÇÃO
ORSE	202507 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA	202507 COM DESONERAÇÃO
SICRO	072025 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

DIA - Vale de Obra com Encargos Complementares:	7,40
VALOR:	10,50

19.17. CPU 2896 TERMINAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA (UND)

Material		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
108500	Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	2,23	2,23
					DIA - Material:	2,23

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	28,06	9,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	22,19	7,77
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		17,59
				VALOR:		19,82

19.18. 91837 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009245	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,10000000	8,85	9,73
					TOTAL Material:	9,73

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10500000	23,30	2,44
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10500000	28,05	2,94
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		5,38

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000	11,21	11,21
					TOTAL Serviço:	11,21
				VALOR:		25,32

19.19. 91835 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009214	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,10000000	4,60	5,06
					TOTAL Material:	5,06

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	23,30	2,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS
EDIFICAÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010.2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4295/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.365.061/0001-90 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1548 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAJAZEIRAS - PB CEP: 58.900-746

DATA: 22/12/2025 — B.D.I. Horista: 30,02%
BDI: 27,61% — B.D.I. Mensalista: 26,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/09
ORSE	2025/08
SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO
SICRO3	2025/01 Campina Grande - PB COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA	025.1 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	PROPRIA

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09100000	26,05	2,53
				TOTAL_VSub de Obra com Encargos Complementares:		4,67

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_08/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000	11,21	11,21
					TOTAL Serviço:	11,21
					VALOR:	20,94

19.20. 93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002980	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	SINAPI	M	1,10000000	13,11	14,42
					TOTAL_Material:	14,42

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11220000	23,30	2,61
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11220000	28,05	3,14
				TOTAL_Mão de Obra com Encargos Complementares:		5,75
					VALOR:	20,17

19.21. 91865 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002984	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	11,93	12,13
					TOTAL_Material:	12,13

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16700000	23,30	3,77
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10200000	28,05	4,54
				TOTAL_Mão de Obra com Encargos Complementares:		8,31
					VALOR:	20,44

19.22. CPU 2672 TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SNS-87421571	Tomada psm TV, tipo pino Jack com placa, ref. linha Ys da Tramontina, Simon, Pial Legrand ou equivalente	Composições	UND	1,00000000	12,91	12,91
					TOTAL_Material:	12,91

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAIA SVA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAIA SVA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAIA SVA - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIA SVA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4936/2025
EMPRESA:	MVR CONSTR. OBRAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.065/0001-90 ENDEREÇO: AV. CENTRAL, Nº 1548, SALA 702, ANDAR 7, CENTRO CAIA SVA - MA CEP: 65.800-000

DATA : 22/12/2025 — L.S. Horista: 90,66%
BDI : 25,61% — L.S. Mens.: 52,63%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/11
SEINFRA	039.3
SICRO	2025/10
SCO	2025/11
SBC/PEPA	039.3 SEINFRA/PEPA/2025
SETOP	2025/12 - Janeiro 2026 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI/CAIXA	2025/12 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2026/02 SEM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025/10 - Mês de Referência: 10/2025
Composição Própria	PROPRIA

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	23,30	4,66
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	28,00	5,61
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		10,27
					VALOR:	22,61

20.1.1. 104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF 03/2024 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034353	ARGAMASSA COLANTE AC II	SINAPI	KG	5,62000000	1,85	15,94
00096178	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO CONCRETO, 40 X 40 CM, E= 2,5 CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	SINAPI	UN	6,43750000	13,91	89,54
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,21000000	6,89	1,40
				TOTAL Material:		106,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60900000	27,72	17,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,27900000	22,19	28,38
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		46,09
					VALOR:	152,97

20.2.1. 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, AF_07/2024 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	M2	1,00000000	18,67	18,67
				TOTAL Material:		18,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88311	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02770000	20,04	0,63
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13960000	22,19	3,07
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		3,70
					VALOR:	22,37

20.3.1. CPU 02674 LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-40401785	LETRA CAIXA AÇO INOX ESCOVADO COLOCADA (ALTURA LETRAS)X(NUM LETRAS)	Composições	M	1,00000000	722,05	722,05
				TOTAL Material:		722,05
					VALOR:	722,05

21.1.1. CPU 2676 LIMPEZA GERAL (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 17.365.167/0001-06) ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1640, SALA 02 ANDAR 1, CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-160

DATA : 22/12/2025 — L.S. (Hor): 95,00%
BDI : 35,61% — L.S. Mat.: 52,00%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/11
ORSE	2025/09
SEINFRA	2025/11
SICRO	2025/11
SETOP	2025/04 - Mediana Goiânia (sem desoneração)
SUDECAP	2025/07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025/07 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01997	Sabão em pó	ORSE	kg	0,00500000	10,45	0,05
00038400	VASSOURA 40 CM COM CABO	SINAPI	UN	0,05000000	45,52	2,28
					TOTAL Materiais:	2,33

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	22,19	2,22
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		2,22
					VALOR:	4,55

21.1.2. CPU 2675 LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,14000000	21,32	2,98
00000013	ESTOPA	SINAPI	KG	0,05000000	19,24	0,96
					TOTAL Material:	3,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	22,19	8,88
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		8,88
					VALOR:	12,82

21.2.1. CPU 2676 LIMPEZA GERAL (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01997	Sabão em pó	ORSE	kg	0,00500000	10,45	0,05
00038400	VASSOURA 40 CM COM CABO	SINAPI	UN	0,05000000	45,52	2,28
					TOTAL Material:	2,33

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	22,19	2,22
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		2,22
					VALOR:	4,55

21.2.2. CPU 2676 LIMPEZA GERAL (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01997	Sabão em pó	ORSE	kg	0,00500000	10,45	0,05
00038400	VASSOURA 40 CM COM CABO	SINAPI	UN	0,05000000	45,52	2,28
					TOTAL Material:	2,33

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	22,19	2,22

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 15/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4636/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.905.261/0001-96 ENDEREÇO: AV. CHICO LEAL Nº 1010 SALA 02 ALDEOTA TERESINA - PIAUÍ CEP: 64.018-192

DATA: 02/12/2025	LS Mão de Obra: 80,00%
BDI: 25,61%	LS Mat.: 60,00%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/09
SEINFRA	032.0
ORSE	2025/10
SICRO	2025/10
DESONERADA	229,38% DESONERAÇÃO
SETOP	222,64% - Grupo D: Edificações
SEINFRA	70,00% COM DESONERAÇÃO
SINAPI	222,64% COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	70,00% COM DESONERAÇÃO
Composição Própria	PROPRIA

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,22
VALOR:	4,66

21.3.1. CPU 2676 LIMPEZA GERAL (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01997	Sabão em pó	ORSE	kg	0,00500000	10,45	0,05
00038100	VASSOURA 40 CM COM CABO	SINAPI	UN	0,05000000	45,32	2,26
					TOTAL Material:	2,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	22,19	2,22
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		2,22
				VALOR:		4,66

21.3.2. CPU 2675 LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,14000000	21,32	2,98
00000013	ESTOPA	SINAPI	KG	0,05000000	19,24	0,96
					TOTAL Material:	3,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	22,19	8,88
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		8,88
				VALOR:		12,82

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CANINDÉ/CE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CANINDÉ/CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CANINDÉ - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4036/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.065.041/0001-46 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1535 - PARQUE 02 ANDAR 1 CENTRO CANINDÉ - CE CEP: 62.700-000

DATA: 01/07/2025	
BDI: 25,67%	LS Mista: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/06
ORSE	2025/06
SICRO	2025/04
SEINFRA	029 SEV 025 DESONERAÇÃO
SBC	2025/04 Caixa Econômica Federal
SEDOP	2025/06 COMPOSIÇÃO
SINAPI	2025/06 COMPOSIÇÃO
SICRO	2025/04 COMPOSIÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,23	4,23
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,31	1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76
00037375	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
				TOTAL Encargos Complementares:		8,43

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005111	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	14,31	14,31
				TOTAL Mão de Obra:		14,31

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,16	0,16
				TOTAL Serviço:		0,16
				VALOR:		22,99

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,23	4,23
00043463	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,44	0,44
00037375	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
				TOTAL Encargos Complementares:		8,01

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	14,31	14,31
				TOTAL Mão de Obra:		14,31

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,21	0,21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4019/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.966.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1945, SALA 02, ANDAR 1, CENTRO, CAXIAS - MA CEP: 65.604-160

DATA: 28/12/2025
BDI: 25,61%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025-08
SEINFRA	032 mai/25
SICRO	2025-06
ORSE	035/01
SEINFRA	032 MAI/25 DESONERAÇÃO
SEINFRA	032 MAI/25 COM DESONERAÇÃO
SICRO PORTAL	2025-07 COM DESONERAÇÃO
ORSE	035/25 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025-08 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Serviços:	0,01
VALOR:	22,73

88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,23	4,23
00043468	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,00	0,00
					TOTAL Encargos Complementares:	6,64

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044499	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	14,31	14,31
					TOTAL Mão de Obra:	14,31

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93310	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,16	0,16
					TOTAL Serviços:	0,16

VALOR:	21,71

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,23	4,23
00043461	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,39	1,39
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,61	0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,00	0,00
					TOTAL Encargos Complementares:	7,84

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000212	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	14,32	14,32
					TOTAL Mão de Obra:	14,32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4036/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.365.510/0001-96 ENDEREÇO: CENTRAL 1498 SALA 02 ANDAR 1º CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.603-162

DATA:	22/12/2025
BDI:	24,61%
L.S. Mes:	12/2025

FONTE	VERSÃO
SINAPI	12/2025
ORSE	10/2025
SEINFRA	029.1
SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO
SICRO	12/2025 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	12/2025 COM DESONERAÇÃO
SICRO	12/2025 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95313	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,16	0,16
					TOTAL Serviços:	0,16
					VALOR:	23,02

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = "1" CM, L = "5" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI, CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,16300000	8,73	10,15
00039026	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,00600000	22,14	0,13
					TOTAL Materiais:	10,28

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05800000	25,17	1,79
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03400000	22,19	0,75
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,54
					VALOR:	12,82

101159 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	SINAPI	UN	73,49000000	0,63	46,29
					TOTAL Materiais:	46,29

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,93900000	27,72	53,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,97000000	22,19	21,52
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	75,26

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA, PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02800000	682,89	19,12
					TOTAL Serviços:	19,12
					VALOR:	140,27

87393 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4096/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA CNPJ Nº 17.905.241/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL, Nº 1445, QUADRA 11, CENTRO, CAXIAS - MA CEP: 65.604-160

DATA:	03/12/2025
BDI:	25,61%
L.S. Horista:	93,02%
L.S. Mens:	52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/08
ORSE	2025/08
CPOS	2025/10
SICRO	2025/07
SEQUÊNCIA	ORSE SEM DESONERAÇÃO
TIPO DE BDI	ACÓRDÃO - CONSTRUÇÃO EM GERAL
REFERÊNCIA	BDI DO ORSE SEM DESONERAÇÃO
HORISTA	BDI DO ORSE COM DESONERAÇÃO
MENSAL	BDI DO ORSE COM DESONERAÇÃO
Composições Orçadas	PROPRIA

88392	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,02000000	1,21	4,48
88385	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,19000000	5,35	6,36
					TOTAL Equipamento (Custo Horário):	10,84

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037552	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO	SINAPI	KG	1.681,23000000	3,28	6.498,43
					TOTAL Material:	6.498,43

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72000000	22,35	105,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	105,49
					VALOR:	6.614,26

88627 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,13000000	155,20	175,37
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	75,47000000	1,23	92,82
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	339,62000000	0,87	295,46
					TOTAL Material:	563,65

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,78000000	22,19	194,82
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	194,82
					VALOR:	758,47

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	155,20	180,03
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	116,40000000	1,23	143,17
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	261,99000000	0,87	227,94
					TOTAL Material:	551,14

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,29000000	22,19	249,19
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	249,19
					VALOR:	800,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90003/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4096/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA CNPJ 57.388.211/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL, Nº 1945, SALA 02 ANDAR 1, CENTRO CAJAZEIRAS - PB CEP: 58.900-000

DATA: 09/2025 — C.S. Horist: 96,64%
BDI: 25,81% — C.S. Mens: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/09
ORSE	2025/08
CAERN	2025/09
SEINFRA	039.1
SEURB	COM DESONERAÇÃO
SICRO	JUNHO/2025 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	JUNHO/2025 COM DESONERAÇÃO
SCORE	09/2025 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2025	SINAPI	CHI	3,45000000	0,46	1,58
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2025	SINAPI	CHP	1,05000000	2,06	2,16
					TOTAL Equipamento Custo Horário	3,74

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	155,20	180,03
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	174,10000000	1,23	214,14
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	195,86000000	0,87	170,39
					TOTAL Material	564,56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,50000000	22,35	100,57
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	100,57

VALOR:	668,30

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88220	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2025	SINAPI	CHI	2,80000000	1,92	5,37
88225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2025	SINAPI	CHP	0,60000000	6,03	3,62
					TOTAL Equipamento Custo Horário	8,99

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	155,20	180,03
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	157,44000000	1,23	193,65
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	177,12000000	0,87	154,09
					TOTAL Material	527,77

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,65000000	22,35	81,57
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	22,19	17,75

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO DV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO DV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4196/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA SERVIÇOS E TERRAPLENAGEM LTDA CNPJ: 17.066.116/0001-80 ENDEREÇO: AV. CAPITÃO MENTORIA, Nº 2, ANDAR 1, CENTRO CAIAS - MA CEP: 65.604-165

DATA : 22/12/2025	L.S. Horista: 96,08%
BDI : 25,61%	L.S. Mens: 52,02%

FONTE	VERSÃO
EMOP	2025.06
[illegible]	2025.09
ORSE	2025.06
SCO	2025.01
SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO - Ceará
SICRO2	2025.09 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025.06 COM DESONERAÇÃO
[illegible]	2025.12 COM DESONERAÇÃO
Composições PRÓPRIA	2025.08

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	99,10
VALOR:	640,46

87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,91000000	157,23	143,79
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	422,63000000	0,87	367,69
					TOTAL Material:	515,47

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,02000000	22,19	244,53
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	244,53
					VALOR:	760,00

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,31000000	0,46	1,52
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,01000000	2,08	2,10
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	3,62

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,95000000	157,23	149,36
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	426,49000000	0,87	371,04
					TOTAL Material:	520,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,32000000	22,35	96,55
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	96,55
					VALOR:	620,57

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,99000000	0,46	1,52

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CRAS TIPO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CRAS IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CRAS TIPO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CRAS IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4036/2025
EMPRESA:	MVR CONSTR. COM E SERVIÇOS LTDA CNPJ 47.965.211/0001-96 ENDEREÇO AV. CENTRAL, Nº 1144, SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.609-150

DATA: 22/12/2025	L.S. Horista: 96,06%
BDI: 25,61%	L.S. Mens: 56,02%

Fonte	Versão
SINAPI	2025/09
ORSE	2025/09
ORSE	2025/09
SCO	2025/01
SEINFRA	025 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	025SIA - Horista SEM DESONERAÇÃO
SICRO3	2025/01 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025/01 COM DESONERAÇÃO
Próprias	PROPRIA

88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_08/2023	SINAPI	CHP	0,87000000	2,06	1,80
				TOTAL Equipamento (Custo Direto):		1,80

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000129	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMAÇÃO, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	L	19,44000000	8,68	168,75
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,05000000	155,20	167,61
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	186,00000000	0,87	422,82
				TOTAL Material:		759,18

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,72000000	22,35	83,14
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		83,14

VALOR:	846,09

87372 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,25000000	155,20	194,00
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	563,56000000	0,87	490,32
				TOTAL Material:		684,32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,65000000	22,19	258,51
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		258,51

VALOR:	942,83

88829 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	155,20	166,06
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	0,87	420,17
				TOTAL Material:		586,23

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	22,19	190,16
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		190,16

VALOR:	776,39

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2025 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4036/2025)
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA (CNPJ Nº 37.961.110/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1.500, SALA 02, ANDAR 1, CENTRO, CAJAZEIRAS - PB, CEP: 58.900-000)

DATA:	03/2026
BDI:	25,61%
L.S. Hora:	50,00%
L.S. Mês:	92,00%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2026.03
ORSE	2026.03
SEINFRA	036 REV. 01 ONERAÇÃO
SICRO	2026.04 - Sergipe (DESONERAÇÃO)
SBC	2026.01 DESONERAÇÃO
SUDECAP	2026.03 DESONERAÇÃO
SETOP	2026.01 DESONERAÇÃO + AÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	2,82000000	0,46	1,30
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,80000000	2,08	1,66
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	2,96

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	155,20	166,06
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	483,70000000	0,87	420,81
					TOTAL Material:	586,87

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,42000000	22,36	76,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	76,45

VALOR:	666,16

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,56000000	0,46	1,63
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,06000000	2,08	2,21
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	3,84

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,02000000	157,20	160,34
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	343,59000000	0,87	298,86
					TOTAL Material:	459,19

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,64000000	22,35	103,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	103,70

VALOR:	566,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER TIPO III) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER TIPO III) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015.2025_FMS/SEC.ADM/FUNDEP/CONP Nº 4/06/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.965.[illegible]/0001-90 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1536 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.603-160

DATA: 25/12/2025 — L.S. Horista: 90,00%
BDI: 26,81% — L.S. Mista: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/08
SEINFRA	029.0
SICRO	2025/09
ORSE	2025/1
SETOP	COM DESONERAÇÃO
SETOP	ALÍQUOTA - MANUTENÇÃO/CONSTRUÇÃO
SICRO RODO	2025/07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/08 - COM DESONERAÇÃO
SCRIE	2025/1 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

100490 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	1,76000000	1,92	3,37
89229	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,51000000	6,03	3,25
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		6,62

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000070	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	155,20	180,03
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	390,19000000	0,87	339,40
					TOTAL Materiais:	519,46

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,30000000	22,35	51,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71000000	22,19	15,75
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		67,15

VALOR:	**593,23**

87283 ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	1,01000000	0,46	0,46
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	3,33000000	2,08	6,93
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		7,39

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043017	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	L	0,68000000	9,61	6,60
00000070	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,27000000	155,20	197,10
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	281,33000000	0,87	244,96
					TOTAL Materiais:	448,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,33000000	22,35	29,72
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		29,72

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4096/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.965.351/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1446 SALA 2 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.604-760

DATA : 01/10/2025
BDI : 25,61%

L.S. Horista: 84,05%
L.S. Mista: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/08
ORSE	2025/08
SEINFRA	2025/08
SICRO	2025/01
SETOP/MA	100 SEM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025/08 - Belo Horizonte/MG
SEMOP/PMSO	2025/08 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO
SCO/RE	2025/1 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	01 SINAPI

VALOR:	546,79

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,23	4,23
00040489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,31	1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00040466	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,78	0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,00	0,00
					TOTAL Encargos Complementares:	8,03

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,89	18,89
					TOTAL Mão de Obra:	18,89

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,21	0,21
					TOTAL Serviço:	0,21

VALOR:	27,53

99998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000031	ACO CA-60, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,00000000	7,32	7,32
					TOTAL Material:	7,32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AUXILIAR DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03250000	22,90	0,74
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04880000	27,53	1,34
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,09

VALOR:	9,48

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	22,57	0,56

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER III) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER III) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 015/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.952/25
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.963.861/0001-90 ENDEREÇO AV. CHAPADINHA, QUADRA 18, LOTE 04, BAIRRO CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-000

DATA: 09/2025
BDI: 25,61% — L.S. Mês: 55,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	09/2025
ORSE	09/2025
SEINFRA	029.0
SICRO	09/2025
SUDECAP	09/2025 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	09/2025 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	09/2025 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	01/2025

00009017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	2,81500000	0,21	0,59
					TOTAL Material:	0,59

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01720000	22,90	0,39
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10550000	27,53	2,90
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,29

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92789	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	10,31	10,31
					TOTAL Serviço:	10,31

VALOR:	14,76

89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_09/2021 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000024	AÇO CA-50, 10,0 MM, VERGALHÃO	SINAPI	KG	1,00000000	7,32	7,32
					TOTAL Material:	7,32

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04100000	22,90	0,93
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06150000	27,53	1,69
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,62

VALOR:	9,94

88245 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,23	4,23
00043486	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,40	1,40
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,50	0,50
					TOTAL Encargos Complementares:	7,31

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040001	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	10,77	10,77

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER II) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER II) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4636/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ nº 17.065.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1945, QUADRA 17 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.604-160

DATA: 22/12/2025	LS Horista: 80,08%
BDI: 0,00%	

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/09
ORSE	2025/09
SEINFRA	039.1 SEM DESONERAÇÃO
SICRO	2025/01
SBC	2025/01
SEINFRA	039.1 SEM DESONERAÇÃO
SICRO	2025/01 MÉDIA BRASIL
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	PRÓPRIA

TOTAL Mão de Obra:	1,77

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93315	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,15	0,15
					TOTAL Serviço:	0,15

VALOR:	18,16

100578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,98852010	73,51	72,51
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,07318000	270,34	19,77
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	92,28

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000960	CABO DE COBRE NU 35 MM² MEIO-DURO	SINAPI	M	9,00000000	43,54	391,86
					OIA: Valores:	391,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91490910	23,30	21,31
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,11709090	28,05	115,48
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	136,79

VALOR:	620,93

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007070	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,20	4,20
00043464	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,26	1,26
00007072	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
00007073	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,09	0,09
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	3,48

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 018/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4096/2025
EMPRESA:	MJR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 37.965.611/0001-08 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 610 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA (6º PI: 66.803-140)

DATA: 27/01/2026
BDI = 25,61 %
L.S. Horis: 90,00%
L.S. Mens: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025.09
SEINFRA	025.05
SICRO	2025.09
SBC	2025.01
SEINFRA	025.05 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025.09 COM DESONERAÇÃO
SICRO	2025.09 COM DESONERAÇÃO
SBC	2025.01 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	Versão 01

00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	14,31	14,31
					TOTAL Mão de Obra:	14,31

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,53	0,53
					TOTAL Serviço:	0,53

VALOR:	23,30

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,20	4,20
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,13	1,13
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,31	0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	7,75

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	14,31	14,31
					TOTAL Mão de Obra:	14,31

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,25	0,25
					TOTAL Serviço:	0,25

VALOR:	22,34

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,20	4,20
00043488	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,31	1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4736/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.005.[illegible]/0001-90 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1849 QUADRA 1 LOTE 1 CAXIAS - MA CEP: 65.609-160

DATA:	22/12/2025
BDI:	25,61%
L.S. Horista:	90,08%

FONTE	VERSÃO
EMOP	2025/08
ORSE	2025/08
ORSE	2025/08
SICRO	2025/10
SEINFRA	032 SEM DESONERAÇÃO
AGETOP	AGETOP - TABELA 02 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025/08 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

00007371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
				TOTAL Encargos Complementares:		3,43

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	14,31	14,31
					TOTAL Mão de Obra:	14,31

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95020	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,16	0,16
					TOTAL Serviço:	0,16

VALOR:	22,90

88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037170	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,23	4,23
00043189	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,31	1,31
00037172	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,78	0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
				TOTAL Encargos Complementares:		8,43

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,69	18,69
					TOTAL Mão de Obra:	18,69

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95321	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,27	0,27
					TOTAL Serviço:	0,27

VALOR:	27,39

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Materia		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (0 17 X 9)	SINAPI	KG	0,20000000	19,86	3,93
00000319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,16710000	12,51	2,09
					TOTAL Materiais:	6,02

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4036/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI - CNPJ: 17.065.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1944 - QUADRA 02 ALAMEDA 1 - CENTRO - CAXIAS - MA - CEP: 65.601-160

DATA: 22/12/2025
BDI: 25,61%
L.S. Horista: 90,68%
L.S. Mens.: 52,09%

FONTE	VERSÃO
EMOP	2025/05
ORSE	2025/05
ORSE	2025/05
SICRO	2025/04
SEINFRA	032 SEM DESONERAÇÃO
AGETOP	2025/04 - 04/2025 SEM DESONERAÇÃO
SICRO NOVO	2025/05 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/05 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025/05 COM DESONERAÇÃO - 4,00%
Composições Próprias	PROPRIA

88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55200000	28,47	14,61
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,06200000	27,72	37,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,95700000	22,19	21,23
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	73,59

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02230000	770,39	17,31
90801	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF 12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	343,49	343,49
					TOTAL Serviço:	360,80
					VALOR:	440,41

90801 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000183	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = "3" CM, L = "14" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE "80 CM A 120" CM X "210" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CUPUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (NAO INCLUI ALIZARES)	SINAPI	JG	1,00000000	240,08	240,08
00043098	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 12 X 12	SINAPI	KG	0,01100000	25,94	0,28
00043070	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,02400000	19,68	0,47
					TOTAL Material:	240,83

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,74100000	28,47	78,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,35700000	22,19	30,11
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	102,66
					VALOR:	343,49

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,38	0,38
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
					TOTAL Serviço:	0,46
					VALOR:	0,46

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4095/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: [illegible]/2021-98 ENDEREÇO AV. CENTRAL Nº 1454 SALA 12 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.604-060

DATA : 23/12/2025
BDI : 25,61%
LS Horista: 50,49%

Fonte	Versão
SINAPI	202503
SEINFRA	025.00
ORSE	202506
SICRO	202506
SEDOP	202411
SEURB-PA	025.00 SEM DESONERAÇÃO
DNIT	202512_Desonerado_MG_ES_RJ_SP_Não Horista
SIURB-PR	202512_PR_Não Onerado_Não Horista
SINAPI	202508_2025.08 Não Horista
ORSE	202512_Desonerado_Não Horista
Composições Próprias	PROPRIA

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,38	0,38
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,42	0,42
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,20	1,20
					TOTAL Serviço:	2,05
					VALOR:	2,05

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010530	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	6.008,82	0,38
					TOTAL Equipamento:	0,38
					VALOR:	0,38

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010530	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001186	6.008,82	0,08
					TOTAL Equipamento:	0,08
					VALOR:	0,08

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010530	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	6.008,82	0,42
					TOTAL Equipamento:	0,42
					VALOR:	0,42

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4636/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ: 17.365.218/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL, Nº 1535, QUADRA 17, LOTE 01, BAIRRO CAMPINAS - SÃO JOSÉ - GO, CEP: 76.815-160

DATA:	02/12/2025
BDI:	26,61%
LS PARA	90,42%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025-08
ORSE	2025-09
SEINFRA	2025-09
SICRO	2025-04
SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	2025-04 - Cenário COM DESONERAÇÃO
SINAPI-I-C	2025-07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025-08 COM DESONERAÇÃO
PROPRIA	2025-11 - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
Composições Próprias	PROPRIA

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25000000	0,96	1,20
					TOTAL Equipamento:	1,20
					VALOR:	1,28

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,56	1,56
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,36	0,36
					TOTAL Serviço:	1,92
					VALOR:	1,92

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,56	1,56
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,36	0,36
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,71	1,71
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	2,40	2,40
					TOTAL Serviço:	6,03
					VALOR:	6,03

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006100	21.441,81	1,56
					TOTAL Equipamento:	1,56

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4536/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.065.781/0001-90 ENDEREÇO AV. CENTRAL Nº 1046 SALA 01 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.601-162

DATA : 22/12/2025 — DESONERADO: SIM
BDI : 25,61% — L. S. Mês: 52,03%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/03
ORSE	2025/03
ORSE	2025/03
SICRO	2025/10
SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO
SEINFRA	029/04 Custos Horários sem DESONERAÇÃO
SEINFRA	029/04 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA	029/04 Custos Horários COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

VALOR:	1,56

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001490	24.441,81	0,36
					TOTAL Equipamento:	0,36

VALOR:	0,36

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	24.441,84	1,71
					TOTAL Equipamento:	1,71

VALOR:	1,71

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especialização		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,50000000	0,96	2,40
					TOTAL Elementos:	2,40

VALOR:	2,40

91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001920	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC/ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	M	1,24340000	11,44	14,22
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00910000	4,30	0,04
					TOTAL Materiais:	14,26

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07500000	23,30	1,77
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	28,05	2,13
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,90

VALOR:	16,16

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA/PB
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA/PB
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAIÇARA - PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.066.184/0001-96 ENDEREÇO: AV. ORLANDA Nº 1846 "A" APARTAMENTO 1 CAIÇARA - PB CEP: 58.600-140

DATA : 12/12/2025	L.S. Horista: 80,00%
BDI : 25,61%	L.S. Mens: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025.09
ORSE	2025.09
SICRO	2025.09
SEDOP	2025.11
SEINFRA	034 - SEM DESONERAÇÃO
SETOP	2025.04 - 2ª REVISÃO
PROPRIA	2025.07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025.09 COM DESONERAÇÃO
SICRO	2025.07 - SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

99253 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM, AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01760000	59,36	1,05
5680	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00870000	140,00	1,22
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		2,27

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00040000	8,34	0,04
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,11640000	11,12	1,31
00005009	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01250000	20,06	0,25
00005517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,14080000	3,89	0,54
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,44160000	17,62	7,66
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	131,81880000	0,00	83,04
					TOTAL Material:	93,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,09440000	27,72	141,21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00280000	22,19	88,82
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	230,04

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88829	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,11680000	696,10	77,00
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2019	SINAPI	M3	0,01480000	566,80	8,38
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,73 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,07440000	541,74	40,30
97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,04490000	2.489,97	111,81
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (APERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	0,81000000	6,44	5,21
					TOTAL Serviço:	242,70

VALOR:	565,84

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4095/2025
EMPRESA:	MVR CONSTR. OBRAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ 17.980.078/0001-98 ENDEREÇO AV. CENTRAL Nº 1149 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.603-160

DATA : 22/10/2025
BDI : 25,81%
L.S. Mista: 92,42%

FONTE	VERSÃO
EMOP	2025/08
[illegible]	2025/08
[illegible]	2025/09
SBC	2025/07
[illegible]	DESONERAÇÃO
[illegible]	[illegible] - Mão de Obra Horista
SEINFRA	2025.07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/10 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025/10 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88289	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	29,62	29,62
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		29,62

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	28,77	28,77
91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	4,40	4,40
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	11,11	11,11
				TOTAL Serviços		44,28

VALOR:	73,90

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	29,02	29,02
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		29,02

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91390	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	28,77	28,77
91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	4,40	4,40
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	11,11	11,11
5783	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	50,99	50,99
93801	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	180,96	180,96

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
COMPOSIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - BA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4036/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.305.615/0001-06 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1350 SALA 02 ALDEIA I CAMAÇARI - BA CEP: 86.600-162

DATA: 01/12/2025
BDI: 35,81 %
LS Horista: 90,02%
LS Mensalista: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/09
ORSE	2025/09
CAERD	2025/09
SICRO	2.2.0 (V1)
SEINFRA	038 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	2025/04 - Orse + Sinapi SEM DESONERAÇÃO
EMBASA	2025/10 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025/10 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Serviço:	279,20
VALOR:	306,92

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	H	0,00008400	701.008,99	24,04
00007736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3 COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA 175 M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00005510	85.950,00	4,73
					TOTAL Equipamento:	28,77

VALOR:	28,77

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	701.008,99	3,99
00007736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA 175 M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00000580	85.950,00	0,49
					TOTAL Equipamento:	4,48

VALOR:	4,48

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	701.008,99	9,89
00007736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA 175 M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00001440	85.950,00	1,23
					TOTAL Equipamento:	11,11

VALOR:	11,11

5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CANAVIEIRA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CANAVIEIRA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CANAVIEIRA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4236/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.065.261/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1515, SALA 01, ANDAR 1, CENTRO, CANAVIEIRAS - BA CEP: 46.900-160

DATA: 09/10/2025
BDI : 35,61 %
L.S. Mês: 25,02%

FONTE	VERSÃO
EMOP	2025/08
ORSE	2025/07
SEINFRA	032.1
SINAPI	2025/11
SEINFRA	032.1 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/11 Caixa COM DESONERAÇÃO
SICRO3	2025/05 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2025/07 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	01.0 BASE

00037758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15265 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00005830	701.008,99	45,07
00037756	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA 750 M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00006090	85.950,00	5,92
					TOTAL Equipamento:	50,99
					VALOR:	50,99

53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	32,16000000	5,72	183,95
					TOTAL Material:	183,95
					VALOR:	183,95

91986 CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 16A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038106	CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	16,34	16,34
					TOTAL Material:	16,34

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35100000	23,30	8,41
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35100000	28,05	10,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	18,53
					VALOR:	34,87

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,20	4,20
00043463	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00010439	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,44	0,44
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,50	0,50
					TOTAL Encargos Complementares:	8,07

CCL 994

PLS.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER II) NO MUNICÍPIO DE CAJIAZEIRA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER II) NO MUNICÍPIO DE CAJIAZEIRA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAJIAZEIRA - PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJIAZEIRA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90126/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4023/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ: 47.365.510/0001-90 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1845 SALA 402 ANDAR 4º CENTRO CAJAZEIRAS - PB CEP: 58.900-000

DATA: 09/04/2026 — BDI: 25,81% — L.S. Mão: 59,09%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025.08
ORSE	2025/08
CAGE	2025/08
SICRO	2025/11
SINAPI	2025.08 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	2025.04 - Centro-Oeste - SEM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025.08 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025.08 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA	025/2025 - SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001754	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,00	18,00
					TOTAL Mão de Obra:	18,00

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,26	0,26
					TOTAL Serviço:	0,26
					VALOR:	26,47

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,23	4,23
00043463	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043459	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,44	0,44
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	8,21

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,89	18,89
					TOTAL Mão de Obra:	18,89

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,21	0,21
					TOTAL Serviço:	0,21
					VALOR:	27,31

87904 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17210000	27,72	4,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05760000	22,19	1,27
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,04

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,00070000	760,00	2,81

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAPIVARI
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAPIVARI.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAPIVARI - SP
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4036/2025.
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.496.016/0001-98 RUA HORÁCIO ALVES CENTRAL, Nº 1010, SALA 02, BAIRRO CENTRO CAPIVARI - SP CEP: 13.360-160

DATA : 22/12/2025
BDI : 24,61%
L.S. (Mês: 52,63%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/09
CPOS	2025/09
[illegible]	2025/09
SICRO	2025/09
SUDECAP	"SUDECAP DESONERADO"
SETOP	2025/04 - Obras COM DESONERAÇÃO
[illegible]	2025/07 COM DESONERAÇÃO
[illegible]	2025/09 COM DESONERAÇÃO
[illegible]	2025/07 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Serviço:	8,86
VALOR:	8,86

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	27,92	27,92
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		27,92

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,92	0,92
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,24	0,24
					TOTAL Serviço:	1,16

VALOR:	29,08

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	27,92	27,92
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		27,92

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,92	0,92
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,24	0,24
91531	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	1,15	1,15
91532	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	3,93	3,93
					TOTAL Serviço:	6,24

VALOR:	36,16

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013459	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00005220	17.354,43	0,92
					TOTAL Equipamento:	0,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4036/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.065.181/0001-80 ENDEREÇO: Av. CENTRAL Nº 1946, QUADRA 07, CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-180

DATA : 03/12/2025
BDI : 25,61% L.S. Mês: 52,62%

Fonte	Versão
ORSE	2025/08
SEINFRA	2025/09
SICRO	2025/09
SINAPI	2025/11
SEINFRA	025 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	2025/11 - Tabela de Custos de Referência
SUDECAP	2025/11 - Tabela de Composições
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO
SICRO	2025/11 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

VALOR:	0,92

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00001430	17.335,43	0,24
					TOTAL Equipamento:	0,24

VALOR:	0,24

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00006670	17.335,43	1,15
					TOTAL Equipamento:	1,15

VALOR:	1,16

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,03000000	5,76	5,93
					TOTAL Material:	5,93

VALOR:	5,93

95265 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95260	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,74	0,74
95261	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,20	0,20
					TOTAL Serviço:	0,94

VALOR:	0,94

95264 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95260	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,74	0,74
95261	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,20	0,20
95262	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,90	0,90

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4036.2025
EMPRESA:	MVR CONSTR. OBRAS E SERVIÇOS - LTDA CNPJ: 17.985.051/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 164 - SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.604-180

DATA : 22/12/2025 — L.S. Horista: 90,02%
BDI : 25,51% — L.S. Mista: 58,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/08
SEINFRA	2025/09
SICRO	2025/09
SCO	2025/11
SEINFRA	032 SEM DESONERAÇÃO
SICRO	2025/09 - SEMANA COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/08 - COM DESONERAÇÃO
SCO/RE	2025/11 - COM DESONERAÇÃO
Orçamento Padrão	HORTOLÂNDIA

95263	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 09/2016	SINAPI	H	1,00000000	4,49	4,49
					TOTAL Serviço:	4,49
					VALOR:	6,36

95260 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011281	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	SINAPI	UN	0,00005330	13.990,00	0,74
					TOTAL Equipamento:	0,74
					VALOR:	0,74

95261 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011281	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	SINAPI	UN	0,00001430	13.990,00	0,20
					TOTAL Equipamento:	0,20
					VALOR:	0,20

95262 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011281	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	SINAPI	UN	0,00006670	13.990,00	0,93
					TOTAL Equipamento:	0,93
					VALOR:	0,93

95263 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	0,78000000	5,76	4,49
					TOTAL Material:	4,49
					VALOR:	4,49

97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012.2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.985.611/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL, Nº 1000 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.601-160

DATA BASE: 09/2025	L.S. (Horista): 85,08%
B.D.I.: 26,61%	L.S. (Mens.): 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025.08
ORSE	2025.08
SEINFRA	035.01 SEM DESONERAÇÃO
SICRO	ABRIL/2025 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025.07 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2025.07 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	PROPRIA

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90705	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016	SINAPI	CHI	0,04200000	0,91	0,03
95264	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016	SINAPI	CHP	0,02500000	6,36	0,15
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		0,18

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04500000	27,72	1,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09900000	22,19	1,97
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		3,21

VALOR:	3,39

103801 CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,79550000	0,56	0,44
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,43910000	1,41	0,61
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		1,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,84220000	27,72	51,06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,68140000	22,19	81,75
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		132,81

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,10500000	541,74	597,53
				TOTAL Serviço:		597,53

VALOR:	731,39

94975 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,81970000	155,20	127,06
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	277,84150000	0,87	241,72
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,56940000	105,10	61,84
				TOTAL Material:		430,62

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010.002/2025 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 40.854/2025)
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ Nº 17.865.810/0001-98 ENDEREÇO: AV. 7 DE SETEMBRO, Nº 1498, SALA 02 ANDAR 1 - CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.603-160

DATA: 22/12/2025
BDI: 25,81 %

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025.09
ORSE	2025/8
ORSE	2025.08
SICRO	2025.07
SEINFRA	027.0 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA	ABRIL/2025 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA	2025.07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025.07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025.07 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,20670000	22,19	137,72
				TOTAL Vão de Obra com Encargos Complementares:		137,72
					VALOR:	568,44

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2020	SINAPI	CHI	0,3190/0000	1,92	1,18
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2020	SINAPI	CHP	0,85720000	6,03	3,96
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		5,14

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,76050000	155,20	118,09
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	225,15890000	0,97	282,88
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,56120000	105,10	62,19
				TOTAL Material:		463,16

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,27680000	22,05	28,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,02670000	22,19	44,97
				TOTAL Vão de Obra com Encargos Complementares:		73,50
					VALOR:	541,74

94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2020	SINAPI	CHI	0,00180000	1,92	1,19
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2020	SINAPI	CHP	0,60820000	6,03	3,64
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		4,83

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,71190000	155,20	110,48
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	351,16630000	0,97	340,31
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59270000	105,10	62,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO - CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 018/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4036/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 17.965.540/0001-96 ENDEREÇO AV. CENTRAL Nº 1648 (SALA 2) ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.609-760

DATA : 25/12/2025
BDI : 25,81%
L.S. Mês: 52,08%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/09
ORSE	07/2025
CPOS	2025/09
SICRO	2025/11
SEDUC/MA	FDE SEM DESONERAÇÃO
SEINFRA	035/2025 - COM DESONERAÇÃO
SUDECAP/MG	022 07/2025 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	01/2025 - COM DESONERAÇÃO
Composição própria	PRÓPRIA

TOTAL Materiais:	513,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88277	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,21000000	22,55	27,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,96330000	22,19	43,56
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		71,27

VALOR:	589,34

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,85380000	155,20	132,50
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	218,66000000	0,87	190,40
00004721	PEDRA BRITADA N º (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,50710000	105,10	62,75
				TOTAL Material:		385,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,28560000	22,19	139,48
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		139,48

VALOR:	525,19

104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000416	GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE 10" A 50 MM2	SINAPI	UN	1,00000000	10,45	10,45
				TOTAL Material:		10,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19630000	20,30	4,34
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18020000	20,05	5,22
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		9,56

VALOR:	20,01

95977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,05000000	62,03	65,13
				TOTAL Material:		65,13

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - MA
RESPONSÁVEL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
REFERÊNCIA:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 15/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4035/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.065.761/0001-36 RUA DEPUTADO ALCIDES DE SÁ, 1º ANDAR, CENTRO CAJAZEIRAS - MA CEP: 66.600-162

DATA: 22/12/2025 — L.S. Horista: 90,00%
BDI: 25,61% — L.S. Mens: 66,00%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	202508
ORSE	202508
SEINFRA	202508
SICRO	202511
SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO
SICRO	202504 - Goiás SEM DESONERAÇÃO
SINAPI-REF	DEZ/25 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	202508 COM DESONERAÇÃO
SICRO	202511 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03310000	26,30	0,77
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03310000	28,05	0,92
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		1,69
					VALOR:	66,82

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000004	AÇO CA-50, 10,0 MM, VERGALHÃO	SINAPI	KG	1,11000000	7,32	8,12
					TOTAL Material:	8,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00140000	22,90	0,03
88239	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00880000	27,55	0,24
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		0,27
					VALOR:	8,39

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043055	AÇO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHÃO	SINAPI	KG	1,11000000	6,34	7,03
					TOTAL Material:	7,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00080000	22,90	0,02
88239	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00180000	27,55	0,13
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		0,14
					VALOR:	7,17

92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
09043055	AÇO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHÃO	SINAPI	KG	1,11000000	6,34	7,03
					TOTAL Material:	7,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00250000	27,55	0,06
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		0,06
					VALOR:	7,09

CCK
FLS. 921

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES.
LOCAL:	VILA RICA DE CARIACICA - ES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015.2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4095.2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ Nº 26.436.067/0001-96 ENDEREÇO: Av. CENTRAL Nº 1416, SALA 02 AO 04 - 1º ANDAR - CENTRO CARIACICA - ES CEP: 29.900-180

DATA:	02/12/2025
BDI:	25,61%
L.S. Horista:	91,74%
L.S. Mens.:	52,62%

FONTE	Versão
EMOP	2025/11
SEINFRA	028.0
ORSE	2025/08
SICRO	2025/11
SEINFRA	ORSE MAIS DESONERAÇÃO
SEINFRA	028.0 COM DESONERAÇÃO - Custos Horários de Equipamentos
SEINFRA	028.0 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO
SICRO	2025/11 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIAS

92865 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043056	AÇO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHÃO	SINAPI	KG	1,14000000	7,91	9,02
					TOTAL Material:	9,02

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00130000	27,53	0,03
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,03
					VALOR:	9,36

92861 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRO	TOTAL
00000032	AÇO CA-50, 6,3 MM, VERGALHÃO	SINAPI	KG	1,07000000	7,72	8,26
					TOTAL Material:	8,26

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00510000	22,90	0,11
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03100000	27,53	0,85
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,96
					VALOR:	9,22

92862 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000033	AÇO CA-50, 8,0 MM, VERGALHÃO	SINAPI	KG	1,11000000	7,77	8,62
					TOTAL Material:	8,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00260000	22,90	0,05
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01020000	27,53	0,44
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,49
					VALOR:	9,11

92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043038	AÇO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHÃO	SINAPI	KG	1,07000000	6,93	7,41
					TOTAL Material:	7,41

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAMACARI/BA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAMACARI/BA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - BA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 018/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4081/2025
EMPRESA:	MVR CONSTR. OBRAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.065.067/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1946 VILA ANDRADE - CENTRO CAMAÇARI - BA CEP: 45.820-000

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,61%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/09
SEINFRA	2025/09
SICRO	2025/09
SBC	APÊNDICE
SETOP	COM DESONERAÇÃO
SETOP	2025/09 - Tabela de Preços de Insumos
SICRO	APÊNDICE DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025/10 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01520000	22,90	0,34
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08930000	27,03	2,41
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,75
					VALOR:	10,31

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM. AF 06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003509	AÇO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHÃO	SINAPI	KG	1,07000000	6,93	7,41
					TOTAL Material:	7,41

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00950000	22,90	0,21
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02810000	27,03	0,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,80
					VALOR:	9,21

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	14,31	0,16
					TOTAL Mão de Obra:	0,16
					VALOR:	0,16

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01475000	14,31	0,21
					TOTAL Mão de Obra:	0,21
					VALOR:	0,21

95310 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044459	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	14,31	0,16
					TOTAL Mão de Obra:	0,16
					VALOR:	0,16

95313 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CAPTO PROFISSIONALIZANTE PARA REABILITAÇÃO DE USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CAPTO PROFISSIONALIZANTE PARA REABILITAÇÃO DE USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4736/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.365.670/0001-36 ENDEREÇO: Av. CENTRAL Nº 1040, SALA 02 ANDAR 1º, CENTRO, CAXIAS - MA CEP: 65.600-160

DATA : 22/12/2025 — L.S. Horista: 96,08%
BDI : 25,61% — L.S. Mens: 52,08%

FONTE	VERSÃO
SINAP	2104/01
SEINFRA	032/05
ORSE	2456/A
SICRO	2005/1
SEINFRA	032 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	92264 - Tarifa COM DESONERAÇÃO
Referencial	SEINFRA 032 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	92265 COM DESONERAÇÃO
SICRO	SEINFRA 032 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	14,52	0,16
					TOTAL Mão de Obra:	0,16
					VALOR:	0,16

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	18,89	0,21
					TOTAL Mão de Obra:	0,21
					VALOR:	0,21

95315 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040001	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	10,77	0,15
					TOTAL Mão de Obra:	0,15
					VALOR:	0,15

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000217	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03732000	14,31	0,53
					TOTAL Mão de Obra:	0,53
					VALOR:	0,53

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01799000	14,31	0,25
					TOTAL Mão de Obra:	0,25
					VALOR:	0,25

95320 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	14,31	0,16
					TOTAL Mão de Obra:	0,16
					VALOR:	0,16

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
CITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90013/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4296/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 17.965.[illegible]/0001-98, ENDEREÇO: AV. CENTRAL, Nº 1545, GALPÃO A, AVENIDA, CAXIAS/MA, CEP: 65.600-160

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,61 %
L.S. Mês: 82,82 %

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025.08
SEINFR	030.1
ORSE	2025/6
SCO	2025/11
SEVERA	036 SEM DESONERAÇÃO
SEINFR	030.0 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025.01 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2025/7 COM DESONERAÇÃO
Composições próprias	PROPRIA

95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	18,39	0,27
					TOTAL Mão de Obra:	0,27
					VALOR:	0,27

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	18,00	0,26
					TOTAL Mão de Obra:	0,26
					VALOR:	0,26

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01151000	18,89	0,21
					TOTAL Mão de Obra:	0,21
					VALOR:	0,21

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03703000	18,89	0,70
					TOTAL Mão de Obra:	0,70
					VALOR:	0,70

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002816	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01798000	18,89	0,33
					TOTAL Mão de Obra:	0,33
					VALOR:	0,33

95401 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	25,03	0,53
					TOTAL Mão de Obra:	0,53

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CARIACICA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CARIACICA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIACICA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº [illegible]
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.065.087/0001-06 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1.595 SALAS 1 A 4 BAIRRO CENTRO CARIACICA - ES CEP: 29.901-745

DATA: 22/12/2025	L.S. Horista: 80,00%
BDI: 25,81%	L.S. Mensalista: 52,00%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025.09
[illegible]	[illegible]
ORSE	2025.09
SICRO	2025.01
SEINFRA	035 SEM DESONERAÇÃO
[illegible]	[illegible]
[illegible]	2025.09 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025.09 COM DESONERAÇÃO
[illegible]	[illegible]
Composições Próprias	sergeja

VALOR:	0,53

95415 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,01112000	19.613,14	218,12
					TOTAL Mão de Obra:	218,12

VALOR:	218,12

95403 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002407	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	111,69	1,64
					TOTAL Mão de Obra:	1,64

VALOR:	1,64

95338 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012973	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	18,59	0,40
					TOTAL Mão de Obra:	0,40

VALOR:	0,40

95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00509000	14,54	0,07
					TOTAL Mão de Obra:	0,07

VALOR:	0,07

95340 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012968	MARCENEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01479000	18,04	0,27
					TOTAL Mão de Obra:	0,27

VALOR:	0,27

95341 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01479000	18,89	0,27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 01/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.365.011/0001-90 ENDEREÇO: AV. GENERAL PEDRO RAMALHO, 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.604-160

DATA:	25/12/2025
BDI:	25,81%
L.S. Máx:	52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAP	2025/09
SCPO	2025/09
[illegible]	2025/09
SICRO	2025/1
SUDENE	105 SEM DESONERAÇÃO
[illegible]	[illegible]
[illegible]	2025/09 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO
SCPO	2025/09 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

TOTAL Mão de Obra:	0,27
VALOR:	0,27

100296 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02785000	18,79	0,51
					TOTAL Mão de Obra:	0,51
					VALOR:	0,51

95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	H	0,01154000	15,05	0,17
					TOTAL Mão de Obra:	0,17
					VALOR:	0,17

95343 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002701	INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS;EQUIPAMENTOS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	20,14	0,29
					TOTAL Mão de Obra:	0,29
					VALOR:	0,29

95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004090	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00509000	22,27	0,11
					TOTAL Mão de Obra:	0,11
					VALOR:	0,11

95351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004098	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	0,01637000	21,97	0,40
					TOTAL Mão de Obra:	0,40
					VALOR:	0,46

95354 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAMACARI.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAMACARI.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAMACARI - BA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6996/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 17.360.078/0001-46 RUA H QUADRA 01 LOTE 04 Nº 1501 SALA 1102 ANDAR 11 CENTRO CAMAÇARI - BA CEP: 85.810-160

DATA : 02/12/2025
BDI : 25,61%

FONTE	VERSÃO
EMOP	2025/09
SEINFRA	029.0
ORSE	2025/08
SICRO	2025/07
SEINFRA	029.0 SEM DESONERAÇÃO
SICRO	2025/07 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

00001245	MOTORISTA DE CAMINHAO BETONEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	0,00831000	18,20	0,15
					TOTAL Mão de Obra:	0,15
					VALOR:	0,15

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037668	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00831000	14,99	0,12
					TOTAL Mão de Obra:	0,12
					VALOR:	0,12

95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	18,89	0,21
					TOTAL Mão de Obra:	0,21
					VALOR:	0,21

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01837000	14,99	0,24
					TOTAL Mão de Obra:	0,24
					VALOR:	0,24

95359 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	SINAPI	H	0,01537000	22,46	0,36
					TOTAL Mão de Obra:	0,36
					VALOR:	0,36

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	20,43	0,23
					TOTAL Mão de Obra:	0,23
					VALOR:	0,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº [illegible] PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4295/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.065.261/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 548 - SALA 02 ALDAIR TEIXEIRA CAXIAS - MA CEP: 65.607-160

DATA : 22/12/2025
BDI 25,61% L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
EMOP	2025/09
[illegible]	2025/09
ORSE	2025/06
SCO	2025/11
SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO
SEPOP	2025/04 - Obra COM DESONERAÇÃO
SICRO/SICRO	2025/07 COM DESONERAÇÃO
SINAP	2025/06 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	[illegible]
Composições Próprias	PROPRIA

95369 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004251	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	16,74	0,19
					TOTAL Mão de Obra:	0,19
					VALOR:	0,19

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	18,89	0,40
					TOTAL Mão de Obra:	0,40
					VALOR:	0,40

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	20,01	0,29
					TOTAL Mão de Obra:	0,29
					VALOR:	0,29

95377 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	18,89	0,21
					TOTAL Mão de Obra:	0,21
					VALOR:	0,21

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	13,57	0,29
					TOTAL Mão de Obra:	0,29
					VALOR:	0,25

95379 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006160	SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	18,89	0,21
					TOTAL Mão de Obra:	0,21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CARIACICA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CARIACICA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIACICA - ES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24350/2024
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.985.241/0001-98 RUA PROFESSOR OSWALDO CENTRAL Nº 1045 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CARIACICA - ES CEP: 65.870-710

DATA : 12/12/2025 — L.S Horas: 80,00%
BDI : 25,81% — L.S Mão.: 97,00%

FONTE	VERSÃO
EMOP	2025/09
[illegible]	2025/09
ORSE	2025/09
SCO	2025/11
SEINFRA	025 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	05/2024 - Tabela 01 (DESONERAÇÃO)
SICRO MOD	4.8.0 - Custos Horários (DESONERAÇÃO)
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025/11 - Custos (DESONERAÇÃO)
Composições Outras	[illegible]

VALOR:	0,21

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	18,60	0,21
					TOTAL Mão de Obra:	0,21

VALOR:	0,21

95386 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004730	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	20,45	0,23
					TOTAL Mão de Obra:	0,23

VALOR:	0,23

95387 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010189	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01476000	14,37	0,21
					TOTAL Mão de Obra:	0,21

VALOR:	0,21

91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039276	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	6,61	6,61
					TOTAL Material:	6,61

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88217	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32800000	23,30	7,64
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32800000	28,05	9,20
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	16,84

VALOR:	23,45

91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001884	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	4,46	4,46
					TOTAL Material:	4,46

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CARIACICA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CARIACICA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIACICA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4095/2025
EMPRESA:	MVR CONSTR. CORP E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 09.[illegible] ENDEREÇO: AV. [illegible], Nº 1545, SALA 02 MVR1 CENTRO CARIACICA - ES CEP: 29.[illegible]

DATA: 02/12/2025 — L.S. Horista: 93,06%
BDI: 25,81% — L.S. Mista: 60,00%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/09
SEINFRA	035.0
ORSE	2025/09
SICRO	2025/07
SINAPI	035 SEM DESONERAÇÃO
SEINFRA	035.0 - Custos CCU SEM DESONERAÇÃO
SICRO/DNIT	2025/07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025/01 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	01.2025

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32800000	23,30	7,64
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32800000	28,05	9,20
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	16,84
					VALOR:	21,38

95282 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95278	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,74	0,74
95279	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,15	0,15
95280	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,72	0,72
95281	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	8,29	8,29
					TOTAL Serviço:	9,90
					VALOR:	9,90

95278 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010658	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	SINAPI	UN	0,00007200	10.408,95	0,74
					TOTAL Equipamento:	0,74
					VALOR:	0,74

95279 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010658	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	SINAPI	UN	0,00001480	10.408,95	0,15
					TOTAL Equipamento:	0,15
					VALOR:	0,15

95280 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010658	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	SINAPI	UN	0,00007000	10.408,95	0,72
					TOTAL Equipamento:	0,72

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DA REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DA REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015.2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº [illegible]
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.060.167/0001-80 RODOVIA BR-230, KM 0, CENTRAL Nº 1.000, SALA 02, ANDAR 1, CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-000

DATA: 22/12/2025 — L.S. (Horista): 90,00%
BDI: 35,61% — L.S. (Mens): 62,05%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025.09
SEINFRA	032.0
ORSE	2025/09
SICRO	2025/01
SETOP/MA	PARAMETRIZAÇÃO
SETOP	032.0 - COM E SEM DESONERAÇÃO
SETOP/MA	032.0 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025.09 COM DESONERAÇÃO
SUDE	2025.09 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	15.1.4.0A

VALOR:	0,72

95281 DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,44000000	5,76	8,29
					TOTAL Material:	8,29

VALOR:	8,29

93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034700	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	57,86	57,86
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	3,00000000	2,21	6,63
					TOTAL Material:	64,49

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52974500	23,30	12,34
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52974500	26,65	14,85
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	27,19

VALOR:	91,68

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,23	4,23
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,26	1,26
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043480	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
00037375	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	8,46

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,89	18,89
					TOTAL Mão de Obra:	18,89

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER III) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER III) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA Nº 010/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4136/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.965.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1948 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.603-160

DATA: 01/12/2025
BDI : 25,81 %
L.S. Horista: 91,00%
L.S. Mista: 52,00%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/11
ORSE	2025/09
SEINFRA	2025/10
SICRO	2025/11
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
SICRO	2025/11 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/11 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	CAIXA/SEINFRA

95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,70	0,70
					TOTAL Serviço:	0,70
					VALOR:	28,05

91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002585	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	8,96	9,11
					TOTAL Material:	9,11

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19700000	23,30	4,59
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19700000	28,05	5,52
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	10,11
					VALOR:	19,22

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00083370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,23	4,23
00043480	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,13	1,13
00083372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043481	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,31	0,31
00083375	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00083371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	7,78

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,89	18,89
					TOTAL Mão de Obra:	18,89

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,33	0,33
					TOTAL Serviço:	0,33
					VALOR:	27,00

90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
OBRA:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4236/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.365.716/0001-06 RUA DR. CENTRAL Nº 1846, SALA 02 ANDAR 1, CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.601-162

DATA: 22/12/2025 — L.S. Horista: 99,08%
BDI: 25,81% — L.S. Mista: 52,08%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/09
SEINFRA	2025/09
ORSE	2025/06
SICRO	2025/01
SEINFRA	2025/10 COM DESONERAÇÃO
SETOP	2025/04 - Não Desonerado
EMOP/RJ/RIO	2025/07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/10 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA	2025/10 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

00013187	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,28	1,28
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00049403	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,09	0,09
				TOTAL Encargos Complementares:		2,87

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004261	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	25,03	25,03
					TOTAL Mão de Obra:	25,03

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95401	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,53	0,53
					TOTAL Serviços:	0,53

VALOR:	28,43

86887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011984	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM	SINAPI	UN	1,00000000	60,63	60,63
00003149	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	4,66	0,09
					TOTAL Materiais:	60,72

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88257	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	27,00	4,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	22,19	1,06
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		5,17

VALOR:	65,89

86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	SINAPI	UN	1,00000000	5,81	5,81
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	4,66	0,09
					TOTAL Materiais:	5,90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88257	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	27,00	4,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	22,19	1,06
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		5,17

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO DVOR IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO DVOR IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4081/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.962.041/0001-96 RUA DR. JOÃO PAULO, CENTRAL Nº 1000, SALA 02, ANDAR 1, CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.601-160

DATA:	22/12/2025
BDI:	25,61%
L.S. Horista:	90,02%
L.S. Mensalista:	55,02%

FONTE	VERSÃO
MOP	2025.09
ORSE	2025/12
PCCR	2025/01
SBC	2025/07
SEINFRA	025 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	2025/01 COM DESONERAÇÃO
SINAPI-I	2025/12 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/12 SEM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025/11 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	01/01/24

VALOR:	11,10

90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043406	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,77	0,77
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
				TOTAL Encargos Complementares:		2,29

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	111,68	111,68
					TOTAL Mão de Obra:	111,68

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95403	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	1,64	1,64
					TOTAL Serviço:	1,64

VALOR:	115,62

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,955756570	22,19	87,77
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		87,77

VALOR:	87,77

92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 09/2015	SINAPI	CHI	0,09900000	28,10	2,77
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF 09/2015	SINAPI	CHP	0,02200000	29,50	0,64
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		3,41

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	0,03600000	68,07	2,70
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	2,34,00000	11,12	26,01
00000088	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,01200000	19,68	0,25

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016.1001/ PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 40.66/2025
EMPRESA:	MVR CONSTR. OBRAS E REFORMAS LTDA CNPJ: 17.965.067/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1AE SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-000

DATA: 23/07/2025	L.S. Horist: 90,00%
BDI: 25,81%	L.S. Mens: 62,00%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/09
SEINFRA	2025/09
ORSE	2025/08
SICRO	2025/07
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	032/24 - Dentro COM DESONERAÇÃO
SETOP NOVO	032/25 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025/08 COM DESONERAÇÃO
Composições Diversas	01/2025A

TOTAL Validd:	37,97

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03200000	22,73	0,72
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08500000	27,31	2,32
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		3,04

VALOR:	44,86

101791 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO DUPLO. AF_09/2020 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,01900000	29,10	0,55
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00400000	29,50	0,11
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		0,61

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004491	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,19500000	11,12	2,17
00000088	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,01300000	19,68	0,25
00004448	VIGA 7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	1,00500000	29,43	29,60
				TOTAL Validd:		32,02

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01200000	22,73	0,27
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	27,31	1,36
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		1,63

VALOR:	34,26

92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO AF_09/2015	SINAPI	CHI	0,02200000	29,10	0,64
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00500000	29,50	0,14
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		0,78

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001353	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,05000000	60,82	33,96

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016.9.07. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 40/05/2025
EMPRESA:	MVR CONSTR. COMERCIO E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.365.067/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1946 VILA TRIANGULAR CAXIAS - MA CEP: 65.609-010

DATA: 22/12/2025
BDI: 35,67 %

FONTE	VERSÃO
EMOP	2025.08
[illegible]	[illegible]
ORSE	2025/06
SICRO	2025/01
SEINFRA	036 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	2025/04 COM/SEM DESONERAÇÃO
SEDOP/PA	AGOSTO/2025 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025.08 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	07/2025 CLASSE 5 (CONSTRUÇÃO)
Custos Diretos	65,33%

TOTAL Material:	51,06

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	22,73	0,11
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	27,31	0,13
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,24

VALOR:	54,36

92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,25500000	28,10	7,16
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,06300000	29,50	1,85
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	9,01

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,33500000	50,82	67,89
00004491	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,30800000	11,12	25,66
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,20800000	19,69	4,09
00004517	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	9,23700000	3,89	35,93
					TOTAL Material:	133,57

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	22,73	5,68
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,18000000	27,31	32,22
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	37,90

VALOR:	180,48

92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,23700000	28,10	6,66
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05000000	29,50	1,47
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	8,13

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAIÇARA - BA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4226/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.966.110/0001-90 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1040 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAIÇARA - BA CEP: 65.600-160

DATA : 09/12/2025 — L.S. Horista: 90,38%
BDI : 25,61% — L.S. Mês: 52,62%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/07
SBPES	2025/09
ORSE	2025/08
SCO	2025-1
SEINFRA	038 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	2025/04 - Central SEM DESONERAÇÃO
EMBASA	2025.07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO
SUFE	2025/01 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

00001345	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = "17" MM	SINAPI	M2	1,14000000	86,07	98,60
00001491	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,16900000	11,12	1,84
00005368	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,15900000	19,68	3,12
00004517	SARRAFO "2,5 X 7,0" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	6,93200000	3,89	27,04
					TOTAL Material:	130,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20200000	22,73	4,59
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91100000	27,31	24,87
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	29,46
					VALOR:	160,21

100382 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00910000	22,84	0,20
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00620000	23,96	0,14
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,34

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001130	CAIBRO NAO APARELHADO "5 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,55600000	12,61	7,01
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,12000000	19,68	2,36
00004475	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,22200000	26,87	5,92
00004472	VIGA NAO APARELHADA "6 X 16" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,07400000	33,32	2,46
					TOTAL Material:	17,75

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07300000	22,73	1,65
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11900000	27,31	3,16
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,81
					VALOR:	22,90

92562 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 018.1/25, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 40.96/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA GOIÁS – EIRELI, CNPJ: 17.365.006/0001-96, ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1185, QUADRA 1 CHÁCARA 1 CAXIAS - MA CEP: 65.603-130

DATA: 22/12/2025 — LS Horista: 96,00%
BDI: 35,81 % — LS Mens: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/08
ORSE	2025/10
PROPRIA	2025/08
SCO	2025/01
REFERENCIA	DESONERADO
DETOP	2025/12 - CERTIFICADO DESONERAÇÃO
SEDOP/MA	2025/09 COM DESONERAÇÃO
SINAP	2025/09 COM DESONERAÇÃO
SUAP	2025/10 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004100	CAIBRO NAO APARELHADO, "6 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	7,00000000	20,07	140,49
00041623	CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 300 MM	SINAPI	PAR	1,00000000	88,01	88,01
00021142	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SEGAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO	SINAPI	UN	1,00000000	43,44	43,44
00004344	PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	SINAPI	UN	4,00000000	20,22	80,88
00039027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	3,00000000	19,66	58,98
00004415	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 5" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,00000000	4,76	14,28
00006193	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,00000000	17,82	53,46
00004425	VIGA NAO APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	11,50000000	26,67	305,70
00004472	VIGA NAO APARELHADA "6 X 16" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	11,00000000	33,32	366,52
					TOTAL Material:	1.147,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,32000000	22,73	98,26
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	19,77500000	27,31	511,65
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	619,9

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92252	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	1,00000000	688,98	688,98
					TOTAL Serviço:	688,98
					VALOR:	2.446,65

96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,05300000	28,10	1,48
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01300000	29,50	0,38
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	1,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER III) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER III) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 017/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.362/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.365.011/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1958, QD. A02 ANDAR TERREO CAXIAS - MA CEP: 65.610-112

DATA: 23/12/2025	L.S. (Horista): 80,00%
BDI: 25,61%	L.S. (Mens): 62,00%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/08
SEINFRA	029.1
ORSE	2025/06
SICRO	2025/11
SEINFRA	029.1 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	2025/04 - Setop COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO
SICRO	2025/11 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002392	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01670000	8,04	0,13
00001494	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,60500000	11,12	6,72
00000763	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,02600000	20,06	0,52
00040004	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,05300000	24,50	1,28
00041017	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,54700000	3,89	2,12
00006212	TABUA *2,5 X 30* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,10400000	18,40	20,89
					TOTAL Material:	31,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47700000	22,73	10,84
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,08800000	27,31	29,71
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	40,55
					VALOR:	74,07

90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003091	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	1,00000000	149,81	149,81
					TOTAL Material:	149,81

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00200000	26,47	26,52
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	22,19	11,11
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	37,63
					VALOR:	187,44

91166 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000408	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,8* MM	SINAPI	UN	1,00000000	0,91	1,21
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	1,40000000	0,63	0,88
					TOTAL Material:	2,09

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4[illegible]/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EPP CNPJ: 17.965.061/0001-96 AVENIDA CENTRAL Nº 1545, SALA 02 ANDAR 1, CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.604-160

DATA : 21/12/2025 — L.S. Horista: 80,06%
BDI : 25,61% — L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/08
SEINFRA	2025/09
SICRO	2025/06
SCO	2025/11
SUDECAP	028 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	2025/12 - Central COM DESONERAÇÃO
SEINFRA	2025/08 COM DESONERAÇÃO
SCGE	MVR PLANILHA REFERÊNCIA
Composições Próprias	PRÓPRIA

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01290000	22,34	0,28
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05880000	27,00	1,63
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		1,91
				VALOR:		3,90

91176 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000037	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	1,00570000	2,49	4,44
				TOTAL Material:		4,44

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04800000	22,34	1,07
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21140000	27,00	5,70
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		6,77
				VALOR:		11,21

90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,48310000	0,46	0,22
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,11380000	2,06	0,24
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		0,46

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000387	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,83020000	107,23	89,03
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	15,72550000	1,23	19,60
00001370	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	420,15270000	0,87	365,53
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,69820000	121,04	77,37
				TOTAL Material:		551,53

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60690000	22,05	35,91
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,51920000	22,19	55,56
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		92,17

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016.2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 095/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.065.210/0001-66 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1010, SALA 02 ANDAR 1, CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.604-160

DATA : 26/2025
BDI : 25,61%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/08
SEINFRA	029.0
ORSE	2025/09
SICRO	2025/01
SEINFRA	029.0 - SEM DESONERAÇÃO
SETOP	2025/04 - SEM DESONERAÇÃO
SBC	2025/07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO
SICRO	2025/01 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	01.01.01

VALOR:	649,56

89994 GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,84563000	27,72	134,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,20130000	22,19	71,70
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		206,05

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90279	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,82,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	SINAPI	M3	1,20300000	649,58	781,44
				TOTAL Serviço:		781,44

VALOR:	987,49

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,41480000	27,72	205,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,94320000	22,19	109,68
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		315,21

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90279	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,82,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	SINAPI	M3	1,20300000	649,58	781,44
				TOTAL Serviço:		781,44

VALOR:	1.096,65

89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,29730000	27,72	230,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,53160000	22,19	122,74
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		352,74

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90279	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,82,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	SINAPI	M3	1,20300000	649,58	781,44
				TOTAL Serviço:		781,44

VALOR:	1.134,18

93267 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1.0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
INSCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4036/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.065.261/0001-96 ENDEREÇO: Av. CENTRAL Nº 548 SALA 01 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.603-160

DATA : 22/12/2025
BDI : 24,07 %
LS Mês: 59,65%

FONTE	VERSÃO
EMOP	2025/09
SEINFRA	025.03
ORSE	2025/09
SICRO	2025/11
SINAPI	038 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	2025/04 Centro-Oeste sem Desoneração
SUDECAP	10/2025 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO
SUREG	ASFALTO SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003499	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M	SINAPI	UN	0,00009600	740.761,71	26,66
					T.O.A. Equipamento:	26,66
					VALOR:	26,66

93269 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003499	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M	SINAPI	UN	0,00001350	740.761,71	10,00
					TOTAL Equipamento:	10,00
					VALOR:	10,00

93270 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003499	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M	SINAPI	UN	0,00003500	740.761,71	25,92
					T.O.A. Equipamento:	25,92
					VALOR:	25,92

93271 GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	9,05000000	0,95	8,97
					TOTAL Especiais:	8,97
					VALOR:	8,97

93272 GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	30,06	30,06
					T.O.A. Mão de Obra com Encargos Complementares:	30,06

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93267	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	26,66	26,66
93269	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	10,00	10,00
93270	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	25,92	25,92
93271	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	8,97	8,97

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER III) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER III), NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015.2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4095.2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ 17.065.067/0001-98 ENDEREÇO AV. CENTRAL Nº 1646 QUADRA 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.609-160

DATA : 22/12/2025
BDI : 28,61%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAP	2025/10
SUDE	2025/09
ORSE	2025/06
SICO	2025/07
SEINFRA	C/E SEM DESONERAÇÃO
SICRO	2025/11 - Janeiro 2026 SEM DESONERAÇÃO
SBC/PCP	2025/07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025/01 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	1012 V1.A

TOTAL Serviços:	71,55
VALOR:	101,61

93274 GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	30,06	30,06
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		30,06

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93257	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	25,56	25,56
93259	GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	10,00	10,00
				TOTAL Serviços:		35,56

VALOR:	66,72

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	22,47	22,47
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		22,47

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,30	0,30
93278	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
				TOTAL Serviços:		0,37

VALOR:	22,84

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	22,47	22,47
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		22,47

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93277	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF 03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,30	0,30
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF 03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4095/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI CNPJ: 17.966.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1926, QUADRA 12, LOTE 09 CAXIAS - MA CEP: 65.609-010

DATA: 22/10/2025	L.S. (Mês): 99,08%
BDI: 25,81%	L.S. (Mês): 60,00%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/09
SEINFRA	025.A/B
SICRO	2025/04
SCO	2025/01
DESONERA	COM DESONERAÇÃO
SINAPI	MANAUS - AMAZONAS - SEM DESONERAÇÃO
SICRO	025.01 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	025.01 COM DESONERAÇÃO
SICRO	025.01 COM DESONERAÇÃO
Condições Gerais:	PROPRIA

93279	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,28	0,28
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,74	0,74
					TOTAL SINAPI:	1,02
					VALOR:	23,86

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006400	4.812,91	0,30
					TOTAL Equipamento:	0,30
					VALOR:	0,30

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00001480	4.812,91	0,07
					TOTAL Equipamento:	0,07
					VALOR:	0,07

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006000	4.812,91	0,29
					TOTAL Equipamento:	0,29
					VALOR:	0,25

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002765	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,78000000	0,96	0,74
					TOTAL Especiais	0,74
					VALOR:	0,74

93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	30,06	30,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.090.034/0001-96 RUA/RODOVIA AV. CENTRAL Nº 000 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.800-140

DATA: 23/12/2025
BDI: 25,61%
L.S. Horista: 90,03%
L.S. Mens: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/05
ORSE	2025/05
SEINFRA	2025/05
SICRO	2025/01
SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO
SEINFRA	029/A - CAIXA COM DESONERAÇÃO
SINAPI-I	2025/01 - Mês de referência
SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO
SICRO	2025/01 - Mês de referência
Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 30,06

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93283	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	99,64	99,64
93296	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	14,19	14,19
93284	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	35,12	35,12
					TOTAL Serviços:	148,95

VALOR: 179,01

93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88295	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	30,06	30,06
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	30,06

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93283	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	99,64	99,64
93296	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	14,19	14,19
93284	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	35,12	35,12
93285	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	160,17	160,17
93286	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	12,48	12,48
					TOTAL Serviços:	321,60

VALOR: 351,66

93283 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044174	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0,00001000	2.491.000,28	99,64
					TOTAL Equipamentos:	99,64

VALOR: 99,64

93296 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 40962025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 17.260.161/0001-90, INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO, AV. CENTENÁRIO, Nº 1745, SALA 02, ANDAR 1, CENTRO, CAXIAS - MA, CEP: 65.609-145.

DATA: 07/07/2025 — L.S. Horista: 90,00%
BDI: 25,81% — L.S. Mensalista: 52,03%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025.08
SEINFRA	025.0
ORSE	2025.06
SICRO	2025.06
OUTRAS	PRÓPRIA

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0,00000570	2.491.000,28	14,19
					TOTAL Equipamento:	14,19
					VALOR:	14,19

93284 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0,00001410	2.491.000,28	35,12
					TOTAL Equipamento:	35,12
					VALOR:	35,12

93285 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	SINAPI	UN	0,00006430	2.491.000,28	160,17
					TOTAL Equipamento:	160,17
					VALOR:	160,17

93286 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	10,00000000	0,98	12,49
					TOTAL Especiais	12,49
					VALOR:	12,49

5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	32,61	32,61
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	32,61

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99259	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	26,99	26,99

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER II) NO MUNICÍPIO DE CAJUAZINHA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CHIP-II ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CHP-II) NO MUNICÍPIO DE CAJUAZINHA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAJUAZINHA - PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUAZ
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.060.016/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL, Nº 1548, SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAJAZEIRAS - PB CEP: 58.900-000

DATA: 27/11/2025	L.S. Horista: 99,09%
BDI: 35,61%	L.S. Mista: 52,09%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/09
ORSE	2025/09
SEINFRA	2025/09
SICRO	2025/09
SERVIÇOS	128 SEM DESONERAÇÃO
SICRO	2025/09 - CAMINHÕES SEM DESONERAÇÃO
SERVIÇOS	128 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2025/09 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA	2025/09 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

91456	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	4,00	4,00
89260	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	9,91	9,91
					TOTAL Serviços:	13,91
					VALOR:	73,51

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88288	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	32,61	32,61
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	32,61

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89259	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	26,99	26,99
91466	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	4,00	4,00
89260	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	9,91	9,91
89262	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	45,66	45,66
91467	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	151,17	151,17
					TOTAL Serviços:	237,73
					VALOR:	270,34

89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037757	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00004430	556.215,18	13,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO II (CER II) NO MUNICÍPIO DE CARIACICA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO II (CER II) NO MUNICÍPIO DE CARIACICA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIACICA - ES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 40540/2021
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.965.181/0001-98 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1340 SALA 02 AEDAH I CENTRO CARIACICA - ES CEP: 29.901-140

DATA : 25/10/2021
BDI : 25,61%
L.S. Mês: 55,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2021.09
CPOS	2021.09
ORSE	2021.08
SCO	2021.01
SEINFRA	035 SUPRIMIDA DESONERAÇÃO
SETOP	2021.01 - CAIXA COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2021.07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2021.10 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2021.01 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

00000360	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00005510	143.750,00	7,92
					TOTAL Equipamento:	26,99
					VALOR:	26,99

91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	556.216,19	3,17
00003383	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00000590	143.750,00	0,83
					TOTAL Equipamento:	4,00
					VALOR:	4,00

89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	556.216,19	7,84
00003383	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00001440	143.750,00	2,07
					TOTAL Equipamento:	9,91
					VALOR:	9,91

89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037752	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	556.216,19	35,75
00003383	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	UN	0,00006880	143.750,00	9,90
					TOTAL Equipamento:	45,65
					VALOR:	45,66

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4084/25
EMPRESA:	MVR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 17.965.061/0001-96 ENDEREÇO: Av. CENTRAL Nº 1540, SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-000

DATA: 02/10/2025	L.S. Horista: 90,00%
BDI: 29,81%	L.S. Mista: 52,00%

FONTE	VERSÃO
EMOP	07/2025
FDE	2025/1
CAIXA	2025/04
SCO	2025/1
SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	07/2025 - CAIXA COM DESONERAÇÃO
SICRO/DNIT	2025/2 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	10/2025 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	09/2025 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	HISTÓRIA

91467 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034221	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	26,43000000	5,72	151,17
					TOTAL Material:	151,17
					VALOR:	151,17

96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000	101,06	101,06
					TOTAL Material:	101,06

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38920000	20,30	8,01
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38920000	28,05	10,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	18,92
					VALOR:	120,98

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,23	4,23
00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,31	1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043485	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,78	0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	8,43

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,69	18,69
					TOTAL Mão de Obra:	18,69

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95336	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,40	0,40
					TOTAL Serviço:	0,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAMAÇARI - BA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4738/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ 47.065.[illegible]/0001-96 PROJETO/CO: AV. CENTRAL Nº 640 SALA 07 ANDAR 1º CENTRO CAMAÇARI - BA CEP: 43.800-160

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,81% s/S. Mão: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025 09
SEINFRA	035 09
SICRO	2025 09
SBC	2025 07
SINAPI	02/2025 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA	035/2025 COM DESONERAÇÃO
SICRO	2025/09 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

VALOR:	27,72

92262 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90266	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,15700000	179,01	28,10
90267	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,11330000	351,00	39,84
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		67,94

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, EM AÇO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,01000000	16,18	1,84
00000376	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	1,12500000	19,68	22,14
00004425	VIGA NAC APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	9,00000000	26,67	240,03
					TOTAL Material:	264,01

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,21100000	22,73	72,98
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,40100000	27,31	284,05
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	357,03

VALOR:	686,98

91978 INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039115	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	15,88	15,88
					TOTAL Material:	15,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40200000	23,00	9,36
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40200000	28,05	11,27
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	20,63

VALOR:	37,51

91954 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	7,94	7,94

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015.2025.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4436.2025
EMPRESA:	MVR CONSTR. COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ: 17.980.161/0001-98 AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 1636 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-160

DATA: 09/12/2025
BDI: 25,61%
L.S. Mes: 82,02%

FONTE	VERSÃO
SINAP	202508
SBPO	202508
ORSE	202508
SICRO	202501
SEINFRA	036 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	202508 COM DESONERAÇÃO
SICRO	202508 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA	036 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Material:	7,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	23,30	7,38
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	28,05	8,89
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		16,27

VALOR:	24,21

91960 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	2,00000000	7,94	15,88
					TOTAL Material:	15,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	23,30	13,32
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57200000	28,05	16,04
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		29,36

VALOR:	45,24

91964 INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038116	PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	5,11	5,11
					TOTAL Material:	5,11

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20200000	23,30	6,40
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20200000	28,05	5,50
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		11,90

VALOR:	17,01

91956 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	7,94	7,94
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	6,10	6,10
					TOTAL Material:	14,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48500000	23,30	11,32

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) DO MUNICÍPIO DE CAIANA/MG
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAIANA/MG.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAIANA - MG
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4095/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA CNPJ: 17.060.067/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1946, A 12 AVENIDA 1 CAIANA/MG - MG CEP: 66.800-000

DATA : 12/12/2025
BDI : 30,01%

FONTE	VERSÃO
EMOP	2025/08
[illegible]	[illegible]
[illegible]	2025/05
SCO	2025/07
SUDECAP	238 SEM DESONERAÇÃO
[illegible]	[illegible]
SUDECAP	[illegible]
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO
SCO/PE	2025/10 COM DESONERAÇÃO
Composição Própria	PROPRIA

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48000000	28,05	13,63
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		24,36
					VALOR:	38,99

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00008112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	6,10	6,10
					TOTAL Material:	6,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	23,30	5,40
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23200000	28,05	6,50
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		11,90
					VALOR:	18,00

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,23	4,23
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,31	1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,78	0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
				TOTAL Encargos Complementares		8,43

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044500	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	14,54	14,54
				TOTAL Mão de Obra:		14,54

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95390	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,07	0,07
				TOTAL Serviço:		0,07
					VALOR:	23,04

100716 JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER III) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER III) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 16/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.864/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E PAVIMENTOS LTDA CNPJ: 17.966.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1948, SALAS A10 A13 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.604-760

DATA:	07/07/2025
BDI:	25,81 %
L.S. Horista:	90,00%
L.S. Mens:	56,00%

FONTE	VERSÃO
ENCOP	2026/08
ORSE	2026/08
SBC	2026/08
SEINFRA	030 NÃO DESONERADO
SETOP	2026/01 - CAIXA COM DESONERAÇÃO
SICRO MOP	2026/01 COM DESONERAÇÃO
SINAP	2026/03 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2026/04 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

93409	MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CÂMARA DE 1 SAÍDA, CAPACIDADE 280 L, DIÂMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 68 CV - CHI DIURNO. AF_09/2023	SINAPI	CHI	0,00620000	33,90	1,29
93408	MÁQUINA JATO DE PRESSÃO PORTÁTIL, CÂMARA DE 1 SAÍDA, CAPACIDADE 280 L, DIÂMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 68 CV - CHP DIURNO. AF_09/2023	SINAPI	CHP	0,01070000	88,27	1,08
				TOTAL Equipamentos Custo Horário:		2,37

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036765	GRANALHA DE AÇO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)	SINAPI	SC25K	0,16000000	118,20	18,91
					TOTAL Material:	18,91

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88306	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATEISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05350000	24,17	1,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05350000	22,13	1,18
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		2,48
					VALOR:	23,74

86902 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036794	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)	SINAPI	UN	1,00000000	102,34	102,34
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	16,43	98,58
00007329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,07650000	123,56	9,45
					TOTAL Material:	210,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,87850000	27,00	23,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44400000	22,13	9,85
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		33,57
					VALOR:	303,94

91886 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	1,78	1,78
					TOTAL Material:	1,78

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015.0025.PMX/PREFEITURA ADMINISTRATIVO Nº 4096.6025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ Nº 17.985.281/0001-96 ENDEREÇO AVENIDA PRINCIPAL Nº 1 KM 0 ZONA RURAL CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.607-000

DATA: 29/10/2025
BDI: 25,61%
L.S. Mês: 92,47%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/08
SEINFRA	035.0
ORSE	2025/09
SCO	2025/01
SEINFRA	035.0 - COM DESONERAÇÃO
SETOP	3/2025 - Tabela COM DESONERAÇÃO
MOBILIÁRIO	3/2025 - COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/08 - COM DESONERAÇÃO
ISOFIX	2025/01 - COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	2025/10

88317	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21900000	23,30	5,10
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21900000	28,05	6,14
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		11,24
					VALOR:	13,02

88273 MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,23	4,23
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,44	0,44
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
				TOTAL Encargos Complementares:		8,21

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012068	MARCENEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,34	18,34
					TOTAL Mão de Obra:	18,34

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95310	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,27	0,27
					TOTAL Serviço:	0,27
					VALOR:	26,82

88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,23	4,23
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,31	1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,78	0,78
00037375	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
				TOTAL Encargos Complementares:		8,43

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.964/2024
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA, COMERCIO E INCORPORADORA LTDA CNPJ: 17.060.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1588 SALA 2 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.603-160

DATA: 02/12/2025
BDI: 25,81%
L.S. Máx: 50,00%

FONTE	VERSÃO
PMCP	025.06
SINAPI	2025/11
ORSE	2025/6
SCO	2025/11
SETOP	289 ALVENARIA/DEMOLIÇÃO
SETOP	307 ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO
SETOP	313 ESTRUTURAS CONCRETO ARMADO
SINAPI	87489 ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO
SINAPI	92538 ESTRUTURA CONCRETO ARMADO
Composição Própria	PROPRIA

00004755	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,89	18,89
					TOTAL (Mão de Obra):	18,89

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95141	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,27	0,27
					TOTAL (Serviço):	0,27

VALOR:	27,58

104958 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29710000	27,72	8,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14850000	22,18	3,29
					TOTAL (Mão de Obra com Encargos Complementares):	11,52

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01940000	668,89	12,97
					TOTAL (Serviço):	12,97

VALOR:	24,49

100398 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,23	4,23
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,26	1,26
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043480	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	8,46

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041794	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,79	18,79
					TOTAL (Mão de Obra):	18,79

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100288	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,51
					TOTAL (Serviço):	0,51

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CEU - NO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAUCAIA - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4936/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ 17.065.061/0001-06 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1846 SALA 2 ANDAR 1 CENTRO CAUCAIA - CE CEP: 61.600-000

DATA: 27/2025	L.S. Hora: 80,00%
BD: 25.01.4	L.S. Mês: 52,00%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025.11
ORSE	2025.05
CPOS	2.0.0.0
[illegible]	2.0.0.1
SEINFRA	029.3 SEM DESONERAÇÃO
SICRO	2025.04 - Goiás (I) MÊS DE REFERÊNCIA
SBC	2.2.0.0 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025.09 COM DESONERAÇÃO
[illegible]	2.0.0.0 SEM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	PRÓPRIA

VALOR:	27,76

88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88387	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,01	1,01
88389	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,23	0,23
					TOTAL Serviço:	1,24

VALOR:	1,24

88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88387	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,01	1,01
88389	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,23	0,23
88390	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,11	1,11
88391	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	3,00	3,00
					TOTAL Serviço:	5,35

VALOR:	5,35

88387 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	UN	0,00006100	15.925,75	1,01
					TOTAL Equipamento:	1,01

VALOR:	1,01

88389 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	UN	0,00001480	15.925,75	0,23
					TOTAL Equipamento:	0,23

VALOR:	0,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2024 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4093/2024
EMPRESA:	MVR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 17.965.910/0001-98 ENDEREÇO AV. CENTRAL Nº 1010 SALA 01 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.603-160

DATA : 02/12/2025
BDI : 25,61%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
EMOP	2305.03
ORSE	2025.05
SBC	2025.11
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SICRO	2025.04 - Outubro/2025 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025.09 - Outubro/2025 SEM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025.10 - Outubro/2025 SEM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

88390 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037514	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	UN	0,00007000	15.925,75	1,11
					TOTAL Equipamento:	1,11
					VALOR:	1,11

88391 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,13000000	0,96	3,00
					TOTAL Especiais:	3,00
					VALOR:	3,00

88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,25	4,25
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043484	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	7,24

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002709	INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	20,14	20,14
					TOTAL Mão de Obra:	20,14

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95543	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,29	0,29
					TOTAL Serviço:	0,29
					VALOR:	27,67

88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4636/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.065.670/0001-98 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 610, SALA 01, 3º ANDAR - CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.603-162

DATA: 22/12/2025	L.S. Horista: 80,00%
BDI: 27,61%	L.S. Mista: 52,02%

FONTE	VERSÃO
PMCP	2025.09
ORSE	2025/08
ORSE	2025/08
SCO	2025/11
SEINFRA	029 SEINFRA DESONERAÇÃO
SICRO	2025/01 - DNIT - MA COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/11 COM DESONERAÇÃO
Tabelas Próprias	PROPRIA

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,23	4,23
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	7,24

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	15,95	15,95
					TOTAL Mão de Obra:	15,95

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95644	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,17	0,17
					TOTAL Serviço:	0,17
					VALOR:	22,76

97063 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56460000	22,78	12,82
88310	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10580000	22,19	2,34
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	15,16

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100251	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	SINAPI	MXKM	0,16730000	13,57	2,27
					TOTAL Serviço:	2,27
					VALOR:	17,23

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,23	4,23
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAETANA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAETANA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAETANA - BA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETANA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4[illegible]/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 11.965.061/0001-96 ENDEREÇO: Av. CENTRAL Nº 1850, CAETANA, CAETANA - BA CEP: 45.600-180

DATA: 22/12/2025 — BDI: 25,81% — L.S. (Mês): 66,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/11
ORSE	2025/03
CAIXA	2025/09
SICRO	2025/11
SUDECAP	228 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	2025/04 - Caderno de Encargos BAIXA
SEINFRA	041.0 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA	041.1 COM DESONERAÇÃO II
Composições Próprias	PROPRIA

00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037370	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
				TOTAL Encargos Complementares:		7,24

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004096	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	22,27	22,27
					TOTAL Mão de Obra:	22,27

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
					TOTAL Serviço:	0,11
					VALOR:	29,62

S8286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,20	4,20
00043466	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
				TOTAL Encargos Complementares:		7,24

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	24,97	24,97
					TOTAL Mão de Obra:	24,97

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95351	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,40	0,40
					TOTAL Serviço:	0,40
					VALOR:	32,61

93409 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 53 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4636/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.965.261/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTENÁRIO Nº 1430 SALA 02 APOIAM I CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.609-150

DATA:	22/12/2025
BDI:	25,61%
	L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025.08
ORSE	2025/09
CPRM	2025/08
SCO	2025.11
SEINFRA	030.1 MOBILIZAÇÃO
SETOP	2025.01 - Caixa SOMENTE MOBILIZAÇÃO
SINAPI-I	2025.07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025.08 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025.11 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

88309	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	24,17	24,17
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		24,17

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93404	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	7,75	7,75
93405	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,98	1,98
					TOTAL Serviço:	9,73
					VALOR:	33,90

93408 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	24,17	24,17
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		24,17

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93404	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	7,75	7,75
93405	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,98	1,98
93406	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	9,30	9,30
93407	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	45,07	45,07
					TOTAL Serviço:	64,10
					VALOR:	88,27

93404 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER III) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER III) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010.2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4026/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.365.115/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 2548 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-140

DATA: 22/12/2025	L.S. (Total): 90,04%
BDI: 25,61%	L.S. (Mão): 55,00%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/09
SEINFRA	2025/09
ORSE	2025/08
SICRO	2025/07
SINAPI	2025/09 - Preços com DESONERAÇÃO
SEINFRA	2025/04 - Preços com DESONERAÇÃO
ORSE	2025/08 - Preços com DESONERAÇÃO
SICRO	2025/07 - Preços com DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

00006522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	SINAPI	UN	0,00003300	98.734,35	3,26
00039813	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. "670" MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	SINAPI	UN	0,00006400	38.997,80	2,49
					TOTAL Equipamento:	5,75
					VALOR:	7,75

93405 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	SINAPI	UN	0,00001430	98.734,35	1,41
00039813	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. "670" MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	SINAPI	UN	0,00001180	38.997,80	0,57
					TOTAL Equipamento:	1,98
					VALOR:	1,98

93406 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006522	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	SINAPI	UN	0,00006670	98.734,35	6,58
00039813	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. "670" MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	SINAPI	UN	0,00007000	38.997,80	2,72
					TOTAL Equipamento	9,30
					VALOR:	9,30

93407 MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	7,38000000	5,72	45,07
					TOTAL Material:	45,07
					VALOR:	45,07

88291 OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1[illegible]/2025. E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4036/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.965.081/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1548 (AV A 02 ANDAR) - CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-160

DATA: 22/10/2025
BDI: 27,81%
L.S. Mista: 82,02%

FONTE	VERSÃO
SINCP	2025.09
CPES	2025.09
ORSE	2025/[illegible]
SICRO	2025/1
SEINFRA	038 SEV. DESONERAÇÃO
[illegible]	2025/1 - Centro-Oeste sem Desoneração
[illegible]	2025/09 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO
[illegible]	2025/09 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	[illegible]

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,23	4,23
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037375	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
				TOTAL Encargos Complementares:		7,24

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004263	MOTORISTA DE CAMINHAO BETONEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,20	18,20
				TOTAL Mão de Obra:		18,20

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95354	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,15	0,15
				TOTAL Serviço:		0,15
				VALOR:		26,59

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,23	4,23
00043489	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037375	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
				TOTAL Encargos Complementares:		7,24

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037665	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	14,99	14,99
				TOTAL Mão de Obra:		14,99

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,12	0,12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4726/2023
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.365.161/0001-96 ENDEREÇO AV. CENTRAL Nº 1349 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAJAZEIRAS - PB CEP: 58.900-162

DATA : 22/12/2023 — L.S Horista: 96,18%
BDI : 26,61% — L.S Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAP	2023/08
SBPE	2023/09
SINAPI	2023/09
SICRO	2023/11
SEINFRA	029 S/ DESONERAÇÃO
SICRO	2023/11 COM DESONERAÇÃO
SBPE	2023/09 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO
SICRO	2023/11 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Serviços:	0,12
VALOR:	22,36

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,23	4,23
00045488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00018464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,50	0,50
					TOTAL Encargos Complementares:	7,04

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	19,89	19,89
					TOTAL Mão de Obra:	19,89

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93557	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,21	0,21
					TOTAL Serviços:	0,21

VALOR:	26,34

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,23	4,23
00045488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00018464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,50	0,50
					TOTAL Encargos Complementares:	7,04

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	11,99	11,99

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO INTELIN DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO INTELIN DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4056/2025
EMPRESA:	MVR CONSTR, COM E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.961.114/0001-06 LOCALIZAÇÃO: AV. GENERAL MELO, 1º PAVIMENTO, CAUCAIA - CEP: 61.600-000

DATA: 22/12/2025
BDI - 25,61 %

L.S. (Horista): 96,02%
L.S. (Mensal): 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/11
COMP	2025/05
CAGE	2025/06
SEINFRA	039.0 COM DESONERAÇÃO
SBC/SP	2025/04 - COM DESONERAÇÃO
SICRO/MG	2025/01 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO
SICRO	2025/01 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	pesquisa

TOTAL Mão de Obra:	14,39

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,21	0,21
				TOTAL Serviço:		0,21

VALOR:	22,47

88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,23	4,23
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037375	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
				TOTAL Encargos Complementares:		7,24

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	22,46	22,46
				TOTAL Mão de Obra:		22,46

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,36	0,36
				TOTAL Serviço:		0,36

VALOR:	30,06

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,23	4,23
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037375	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4095/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.965.261/0001-96 ENDEREÇO AV. CENTRAL Nº 1240 SALA 02 ANDAR TÉRREO CAXIAS - MA CEP: 65.600-000

DATA: 02/12/2025	L.S. Horis: 90,00%
BDI: 35,61%	L.S. Mens: 52,00%

FONTE	VERSÃO
EMOP	2025.09
ORSE	2025/11
CAERN	2025/4
SCO	2025/11
SINAPI	202511 DESONERAÇÃO
SICRO	202509 DESONERAÇÃO
SINAPI-MG	202511 COM DESONERAÇÃO
SINAP	202508 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	202511 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Encargos Complementares:	7,24

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	20,15	20,15
					TOTAL Mão de Obra:	20,15

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,23	0,23
					TOTAL Serviço:	0,23

VALOR:	27,92

88306 OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,23	4,23
00043466	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037370	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	7,24

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004251	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	16,74	16,74
					TOTAL Mão de Obra:	16,74

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95368	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,19	0,19
					TOTAL Serviço:	0,19

VALOR:	24,17

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,23	4,23
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,31	1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

P.L.S.

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015.2025 - PROPRIO ADMINISTRATIVO Nº 40357/25
EMPRESA:	MVR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 17.985.215/0001-06 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1849 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CNPJ: 66.600-167

DATA : 22/12/2025
BDI : 26,81%

L.S. Horista: 80,02%
L.S. Mensal: 52,48%

FONTE	VERSÃO
ANCP	2025.09
CAIXA	2025.11
CDHU	2025.09
SCO	2025.11
SEINFRA	035.1 COM DESONERAÇÃO
SETOP	4.2.0 A - MAIO/25 COM DESONERACAO
SICRO2	2025.07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	102015 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	102015 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,78	0,78
00037575	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,09	0,09
00037571	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	3,45

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	15,89	15,89
					TOTAL Mão de Obra:	15,89

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
					TOTAL Serviço:	0,10

VALOR:	27,72

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,42260000	28,10	11,87
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,31300000	29,50	9,23
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	12,77680000	0,56	7,15
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	4,88550000	1,41	6,90
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	34,05

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM E = 17 MM	SINAPI	M2	1,31120000	50,82	66,63
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,05670000	8,34	0,47
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,26190000	21,80	5,70
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,47700000	3,88	17,41
					TOTAL Material:	90,01

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73560000	22,73	16,72
88281	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,67800000	26,47	97,35
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	22,49740000	27,72	623,62
00016	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	22,49740000	22,19	199,21

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010.02.25, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 42.86.02.25
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.366.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1581, PALACE A, DIAMANTINO CAXIAS - MA CEP: 65.604-740

DATA: 07/11/2025	L.S. Horista: 96,00%
BDI: 26,81 %	L.S. Mensalista: 52,00%

FONTE	VERSÃO
EMOP	2025.08
SEINFRA	029.06
ORSE	2.3.5.6
SCO	2025.11
SICRO3	2025.11 DESONERAÇÃO
SETOP	2025.08 - Obras COM DESONERAÇÃO
SICRO3 PMS	2025.07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	11/2025 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025.07 COM DESONERAÇÃO - MOD
SUDECAP PMBH	11/2025

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1.216,97

Serviço:		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	29,93690000	14,75	126,81
94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	1,20000000	589,34	707,20
					TOTAL Serviço:	1.434,01

VALOR:	2.495,97

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares:		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,29	4,29
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,85	1,85
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00013466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,05	2,05
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	10,94

Mão de Obra:		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	20,01	20,01
					TOTAL Mão de Obra:	20,01

Serviço:		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95872	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,29	0,29
					TOTAL Serviço:	0,29

VALOR:	30,64

100719 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (M2)

Material:		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,05750000	21,32	1,22
00007357	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	SINAPI	L	0,19080000	33,43	6,37
					TOTAL Material:	7,59

Mão de Obra com Encargos Complementares:		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06300000	30,64	1,93
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,93

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4.952/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.361.111/0001-48 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1545 SALA AP 2 ANDAR 1º CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.601-161

DATA: 22/12/2025	L.S. Hora: 50,00%
BDI: 25,61%	L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/08
SEINFRA	032.0
SICRO	2025/01
SUDECAP	2025/01
SETOP	02/2025 - Horista COM DESONERAÇÃO
SICRO HORISTA	2025/08 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025/01 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

VALOR:	9,52

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	L	0,32570000	29,71	9,67
					TOTAL Material:	9,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45290000	30,54	13,83
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	13,83

VALOR:	23,50

101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,00700000	9,90	0,06
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,06

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA (C20), COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,09140000	507,45	46,39
00043146	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO	SINAPI	KG	4,00000000	10,68	42,72
					TOTAL Material:	89,11

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11190000	27,72	3,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04690000	22,19	1,05
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,15

VALOR:	93,16

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91276	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,52	0,52
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,16	0,16
					TOTAL Serviço:	0,68

VALOR:	8,75

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4086/2025.
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ.: 17.965.361/0001-06 ENDEREÇO: AV. OTELIA ALVES 1516 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.603-190

DATA: 01/12/2025
BDI: 36,81 %
L.S. Horista: 96,07%
L.S. Mens: 55,07%

FONTE	VERSÃO
EMOP	2025.09
ORSE	2025.08
ORSE	2025.08
SCO	2025-1
SEINFRA	029 V DESONERAÇÃO
SETOP	2025.01 - LISTA COMPLEMENTAÇÃO
SICRO	2025.07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025.08 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025.01 COM DESONERAÇÃO
Sistema FDE	FDE 29.0

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,52	0,52
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,16	0,16
91275	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,78	0,78
91276	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	8,29	8,29
					TOTAL Serviço:	9,55
					VALOR:	9,55

91273 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001142	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 8,0 HP	SINAPI	UN	0,00006330	11.744,50	0,52
					TOTAL Equipamento:	0,52
					VALOR:	0,52

91274 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001142	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 8,0 HP	SINAPI	UN	0,00001430	11.744,50	0,16
					TOTAL Equipamento:	0,16
					VALOR:	0,16

91275 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001142	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 8,0 HP	SINAPI	UN	0,00006670	11.744,50	0,78
					TOTAL Equipamento:	0,78
					VALOR:	0,78

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CARMÉSIA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CARMÉSIA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARMÉSIA - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÉSIA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 40/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 12.067.187/0001-90 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1542, SALA 2, ATUMPI CENTRO CARMÉSIA - MA CEP: 65.650-000

DATA: 01/07/2025
BD: SINAPI-MA

L.S. Horista: 81,02%
L.S. Mensalista: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	01/2025
ORSE	07/2025
SEINFRA	01/2025
SICRO	07/2025
SUDECAP	03/2025 - DESONERAÇÃO
SETOP	12/2024 - Tomo II COM DESONERAÇÃO
SEMOP/PMS	01/2025 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	202508 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	01/2025 - COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,44000000	5,76	8,29
					TOTAL Material:	8,29
					VALOR:	8,29

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002432	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	26,51	79,53
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	19,80000000	0,11	2,17
00010555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	295,40	295,40
					TOTAL Material:	377,10

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,54500000	26,47	40,92
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77000000	22,19	17,15
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	58,07
					VALOR:	436,17

90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002432	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	26,51	79,53
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	19,80000000	0,11	2,17
00010558	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	392,77	392,77
					TOTAL Material:	474,47

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,67800000	26,47	44,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,83900000	22,19	18,63
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	63,05
					VALOR:	537,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016.2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009.2025
EMPRESA:	MVR CONSTR. CORP. EIRELI CNPJ: 17.360.280/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL, Nº 154, SALAS 2 ANDAR 1, CENTRO CAJAZEIRAS - PB CEP: 58.900-00

DATA: 23/12/2025	L.S. Horista: 96,68%
BDI: 25,81%	L.S. Mens: 52,64%

FONTE	VERSÃO
ENCP	2025/09
CPOS	2025/09
CPOS	2025/09
[illegible]	2025/11
SEINFRA	029 COM DESONERAÇÃO
[illegible]	2025/04 - Data-base 2025 (DESONERAÇÃO)
SICRO2	012.07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025.09 COM DESONERAÇÃO
SUDE	2025/09 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4.81680000	0,59	2,84
00038388	GUARNIÇÃO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	29,59	202,70
00039025	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	UN	0,54730000	791,82	433,30
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,85280000	41,65	35,75
					TOTAL Material:	674,24

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39260000	27,72	10,88
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19100000	22,19	4,23
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	15,09

VALOR:	692,12

101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,00160000	29,08	0,04
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00160000	36,16	0,05
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,09

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05070000	27,72	1,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07800000	22,19	1,68
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,08

VALOR:	3,17

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,00360000	29,08	0,10
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00360000	36,16	0,13
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01.12.25, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4036.12.25
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.965.261/0001-48 RUA PROFESSOR AZ CENTRAL Nº 1 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.603-160

DATA: 12/12/2025	L.S. Horis: 99,09%
BDI: 25,61 %	L.S. Mate: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025.06
ORSE	2025.06
[illegible]	2025.06
SBC	2025.11
SEINFRA	039 REV M (ONERAÇÃO
SETOP	01/2024 - OBRAS COMUNS - NÃO DESONERADO
SEDOP/MG	SEDOP 07/2025 COM DESONERAÇÃO
SINAP	2025.08 COM DESONERAÇÃO
SUDE	2025.11 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	CPU MVR

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10200000	27,72	2,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13310000	22,19	3,39
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		6,21
				VALOR:		6,44

101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03800000	29,08	1,93
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,07180000	36,16	2,59
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		4,52

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,10000000	155,20	170,72
				TOTAL Material:		170,72

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,02190000	27,72	56,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,03290000	22,19	67,38
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		123,34
				VALOR:		296,58

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	26,34	26,34
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		26,34

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	26,12	26,12
88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	R	1,00000000	6,90	6,90
				TOTAL Serviço:		33,02
				VALOR:		59,36

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CEMEI DO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CHP DIURNO) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CEMEI DO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CHP DIURNO) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 36/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA COMERCIO DE IMÓVEIS LTDA CNPJ: 46.[illegible]/0001-90 ENDEREÇO AV. CENTRAL, Nº 1040 SALA 01 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CNPJ: 66.600/0001-60

DATA: 22/12/2025	L.S. (Hora): 90,08%
BDI: 26,61%	L.S. (Mês): 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025.06
ORSE	2025.05
[illegible]	2025.06
SICRO	2024.12
SUDECAP	2025.04 - Mês de DESONERAÇÃO
SETOP	2025.04 - Mês de DESONERAÇÃO
SEGPLAN/GO	2025.07 COM DESONERAÇÃO
SEAP	2025.09 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA	2025.05 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PRÓPRIA

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	26,34	26,34
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		26,34

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88857	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	25,12	25,12
88858	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	5,90	5,90
9864	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	32,55	32,55
93785	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	48,79	48,79
				TOTAL Serviço:		111,46
				VALOR:		140,90

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038631	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00005630	466.463,38	26,12
				TOTAL Equipamento:		26,12
				VALOR:		26,12

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038631	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00001400	466.463,38	6,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO PARA REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ/RS
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO PARA REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ/RS
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ - RS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUÃ
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4036/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 17.965.081/0001-80, ENDEREÇO: AV. OHL FALK Nº 1948, SALA 02, ANDAR 1, CENTRO, CAPIVARI - SP, CEP: 13.360-162

DATA: 27/10/2025
BDI: 25,81%

L.S. Horista: 80,00%
L.S. Mens.: 54,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025-08
SEINFRA	2025-03
ORSE	2025-05
SBC	2025-11
SEINFRA	029 INV C/DESONERAÇÃO
SINAPI	2025-08 Unidade COM DESONERAÇÃO
SEINFRA	029 OF COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025-08 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025-07 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Equipamentos:	6,90
VALOR:	6,90

5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039581	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	UN	0,00007000	466.463,08	32,65
				TOTAL Equipamento:		32,65
				VALOR:		32,65

93786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	8,53000000	5,72	48,79
				TOTAL Material:		48,79
				VALOR:		48,79

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	27,97	27,97
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		27,97

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	R	1,00000000	0,15	0,15
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	R	1,00000000	0,03	0,03
				TOTAL Serviço:		0,18
				VALOR:		28,10

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	27,97	27,97
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		27,97

CCL
PLS. 356

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAIARA/PA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAIARA/PA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAIARA - PA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIARA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4295/2024
PAPPARIA:	MVD CONSTR. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ Nº 17.365.010/0001-96 ENDEREÇO AV. CENTRAL Nº 1845, SALA A, QUADRA 01, CENTRO CAIARA - PA CEP: 68.600-000

DATA : 09/12/2025
BDI : 25,61%
L.S. Mês: 82,64%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025.09
CAPES	2025.05
ORSE	2025.06
SCO	2025.11
SEINFRA	038 SEM DESONERAÇÃO
METOP	4.29.04 - Contratação de Obras e Serviços
SICRO (DNIT)	2025.01 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025.08 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025.01 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 20" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,15	0,15
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	1,30	1,30
					TOTAL Serviço:	1,58
					VALOR:	29,60

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00007200	2.091,71	0,15
					TOTAL Equipamento:	0,15
					VALOR:	0,15

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00001480	2.091,71	0,03
					TOTAL Equipamento:	0,03
					VALOR:	0,03

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00005000	2.091,71	0,10
					TOTAL Equipamento:	0,10
					VALOR:	0,10

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Especificação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,39000000	0,96	1,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAIAPÔNIA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAIAPÔNIA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAIAPÔNIA - BA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIAPÔNIA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4136/2025)
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.966.061/0001-06 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1954 SALA 07 ANDAR 1 CENTRO CAIAPÔNIA - BA CPF: 05.603.460

DATA : 02/12/2025 — L.S. Hora: 90,00%
BDI : 25,61% — L.S. Mês: 62,00%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/09
SEINFRA	029.0
ORSE	2025/09
SICRO	2025/01
CAIXA	128 DES DESONERADO
SETOP	2025/01 - Central de Custos de Infraestrutura
SUDECAP	2025/01 - SUDECAP DESONERADO
EMOP	2025/08 - EMOP DESONERADO
SUDE	2025/01 - SUDE DESONERADO
Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Equipamentos:	1,40
VALOR:	1,39

88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,23	4,23
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,31	1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,78	0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,09	0,09
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	9,43

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,89	18,89
					TOTAL Mão de Obra:	18,89

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93377	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,21	0,21
					TOTAL Serviço:	0,21

VALOR:	27,53

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,23	4,23
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,39	1,39
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,13	1,43
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,51	0,61
00037375	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	9,84

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	13,57	13,57
					TOTAL Mão de Obra:	13,57

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4036/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.965.160/0001-06 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1010, SALA 02 ANDAR 1, CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.604-160

DATA: 22/12/2025		L.S. Horista:	96,00%
BDI: 26,61%		L.S. Mista:	52,00%
FONTE	VERSÃO		
SICRO	2025/10		
ORSE	2025/09		
CAERN	2025/05		
SEDOP	2025/11		
SINAPI	2025/11		
Com Desoneração	2025/04 (Janeiro/2026 em diante)		
Sem Desoneração	2025/04 (Janeiro/2026 em diante)		
SICRO MOBILIZAÇÃO	2025/10 (Janeiro/2026 em diante)		
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO		
SEDOP	2025/11 COM DESONERAÇÃO		
Composições Próprias	PRÓPRIA		

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95876	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,28	0,28
					TOTAL Serviço:	0,28
					VALOR:	22,19

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	4,56	0,15
00044945	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE 150 A 70 CM, DE PLASTICO BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	9,85	9,85
					TOTAL Materiais:	9,00

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08160000	27,00	2,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02660000	22,19	0,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,87
					VALOR:	12,67

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,23	4,23
00043192	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,82	1,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043166	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,21	1,21
00037378	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	9,57

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005160	SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	16,89	16,89
					TOTAL Mão de Obra:	16,89

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95879	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,21	0,21
					TOTAL Serviço:	0,21
					VALOR:	26,47

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAIUAGMA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAIUAGMA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAIUAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIUAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 913/425, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4096.2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES PRIVADAS LTDA CNPJ: 12.060.001/0001-98 ENDEREÇO: AV. CENTRAL, Nº 1584, SALA 12 ANDAR 1, CENTRO CAIUAS - MA CNPJ: 65.802.460

DATA:	L.S. Horist: 90,00%
BDI:	L.S. Mens: 52,58%

FONTE	VERSÃO
SINAP	2025/06
SEINFR	028/05
SBC	2025/01
SICRO	2025/01
SEM FONTE	SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/06 - Caixa - SEM DESONERAÇÃO
SEINFR	028/05 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO
SICRO	2025/01 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	PROPRIA

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00008094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	2,58	2,58
00008099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	1,04	1,04
					TOTAL Material:	3,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	23,30	2,98
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12500000	28,05	3,50
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,87
					VALOR:	10,49

86872 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	6,00000000	16,43	98,58
00037328	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,07200000	122,56	8,67
00020271	TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, 30 L	SINAPI	UN	1,00000000	551,38	551,38
					TOTAL Material:	658,63

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,76800000	27,00	47,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71110000	22,19	15,77
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	63,51
					VALOR:	702,16

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,20	4,20
00043480	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,44	0,44
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO E PRAÇA DE CULTURA (REABILITAÇÃO) (OBRA 01) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO E PRAÇA DE CULTURA (REABILITAÇÃO) (OBRA 01) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01.0025.PROINFRA/ADMINISTRATIVO Nº 40.96.6025
EMPRESA:	MVR CONSTR. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: [illegible] ENDEREÇO: AV. GENERAL [illegible] SALA C, ANDAR 1, CENTRO, CAXIAS - MA CEP: 65.604-180

DATA: 22/12/2025
BDI: 20,01%
L.S. Mista: 82,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/10
ORSE	2025/05
SBC	2025/11
SEINFRA	035 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	2025/12 - Tabela de Custos de Referência
SUDECAP	2025/12 COM DESONERAÇÃO
SINAP	2025/08 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2025/05 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Encargos Complementares:	0,21

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012909	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,66	18,66
					TOTAL Mão de Obra:	18,66

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,21	0,21
					TOTAL Serviço:	0,21

VALOR:	27,06

94207 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

Equipamentos Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00690000	22,61	0,15
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00500000	23,86	0,11
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	1,26

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001007	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	CJ	1,27000000	0,35	0,44
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	UN	1,27000000	5,26	6,68
00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	1,27500000	38,01	48,10
					TOTAL Material:	55,22

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	22,19	3,32
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	27,06	3,11
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	6,43

VALOR:	62,27

91994 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	5,94	5,94
					TOTAL Material:	5,94

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	23,30	7,38
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31700000	28,05	8,89

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAFARNAUM
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAFARNAUM
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAFARNAUM - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFARNAUM
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/425, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4595/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EPP CNPJ: 17.096.016/0001-06 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1595 - AL AUGUSTO DE LIMA - CAFARNAUM - MA CEP: 64.600-186

DATA: 22/10/2025 — L.S. Horista: 90,00%
BDI: 27,81% — L.S. Mens: 52,00%

FONTE	VERSÃO
SINAP	2025.08
ORSE	2025/8
CAIXA	2025/08
SICRO	2025/01
SEINFRA	029 SEU DESONERAÇÃO
SETOP	V2025.01 - Caderno MG DESONERAÇÃO
SEDOP/PA	01/2025 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025.08 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025.08 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	18,21
VALOR:	23,21

86914 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	4,56	0,09
00013417	TORNEIRA METÁLICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	134,81	134,81
					TOTAL Material:	134,90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	27,00	4,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04610000	22,19	1,06
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,17

VALOR:	140,07

86905 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	4,56	0,09
00013415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	103,51	103,51
					TOTAL Material:	103,60

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08600000	27,00	2,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	22,19	0,67
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,26

VALOR:	106,86

100251 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 (MXKM)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,61160000	22,19	13,57
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	13,57

VALOR:	13,57

5853 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Página 5 de 7

CCL 62
FLS. 62

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4035/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA EIRELI-ME CNPJ: 17.965.261/0001-06 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1584 SALA 402 ANDAR 4 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-160

DATA : 02/09/2025
BDI : 25,61%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025.06
CPRB	2025.06
[illegible]	[illegible]
SICRO	2025.04
SEINFRA	032.0 Mobilização
SINAPI	2025.06 - Outras COM DESONERAÇÃO
SICRO HORISTA	2025.07 COM DESONERAÇÃO
SICRO3	2025.07 COM DESONERAÇÃO
SUREG	2025.01 (PARÁ/MARANHÃO)
Composições Próprias	Composições

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	27,92	27,92
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		27,92

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89009	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	43,54	43,54
89010	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	19,18	19,18
				TOTAL Serviço:		62,72
				VALOR:		90,64

5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	27,92	27,92
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		27,92

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89009	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	43,54	43,54
89010	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	19,18	19,18
93810	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	77,84	77,84
9728	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	89,83	89,83
				TOTAL Serviço:		230,79
				VALOR:		258,11

89009 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007924	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3.	SINAPI	UN	0,00000110	1.400.000,00	43,54
				TOTAL Equipamento:		43,54
				VALOR:		43,54

89010 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CARIACICA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CARIACICA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIACICA - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4636/25.
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.368.061/0001-96 ENDEREÇO AV. CENTRAL Nº 1016 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CARIACICA - MA CEP: 86.600-160

DATA : 22/12/2025 — L.S. Hora: 80,62%
BDI : 25,61 % — L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/06
SEINFRA	025.1
ORSE	2025/11
SICRO	2025/11
SENGE/RJ	05/2025 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	104.04 - Junho 2025 DESONERADO
Sobrenome	2025.07 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2025/05 COM DESONERAÇÃO
SUDE	07/2025 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	REVISÃO

00007824	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	SINAPI	UN	0,00001870	1.400.000,00	19,18
					TOTAL Equipamento:	19,18
					VALOR:	19,18

53810 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007824	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	SINAPI	UN	0,00005560	1.400.000,00	77,84
					TOTAL Equipamento:	77,84
					VALOR:	77,84

5721 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	15,67000000	5,72	89,63
					TOTAL Materiais:	89,63
					VALOR:	89,63

88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,23	4,23
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,89	0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,09	0,09
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,50	0,50
					TOTAL Encargos Complementares:	7,14

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	20,46	20,46
					TOTAL Mão de Obra:	20,46

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95996	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,29	0,29
					TOTAL Serviços:	0,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO PARA REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CACIMBA/PB.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER III) NO MUNICÍPIO DE CACIMBA/PB.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CACIMBA - PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4026/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA EIRELI (CNPJ: 17.065.[illegible]/0001-90, ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1030, SALA 02, ANDAR 1, CENTRO, CACIMBA - PB, CEP: 58.600-180)

DATA: [illegible]	L.S. Horista: 90,00%
BDI: 25,81%	L.S. Mens.: 52,00%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/11
ORSE	2025/09
SBC	2025/09
SICRO	2025/11
SEINFRA	029.1 SEM DESONERAÇÃO
ANI/DNIT	2025/1 - Tabela COM DESONERAÇÃO
SISTEMA/GO	2025.07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025.09 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA	029.1 COM DESONERAÇÃO
Composições próprias	[illegible]

VALOR:	27,92

97329 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039257	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	M	1,02272700	23,71	24,27
00039890	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	M	1,02272700	41,71	42,65
					OTA - Valor(a):	66,92

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0627800	23,02	1,44
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0627800	27,76	1,74
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	3,18

VALOR:	76,10

97327 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039708	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,035W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	M	1,02272700	8,58	8,77
00039867	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	M	1,02272700	19,99	20,44
					TOTAL Materia :	29,2

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04452900	23,02	1,02
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04452900	27,76	1,23
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	2,25

VALOR:	31,46

97328 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039741	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	M	1,02272700	21,60	22,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 018/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4036/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - CNPJ 17.965.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1845 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.609-760

DATA : 07/2025
BDI : 25,61%
L.S. Mes: 92,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/08
SEINFRA	2025/08
ORSE	2025/08
SICRO	2025/01
SEINFRA	036/2025 SEM DESONERAÇÃO
ORSE	2025/08 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO
SICRO	2025/01 COM DESONERAÇÃO
Composições próprias	036/2025

00039864	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	M	1,02272700	30,75	31,44
					TOTAL Material:	31,44

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05161200	23,02	1,19
100308	MECANICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05161200	27,76	1,43
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		2,62

VALOR:	56,24

97330 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039850	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	SINAPI	M	1,02272700	28,37	29,01
00039865	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	SINAPI	M	1,02272700	31,89	33,06
				TOTAL Material:		62,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07181400	23,02	1,65
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07181400	27,76	1,99
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		3,64

VALOR:	65,71

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	11,68	11,69
00010422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	380,75	380,75
00004381	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	22,17	44,34
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	126,58	10,88
				TOTAL Material:		447,66

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77910000	27,00	21,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43840000	22,19	9,72

CCL

PLS:

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO II (CER II) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO II (CER II) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016.2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4095/2025
EMPRESA:	MVR CONSTR. COM E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.965.016/0001-98 ENDEREÇO: AV. O-1, QUADRA 19 LOTE SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.610-000

DATA:	22/12/2025
BDI:	25,61%
L.S. Horista:	52,07%
L.S. Mens:	52,07%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/11
ORSE	2025/09
SEDOP	2025/11
SEINFRA	2025/01
SETOP	2025/11 - Desonerado (Horista e Mensalista)
SICRO	2025/10 - Desonerado (Horista e Mensalista)
SINAPI	2025/11 - Desonerado (Horista e Mensalista)
SICRO	2025/10 - Desonerado (Horista e Mensalista)
Composições Próprias	PROPRIA

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	30,75
VALOR:	479,48

98587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,46	0,46
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
					TOTAL Serviço:	0,56
					VALOR:	0,56

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,46	0,46
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,36	0,36
90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,49	0,49
					TOTAL Serviço:	1,41
					VALOR:	1,41

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013936	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE 45 MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00012800	3.626,47	0,46
					TOTAL Equipamento:	0,46
					VALOR:	0,46

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013936	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE 45 MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00002800	3.626,47	0,10
					TOTAL Equipamento:	0,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4096/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 37.965.610/0001-06 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1545 GALPÃO 7 BAIRRO: CENTRO CAJAZEIRAS - PB CEP: 58.900-000

DATA: 12/2025
BDI: 25,81%
L.S. Mes: 52,00%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/09
SEINFRA	2025/01
ORSE	2025/09
SICRO	2025/07
SBC	2025/11
Composições Próprias	PROPRIA

VALOR:	0,10

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00015898	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE "45" MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00010000	3.626,47	0,36
					TOTAL Equipamento:	0,36

VALOR:	0,36

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)

Especiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,52000000	0,96	0,49
					TOTAL Especiais	0,49

VALOR:	0,49

88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	4,29	4,29
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,31	1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,43	1,43
00043485	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,78	0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,60	0,60
					TOTAL Encargos Complementares	8,49

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010459	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	14,37	14,37
					TOTAL Mão de Obra	14,37

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93567	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,21	0,21
					TOTAL Serviço:	0,21

VALOR:	23,01

86877 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Materiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER II... NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER II) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4036/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.966.261/0001-96 RUA DOMINGOS SARAIVA, 602 A, BAIRRO CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.601-160

DATA:	02/12/2025
BDI (%):	0,00%
L.S. Mês:	52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/09
ORSE	2025/09
SEINFRA	2025/06
SICRO	2025/01
PROPRIA	001/M DESONERAÇÃO
SETOP	2025/04 - Outubro/2025 NÃO DESONERADO
SUDECAP	2025/07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA	2025/07 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

00000146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01800000	4,66	0,22
00037588	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	SINAPI	UN	1,00000000	75,98	75,98
					TOTAL Materiais:	76,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17400000	27,00	4,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05480000	22,19	1,21
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,90

VALOR:	82,10

95979 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

Materiais		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	4,66	0,15
00005155	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	SINAPI	UN	1,00000000	5,67	5,67
					TOTAL Materiais:	5,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12320000	27,00	3,32
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03680000	22,19	0,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,18

VALOR:	10,00

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4765/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 17.065.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1848 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-160

DATA : 22/12/2025
BDI : 26,61%
L.S. Hora: 90,09%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
[illegible]	2025/10
IOPES	2025/09
CPSE	2025/09
[illegible]	[illegible]
SEINFRA	029.1 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/10 - Ref. e Preços COM DESONERAÇÃO
SCO/SEINFRA	029.1 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/10 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/10 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
CPU 2898	ESTRUTURA METÁLICA COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMPOSIÇ	SERVIÇO	KG	31.849,94	22,57	**718.830,55**	7,49	7,49	A
104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.816,85	166,72	**301.099,35**	3,14	10,62	A
CPU 2896	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M3	299,28	988,01	**295.691,63**	3,08	13,70	A
CPU 2833	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M3	300,60	980,40	**295.619,06**	3,08	16,78	A
CPU 2102	LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA,LAJOTA EM EPS LT 20 (16+4), EXCETO CAPA DE CONCRETO	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M2	1.535,26	175,63	**269.637,71**	2,81	19,59	A
103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	2.022,42	121,70	**246.117,38**	2,55	22,14	A
94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_09/2022	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.919,65	110,30	**211.299,55**	2,20	24,34	A
94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_09/2022	SINAPI	SERVIÇO	M3	202,80	1.030,64	**209.013,79**	2,18	26,52	A
92105	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	933,10	209,87	**195.892,56**	2,04	28,56	A
96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRREGIONAL DE FIXAÇÃO. AF_05/2023_PS	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.720,90	103,60	**182.567,52**	1,90	30,46	A
96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.597,74	106,49	**170.143,33**	1,77	32,23	A
104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_09/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	5.071,50	30,75	**155.999,34**	1,62	33,85	A
CPU 2864	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 240 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M	561,60	270,90	**152.137,44**	1,58	35,44	A
CPU 2886	DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401.INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXTRUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	COMPOSIÇ	SERVIÇO	KG	1.760,00	80,34	**142.278,40**	1,48	36,92	A
94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.732,07	78,22	**135.482,52**	1,41	38,33	A

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 015/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4095/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.965.063/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1840 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-100

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,61%
L.S. Hora: 90,00%
L.S. Mês: 50,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	10/2025
SEINFRA	029.0
SEINFRA	029.0
SEINFRA	029.0
SEINFRA	029.0
SEINFRA	029.0 COM DESONERAÇÃO
SICRO	07/2025 - OUTUBRO COM DESONERAÇÃO
SINAPI	10/2025 - OUTUBRO COM DESONERAÇÃO
SINAPI	10/2025 - OUTUBRO COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	ISENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	6.881,70	16,63	114.442,67	1,19	39,52	A
CPU 2800	PISO SINTETICO PARA ATLETISMO, MOLDADO NO LOCAL, SEM JUNTAS OU EMENDAS, COM 2 CAMADAS DISTINTAS, SENDO A ANTERIOR COMPOSTA DE UMA MANTA FLEXIVEL DE GRANULOS PRETO DE BORRACHA VULCANIZADA DE GRANULOMETRIA CONTROLADA, AGLOMERADOS COM RESINAS DE POLIURETANO, MOLDADO "IN LOCO" SOBRE A BASE, COM APLICACAO PREVIA DE PRIMER DE POLIURETANO NA CAMADA SUPERIOR (ESPESSURA DE 8MM). E COMPOSTA DE GRANULADO FINO DE BORRACHA EPDM COLORIDA E RESINAS COLORIDAS DE POLIURETANO, COM INIBIDORES DE RAIOS UV QUE SERA APLICADA SOBRE A MANTA COM EQUIPAMENTO DE LATEAMENTO TIPO SPRAY, COM A SUPERFICIE ACABADA, TEXTURADA DE COR VERMELHA TIJOLO, TIPO LISOTAN, LISONDA OU SIMILAR.	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M2	128,00	877,26	112.289,28	1,17	40,69	A
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_06/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	4.926,64	21,81	107.997,52	1,12	41,81	A
CPU 2574	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE REFORÇADA "R", DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	702,70	138,64	97.422,33	1,01	42,69	A
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	4.926,64	19,41	95.673,88	1,00	43,82	A
102793	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	SERVIÇO	M3	2.535,16	37,68	95.399,56	0,99	44,82	A
CPU 2804	LAJE PRÉ-FABRICADA BIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS (T 22 (16 + 6), EXCETO CAPA DE CONCRETO	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M2	440,00	212,16	93.350,40	0,97	45,79	A
CPU 1942	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALLL, USO INTERNO), COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃOS.	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M2	568,90	160,76	91.113,52	0,95	46,74	A
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.597,74	57,78	87.624,20	0,91	47,65	A
CPU 2532	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M3	697,78	125,38	87.487,66	0,91	48,56	A
90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	SERVIÇO	UN	53,00	1.628,70	86.286,59	0,90	49,46	A
90039	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	SINAPI	SERVIÇO	M2	572,50	148,17	84.827,32	0,88	50,34	B
CPU 3214	CORRIMÃO EM AÇO INOX 01=1 1/2", DUPLO, H=90CM	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M	212,08	386,55	81.979,52	0,86	51,20	B
CPU 2552	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M2	1.818,85	43,71	79.414,51	0,83	52,02	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4055/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.965.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1948 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-100

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,61%
L.S. Hora: *90,08%*
L.S. Mês: *52,02%*

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/09
SEINFRA	035.0 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA	035.0 Com SEM DESONERAÇÃO
NÃO ONERADO	2025/09 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO
SICRO	2025/01 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	01/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL.
104596	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	SERVIÇO	M2	592,44	199,46	78.276,08	0,82	62,84	B
91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	2.870,90	26,30	75.134,67	0,81	63,65	B
88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.911,90	39,99	76.460,86	0,80	64,45	B
98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	638,00	117,97	75.264,86	0,78	65,23	B
CPU 2517	ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M	544,02	138,08	75.107,40	0,78	66,02	B
96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	2.005,31	35,79	71.770,04	0,75	66,76	B
88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_05/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	2.005,31	34,13	68.441,23	0,71	67,48	B
92429	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	617,90	97,37	60.164,92	0,63	68,10	B
97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	367,80	162,78	59.837,93	0,62	68,72	B
CPU 2557	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M2	40,98	1.459,15	59.786,87	0,62	69,35	B
104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	4.977,10	11,90	59.227,49	0,62	69,96	B
94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	126,00	462,80	58.312,32	0,61	70,58	B
100324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	552,18	102,94	56.841,41	0,59	71,17	B
94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	SERVIÇO	M2	655,92	86,78	56.956,96	0,59	71,76	B
100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	SINAPI	SERVIÇO	M2	92,69	609,12	56.366,64	0,59	72,34	B
CPU 2650	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35MM2	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M	1.111,00	50,33	55.916,63	0,58	72,93	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICIPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 01/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4083/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 17.965.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1848 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-160

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,61%
L.S. Hora: 90,08%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	01/2025
SEFES	2025/06
ORSE	2025/06
SICRO	2025/01
SINAPI	029 SEM DESONERAÇÃO
SEINFRA	032/04 Com e Sem DESONERAÇÃO
INFRAESTRUTURA	2025/01 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/03 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA	032/01 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
100333	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.732,07	31,23	54.092,55	0,56	63,49	B
92905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	SERVIÇO	M2	5.162,58	10,45	54.000,59	0,56	64,05	B
100321	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_01/2021	SINAPI	SERVIÇO	M3	231,00	230,51	53.248,27	0,55	64,61	B
92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	4.290,00	12,36	52.995,70	0,55	65,16	B
92520	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	594,80	89,07	52.984,04	0,55	65,70	B
OPU3115	FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA 0,50 MM COM ACESSORIOS	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M2	404,41	129,47	52.355,96	0,55	66,26	B
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MÃO DE OBRA	MES	2,00	25408,11	50.816,22	0,53	66,79	B
CPU2538	PORTA COMPLETA MADEIRA 2,20M CORRER COM FERRAGENS	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M2	9,94	4.960,49	49.306,67	0,51	67,29	B
97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	SINAPI	SERVIÇO	M3	55,10	890,34	49.223,03	0,51	67,80	B
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.702,07	28,16	46.775,09	0,51	68,31	B
CPU2696	LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 40X40CM, EMBUTIR, POTENCIA DE 30W, 100K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	179,00	258,22	46.211,38	0,50	68,81	B
92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	2.974,80	15,10	47.894,28	0,50	69,31	B
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	1.936,20	24,07	46.589,26	0,49	69,80	B
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	7.623,20	6,02	45.891,66	0,48	70,27	B
CPU2899	BRISE METÁLICO HUNTER DOUGLAS REF. MINIWAVE # 103 COR PRATA OU SIMILAR. COM ESTRUTURA E MONTAGEM, EXCLUSIVE ANDAIMES OU PLATAFORMA.	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	56,90	755,42	43.026,72	0,45	70,72	B
88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.911,90	22,48	42.981,31	0,45	71,17	B
CPU2097	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M3	42,80	982,04	42.065,55	0,44	71,61	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICIPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 015/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4035/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 17.965.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1848 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-160

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,61%
L.S. Hora: *90,08%*
L.S. Mês: *52,02%*

Fonte	Versão
SINAPI	2509
ICPRS	2509
ORSE	2509
SEDI	2509
DESONERADA	309 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	2025/04 - Centro-Oeste com Desoneração
[illegible]	2509 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2509 COM DESONERAÇÃO
SCRIS	2025/01 COM DESONERAÇÃO
[illegible]	[illegible]

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL.
94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	SERVIÇO	M	236,40	108,93	39.946,67	0,42	72,02	B
CPU 2818	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	133,00	291,77	38.805,41	0,40	72,43	B
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	2.308,30	16,77	38.738,32	0,40	72,83	B
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	2.929,30	12,90	37.787,97	0,39	73,22	B
CPU 2320	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - AREA MINIMA DE 13,80 M2	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UNDXMÊS	32,00	1.170,08	37.442,56	0,39	73,61	B
99356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	1.291,90	28,99	37.162,28	0,39	74,00	B
100292	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	324,00	112,50	36.469,44	0,38	74,38	B
101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:3 COM ADITIVO. AF_11/2020	SINAPI	SERVIÇO	M	151,40	238,70	36.145,26	0,38	74,76	B
96382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	M3	1.095,99	32,98	36.123,83	0,38	75,13	B
97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1,1X1,2 M. AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	11,00	3.270,26	35.972,86	0,37	75,51	B
CPU 2575	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA "R", DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M	175,60	201,81	35.437,64	0,37	75,88	B
CPU 3117	RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=15M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	1,00	35.209,25	35.209,25	0,37	76,24	B
100273	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	17.330,52	34.661,04	0,36	76,60	B
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	8.407,00	4,11	34.552,77	0,36	76,96	B
CPU 2675	LIMPEZA/REMOÇÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M2	2.102,21	16,10	33.846,58	0,35	77,32	B
100291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	364,00	92,95	33.833,80	0,36	77,67	B
98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	799,82	42,26	33.800,39	0,36	78,02	B
CPU 2668	CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	33,00	1.020,16	33.675,15	0,36	78,37	B
CPU 3212	RODAPE EM PORCELANATO VOM DE ALTURA COM PLACAS DE DIMENSÕES 80X80CM	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M	1.063,43	30,76	32.711,11	0,34	78,71	B
CPU 2641	CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50MM2	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M	400,00	80,71	32.577,44	0,34	79,05	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MINICIPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICIPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 015/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1005/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 17.965.060/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1818 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-160

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,61%
L.S. Hora: 90,06%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	09/2025
CPOS	09/2025
CPOS	09/2025
SICRO	09/2025
DESONERA	009 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	009/2025 - Caixa COM DESONERAÇÃO
SICRO MOVIMENTO DE TERRA	009/2025 - COM DESONERAÇÃO
SINAPI	009/2025 - COM DESONERAÇÃO
SICRO	009/2025 - COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	01/2025 - 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL.
98059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M	380,00	81,31	30.897,80	0,32	79,37	B
92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	535,20	55,39	29.644,73	0,31	79,68	B
101920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	2.395,40	12,71	29.301,63	0,31	79,99	B
92773	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	2.894,70	10,07	29.149,63	0,30	80,29	C
97334	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	M	212,00	165,71	25.770,52	0,28	80,59	C
92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	2.655,20	10,79	28.649,61	0,28	80,89	C
93191	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M	302,50	92,69	28.036,72	0,29	81,18	C
98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	381,59	72,59	27.699,62	0,29	81,47	C
97901	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	13.720,37	27.440,74	0,29	81,75	C
CPU 2534	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20X20CM,FERRO 3,4MM, PAINEL 2X3M, (0,72KG/M²), MALHA POP LEVE GERDAU OU SIMILAR	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M2	1.412,93	19,38	27.382,68	0,29	82,04	C
CPU 2529	BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M2	20,00	1.362,22	27.244,40	0,26	82,32	C
CPU 2658	BARRA ROSCADA BICROMATIZADA Ø 3/8" X 3000MM	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	230,00	114,71	26.380,20	0,27	82,60	C
CPU 2549	FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	67,00	385,21	25.804,07	0,27	82,87	C
98556	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	340,00	76,04	25.855,16	0,27	83,14	C
86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	46,00	559,49	25.736,32	0,27	83,41	C
92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	1.792,00	13,91	24.937,85	0,26	83,67	C
92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	1.663,30	14,96	24.882,97	0,26	83,93	C

FLS. 004

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1685/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 17.865.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1818 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-160

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,61%
L.S. Hora: 90,06%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025.6
SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	2025.04 - Oficial COM DESONERAÇÃO - ACS
SINAPI	2025.09 COM DESONERAÇÃO
SICRO	2025.01 COM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
100290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	327,00	75,54	24.701,58	0,26	84,19	C
CPU 2686	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO, 8 FOLHAS, ABERTURA DE CORRER	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M2	21,00	1.165,87	24.483,27	0,25	84,44	C
CPU 2536	TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M2	29,55	820,99	24.260,25	0,25	84,69	C
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	1.633,10	14,51	23.726,94	0,25	84,94	C
90546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	155,53	150,08	23.341,94	0,24	85,18	C
97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	400,24	56,79	22.729,63	0,24	85,42	C
102257	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	50,41	437,10	22.034,21	0,23	85,65	C
CPU 2630	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL PLÁSTICO OU METAL	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M3	160,00	135,92	21.747,20	0,23	85,88	C
101085	TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	204,70	103,98	21.284,71	0,22	86,10	C
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	2.210,90	9,37	20.759,24	0,22	86,31	C
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	1.940,00	10,41	20.278,68	0,21	86,53	C
CPU 1026	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PEÇAS COM APROXIMADAMENTE 1,20M DE LARGURA E 2,0M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M2XMÊS	700,56	27,63	19.356,47	0,20	86,73	C
CPU 2662	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF. 1173.C. DECA OU SIMILAR	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	57,00	339,20	19.334,40	0,20	86,93	C
CPU 2662	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 120 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M	136,10	138,48	18.848,49	0,20	87,12	C
CPU 2676	LIMPEZA GERAL	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M2	3.153,11	5,72	18.036,79	0,19	87,31	C
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	936,60	19,12	17.907,79	0,19	87,50	C
100837	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	39,00	446,59	17.417,01	0,18	87,68	C
101912	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	2.882,01	17.292,06	0,18	87,86	C
CPU 2687	JANELA DE CORRER 4 FOLHAS EM ALUMÍNIO NATURAL COM VIDRO 6MM	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M2	16,80	1.017,20	17.085,96	0,18	88,04	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4095/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.966.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1818 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-160

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,61%
L.S. Hora: 80,06%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAP	2 [illegible]
SEINFRA	2025.05
SBC	2025
SEINFRA	025.1 V.1 - COM DESONERAÇÃO
SBC	025.1 - Obra COM DESONERAÇÃO
[illegible]	2025/07 - Sudeste - COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/07 - Maranhão - COM DESONERAÇÃO
SICRO	2025/01 - COM DESONERAÇÃO
Composições próprias	2025.01-A

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
CPU 2886	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M	138,00	122,60	16.922,94	0,18	59,21	C
CPU 2202	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO, COM VENEZIANA, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO 1,60X2,10M	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	6,00	2.738,52	16.431,12	0,17	59,39	C
CPU 2908	PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 360 VF	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	1,00	16.410,54	16.410,54	0,17	59,56	C
103271	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	16.358,06	16.358,06	0,17	59,73	C
91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	497,20	33,06	16.105,63	0,17	59,89	C
103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	570,70	28,19	16.036,57	0,17	60,06	C
90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/1ª MA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2024	SINAPI	SERVIÇO	M3	1.029,21	15,58	16.029,51	0,17	60,23	C
90897	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	63,60	247,68	15.746,09	0,16	60,39	C
98332	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	23,00	680,68	15.724,64	0,16	60,55	C
92002	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	286,00	54,91	15.532,66	0,16	60,72	C
CPU 2660	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MODELO EC4-TN	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	2,00	7.739,81	15.479,58	0,16	60,89	C
CPU 2476	PORTA CAMARÃO 6 FOLHAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, ACABAMENTO E PINTURA NA COR BRANCA	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M2	15,99	955,03	15.265,32	0,16	61,04	C
102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	520,05	28,58	14.974,49	0,16	61,19	C
103289	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	332,00	44,42	14.747,44	0,15	61,35	C
CPU 2885	DIMMER COMPLETO COM PLACA 2" X 4"	COMPOSIÇ	SERVIÇO	CJ	57,00	258,00	14.706,06	0,15	61,50	C
CPU 2890	CAIXA DE VENTILACAO COM VENTILADOR CENTRIFUGO,VAZAO EM TORNO DE 4000M3/H,PRESSAO APROXIMADA DE 30MMCA,FORNECIMENTO E COLOCACAO	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	2,00	7335,19	14.672,38	0,15	61,65	C
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,20 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	632,00	22,82	14.422,24	0,15	61,80	C
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	SERVIÇO	M	256,22	56,30	14.104,91	0,15	61,95	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 01.5/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4085/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 17.985.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1946 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-160

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,61%
L.S. Hora: 90,06%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	01/2025
ORSE	202506
SEINFRA	025.1
SETOP	01/2025 - DESONERAÇÃO
SICRO	05/2025 - DESONERADO, BA
SINAPI	01/2025 - DESONERAÇÃO
SUDECAP	01/2025 - DESONERAÇÃO
Próprio	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
CPU 2662	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M	686,00	20,07	13.053,45	0,15	91,10	C
CPU 2541	PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M2	7,58	1.773,30	13.254,95	0,14	91,23	C
92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	1.264,70	10,30	13.026,41	0,14	91,37	C
CPU 2643	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 36W, 60X60 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	40,00	270,99	13.007,52	0,14	91,51	C
91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	368,10	35,32	13.000,24	0,14	91,64	C
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	SERVIÇO	M3	114,24	110,25	12.594,96	0,13	91,77	C
93190	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCO CANALETA, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M	191,00	65,90	12.586,90	0,13	91,90	C
93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M	828,26	14,87	12.316,23	0,13	92,03	C
100874	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR. FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE. EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	12,00	1.030,98	12.368,76	0,13	92,16	C
CPU 2563	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CB, DA DECA OU SIMILAR	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	12,00	993,58	11.922,96	0,12	92,28	C
96574	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	333,72	35,21	11.750,28	0,12	92,40	C
98705	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	2.323,06	11.615,30	0,12	92,52	C
CPU 2671	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TR/POLAR 500 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA) 85KA	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	3,06	3.802,57	11.587,71	0,12	92,64	C
CPU 2590	CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT)	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	2,00	5.946,71	11.893,42	0,12	92,76	C
88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.911,90	5,80	11.089,48	0,12	92,89	C
CPU 2608	VERGALHAO ACO GALV COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M	418,00	26,35	11.014,30	0,11	92,99	C
CPU 2586	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SERIE REFORÇADA "R", DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M	198,30	54,72	10.850,98	0,11	93,10	C
102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	523,95	20,60	10.793,37	0,11	93,21	C
100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	22,00	485,20	10.674,40	0,11	93,32	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4015/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 17.905.051/0001-98 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1848 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-160

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,61%
L.S. Hora: 93,09%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/08
ORSE	2025/08
SEINFRA	029 COM DESONERAÇÃO
SETOP	029/01 COM DESONERAÇÃO
SICRO	2025/08 COM DESONERAÇÃO
SBAP	2025/01 COM DESONERAÇÃO
SIURB	2025/01 COM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
102194	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	148,00	68,63	10.156,47	0,11	93,49	C
103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	274,10	36,04	9.878,56	0,10	93,63	C
97618	BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	514,04	19,90	9.715,36	0,10	93,62	C
CPU 2578	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN = 40 MM, (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M	169,30	58,07	9.696,15	0,10	93,73	C
CPU 2661	EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO ECS-TN-3	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	1,00	9.237,42	9.237,42	0,10	93,83	C
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	2.000,51	4,56	9.144,21	0,10	93,92	C
92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	571,30	16,63	9.929,42	0,09	94,02	C
CPU 2559	FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRNOX OU SIMILAR	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	3,00	2.958,08	8.874,24	0,09	94,11	C
94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	10,08	872,81	8.797,92	0,09	94,20	C
CPU 2810	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN = 400 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M	16,60	521,65	8.763,89	0,09	94,29	C
CPU 2893	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50MM	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M	200,10	43,00	8.733,38	0,09	94,38	C
CPU 2570	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	COMPOSIÇ	SERVIÇO	CJ	1,00	8.649,27	8.649,27	0,09	94,47	C
97895	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	34,00	252,54	8.586,36	0,09	94,56	C
CPU 2531	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	1,00	8389,93	8.389,93	0,09	94,65	C
89855	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	65,00	132,08	8.585,84	0,09	94,74	C
104922	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	644,00	12,95	8.346,24	0,09	94,82	C
CPU 2849	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCÊNDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E TAMPERES	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	1,00	8.234,41	8.234,41	0,09	94,91	C
CPU 2888	TOMADA PARA AR EXTERIOR COM FILTRO E REGISTRO 750X500MM	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	4,00	1.972,27	7.889,08	0,08	94,99	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 402/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.965.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1818 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-160

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,61%
L.S. Hora: 90,05%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
[illegible]	[illegible]
SINAPI	2025/08
[illegible]	[illegible]
SICRO	2025/01
CENTRAL	[illegible]
SETOP	[illegible]
[illegible]	[illegible]
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO
SUPB	[illegible]
Composições Próprias	2025/11A

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
CPU 2578	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA R1, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M	119,60	67,45	7.864,67	0,08	95,07	C
CPU 2911	PISO EMBORRACHADO PARA AMORTECIMENTO DE IMPACTO, ESPESSURA 5,0 CM OU SIMILAR QUE ATENDA ABSORÇÃO DE IMPACTO A QUEDA DE ALTURA DE 1,50M CONFORME NBR 15077	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M2	14,86	522,65	7.764,32	0,08	95,16	C
90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	180,76	42,21	7.762,87	0,08	95,24	C
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	586,00	13,13	7.694,18	0,08	95,32	C
CPU 2581	TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	17,00	447,75	7.611,75	0,08	95,40	C
90090	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	47,40	159,61	7.565,51	0,08	95,47	C
CPU 2664	CAIXA DE VENTILAÇÃO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM2500	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	1,00	7.419,80	7.419,80	0,08	95,55	C
94451	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	SERVIÇO	M	48,22	153,85	7.418,65	0,08	95,63	C
CPU 2599	PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL 2,00X2,10M COM VISOR VIDRO	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	4,00	1.776,70	7.106,80	0,07	95,70	C
CPU 2602	REVESTIMENTO CERÂMICO, TIPO TIJOLINHO, PARA PAREDE, 20 X 06 VERMELHO APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M2	56,28	124,85	6.915,11	0,07	95,77	C
CPU 2606	DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO 6" COM ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M	94,00	71,67	6.736,98	0,07	95,84	C
CPU 2953	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M	304,17	22,01	6.694,75	0,07	95,91	C
99255	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	9,00	713,52	6.421,68	0,07	95,98	C
91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	246,20	25,67	6.319,95	0,07	96,06	C
CPU 2935	COBOGÓ DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M2	22,88	275,02	6.292,46	0,07	96,11	C
CPU 2906	PRESSURIZADOR MAX PRESS 2UE	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	1,00	6142,12	6.142,12	0,06	96,18	C
CPU 2678	LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"	COMPOSIÇ	SERVIÇO	CJ	1.118,00	5,50	6.136,00	0,06	96,24	C
90460	SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	180,00	33,80	6.084,00	0,06	96,30	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICIPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 015/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4095/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 17.965.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1849 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-190

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,61%
L.S. Hora: 80,08%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	202511
ORSE	202510
SBC	202510
SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	202511 - Central de Minas e Comércio
SUDECAP	202511 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	202511 SEM DESONERAÇÃO
[illegible]	[illegible]

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
CPU 2105	RALO SECO PVC QUADRADO 15X15 COM GRELHA	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	42,00	137,70	5.783,18	0,06	96,36	C
CPU 2527	BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M2	10,00	320,38	5.756,84	0,06	96,42	C
CPU 2591	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,50 X 0,50 X 0,60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	6,00	934,30	5.607,18	0,06	96,48	C
CPU 2850	BOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA 5CV, MODELO 620 DANCOR, OU EQUIVALENTE	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	1,00	5.517,33	5.517,33	0,06	96,54	C
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	SERVIÇO	UN	275,00	20,02	5.505,50	0,06	96,60	C
92765	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	432,00	11,81	5.338,12	0,06	96,65	C
89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	65,00	81,28	5.283,20	0,06	96,71	C
CPU 2605	CHUMBADOR CB 3/8"X2 1/2"+ PARAFUSO	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	392,00	13,43	5.264,56	0,06	96,76	C
88900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	17,00	297,95	5.065,15	0,06	96,82	C
89811	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	97,00	52,07	5.050,79	0,06	96,87	C
101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	353,00	13,60	4.800,80	0,06	96,92	C
93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	185,10	25,34	4.690,43	0,06	96,97	C
CPU 2881	CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M	290,10	16,73	4.852,37	0,06	97,02	C
97431	ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	88,00	52,91	4.656,72	0,05	97,06	C
100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	1.522,49	4.567,47	0,05	97,11	C
90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	1.496,29	4.488,87	0,05	97,16	C
CPU 2891	CAIXA DE VENTILACAO COM VENTILADOR CENTRIFUGO,VAZAO EM TORNO DE 1710M3/H,PRESSAO APROXIMADA DE 35MMCA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	1,00	4.439,10	4.439,10	0,05	97,20	C
CPU 2612	CAIXA DE PASSAGEM CH.D.E ACO C/TAMPA APARAF. 200X200X100 PISO	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	28,00	154,60	4.328,80	0,05	97,25	C

FLS. 0

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICIPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 015/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4086/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 17.969.051/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1848 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-180

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,84%
L.S. Hora: 90,09%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/11
ICPES	2025/09
CPOS	2025/08
SCO	2025/11
COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
SETOP	2025/04 - CONCLUSÃO DAS OBRAS
DESONERADO	2025/11 - DESONERADO
SINAPI	2025/09 - DESONERADO
SUPO	2025/01 - DESONERADO
COMPOSIÇÃO	DESONERADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
104063	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	57,00	75,44	4.300,08	0,04	97,29	C
CPU 2639	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 300 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M	13,50	314,33	4.243,46	0,04	97,34	C
101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	SERVIÇO	UN	15,00	282,74	4.241,10	0,04	97,39	C
90706	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	9,30	450,27	4.226,04	0,04	97,43	C
104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	46,00	89,20	4.103,20	0,04	97,47	C
104176	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	14,00	297,85	4.629,90	0,04	97,51	C
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	62,00	64,53	4.000,86	0,04	97,56	C
CPU 2614	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 1X2 PIAL PLUS	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	347,00	11,27	3.910,69	0,04	97,60	C
93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	39,30	99,13	3.896,61	0,04	97,63	C
CPU 2646	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=100CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	28,00	137,27	3.843,56	0,04	97,67	C
CPU 3219	LUMINÁRIA PLAFON DE SOBREPOR EM LED 29,5X29,5 CM, 24W 4000K BIVOLT	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	32,00	117,37	3.755,84	0,04	97,71	C
CPU 2908	CURA QUÍMICA PARA PISO DE CONCRETO CONTRA A DESIDRATAÇÃO COM APLICAÇÃO POR PULVERIZAÇÃO.	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	400,24	9,13	3.654,19	0,04	97,75	C
CPU 2894	SUPORTE VERTICAL 150 X 75 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	180,00	20,24	3.643,20	0,04	97,79	C
CPU 2587	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M	27,70	129,94	3.599,34	0,04	97,83	C
96919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	1.176,97	3.530,91	0,04	97,86	C
96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	23,00	151,96	3.495,08	0,04	97,90	C
103609	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_05/2022_PS	SINAPI	SERVIÇO	M2	6,00	569,67	3.418,02	0,04	97,94	C
CPU 3217	LUMINÁRIA PAINEL PLAFON LED 12W 3000K 170M	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	38,00	88,00	3.344,00	0,03	97,97	C
CPU 2577	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA "R", DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M	26,40	124,40	3.284,16	0,03	98,01	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 015/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4005/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 17.965.051/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1818 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.000-100

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,01%
L.S. Hora: 90,08%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	09/2025
SEINFRA	029 M V1 DESONERAÇÃO
SETCP	0325/04 - OUTUBRO/2025 DESONERAÇÃO
SINAPI NOM	09/2025 NOV DESONERAÇÃO
SINAPI	09/2025 NOV DESONERAÇÃO
SIURB	2025/09 (NOV) DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	VERSÃO A

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
CPU 2604	ESTACAO DE CHAMADA DE BANHEIRO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR,EXCLUSIVE FORNECIMENTO E COLOCACAO,5%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	11,00	292,39	3.216,29	0,03	98,04	C
101898	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	1.579,46	3.158,92	0,03	98,07	C
CPU 2047	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	71,00	44,28	3.143,88	0,03	98,10	C
CPU 2616	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M	6,00	521,62	3.129,72	0,03	98,14	C
104749	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	91,00	34,15	3.107,65	0,03	98,17	C
91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	124,20	23,68	2.939,57	0,03	98,20	C
97436	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	23,00	126,90	2.918,70	0,03	98,23	C
CPU 2604	LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"	COMPOSIÇ	SERVIÇO	CJ	392,00	7,36	2.885,12	0,03	98,26	C
CPU 2608	PARAFUSO LENTILHA 4,2X13MM COM PORCA E ARRUELA	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	1.488,00	1,93	2.871,84	0,03	98,29	C
CPU 2616	RELE DE TEMPO ELETRÔNICO DE 3 ATÉ 30S - 220V - 50/60HZ	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	13,00	214,54	2.789,02	0,03	98,32	C
87059	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M² E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	91,00	29,96	2.726,76	0,03	98,35	C
96994	ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	36,00	75,19	2.706,84	0,03	98,38	C
CPU 2598	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA 52	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	88,00	30,17	2.654,96	0,03	98,40	C
87893	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	SINAPI	SERVIÇO	M²	183,78	14,21	2.611,51	0,03	98,43	C
104174	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	12,00	217,61	2.611,32	0,03	98,46	C
CPU 2607	SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	392,00	6,61	2.591,12	0,03	98,48	C
CPU 2544	PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERAMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM,DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M²	3,15	822,02	2.589,36	0,03	98,51	C
CPU 2551	FERRAGENS PARA MODULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. EXCLUSIVE JANELA	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	19,00	134,89	2.562,92	0,03	98,54	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 015/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4085/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 17.965.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1848 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-180

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,61%
L.S. Hora: 90,00%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
CAIXA	2025.11
SEINFRA	2025.05
SICRO	2025.09
SINAPI	2025.11
SEINFRA	025 SEMTRABALHO E OCUPAÇÃO
SICRO	025954 - Concreto COM DOSAGEM RACIONAL
SINAPI	2025/09 - SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/01 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	1.0.1.0.1.0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
101909	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	2.512,54	2.512,54	0,03	98,66	C
CPU 2613	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/SAIDA CABO DE 50M	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	77,00	32,46	2.499,42	0,03	98,69	C
104170	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_05/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	25,00	98,31	2.482,75	0,03	98,62	C
CPU 2611	CAIXA DE PASSAGEM DE AÇO C/TAMPA APARAFUSADA 302X302X120	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	8,00	304,45	2.435,60	0,03	98,64	C
96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2025	SINAPI	SERVIÇO	KG	113,10	21,12	2.422,60	0,03	98,67	C
CPU 2545	PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDAVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	4,00	587,15	2.348,60	0,02	98,69	C
CPU 2630	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF VL 1.55 VALEMAM OU SIMILAR)	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	670,00	3,42	2.291,40	0,02	98,72	C
CPU 2693	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	8,00	286,11	2.288,88	0,02	98,74	C
CPU 3114	PLACA CIMENTICIA E =10MM, PARA FECHAMENTO DA FACHADA (1 LADO/FACE), JUNTAS APARENTES. FIXADA EM ESTRUTURA METALICA, EXCLUSIVE ESTA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M2	16,79	136,55	2.275,88	0,02	98,76	C
100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	SINAPI	SERVIÇO	M3	1.234,70	1,75	2.160,72	0,02	98,79	C
CPU 2579	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M	46,80	46,02	2.153,74	0,02	98,81	C
89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	138,00	15,37	2.121,06	0,02	98,83	C
90704	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	6,90	296,92	2.048,75	0,02	98,86	C
100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	SINAPI	SERVIÇO	UN	21,00	97,52	2.047,92	0,02	98,87	C
CPU 3120	LUMINARIA FECHADA (REFLETOR), PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE E SPORTES E ARINS, PARA LAMPADA LED DE 50W, INCLUSIVE ESTA. FORNE CIMENTO E COLOCACAO	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	32,00	63,75	2.040,00	0,02	98,89	C
86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	11,00	183,26	2.015,86	0,02	98,91	C
89419	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	205,00	9,16	1.877,80	0,02	98,93	C
100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	SINAPI	SERVIÇO	UN	30,00	62,58	1.877,40	0,02	98,94	C
90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	117,00	15,85	1.853,85	0,02	98,97	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICIPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 015/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4095/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 17.965.061/0001-98 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1848 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-160

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,61%
L.S. Hora: 80,06%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	Versão
SINAPI	09/2025
SEINFRA	029.0
ORSE	2025/09
SICRO	09/2025
SEINFRA	029.0M COM DESONERAÇÃO
SICRO	2025/09 Custos COM DESONERAÇÃO
SINAPI	09/2025 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2025/09 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	MULTIPLA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	27,00	66,69	1.800,63	0,02	98,99	C
100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	888,10	1.776,20	0,02	99,01	C
CPU 2570	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50X50	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	132,00	13,19	1.741,08	0,02	99,03	C
CPU 2589	ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSÕES 75X30X27CM	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	3,00	577,43	1.732,29	0,02	99,06	C
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	91,00	18,79	1.709,89	0,02	99,08	C
90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	33,80	50,32	1.700,82	0,02	99,09	C
CPU 3106	INSTALAÇÃO DE BARRA ANTI-PÂNICO DUPLA C/TRAVA EM AÇO INOX DIÂM. 1 1/2	COMPOSIÇ	SERVIÇO	CJ	1,00	1.648,09	1.648,09	0,02	99,10	C
89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	10,00	167,69	1.676,90	0,02	99,12	C
CPU 2869	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	2,00	777,44	1.554,88	0,02	99,13	C
104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	30,00	51,80	1.554,00	0,02	99,15	C
86957	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	39,10	39,62	1.549,14	0,02	99,16	C
CPU 2892	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATE 100 A	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	6,00	257,69	1.546,14	0,02	99,18	C
89969	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	124,00	12,39	1.536,36	0,02	99,20	C
09732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	73,00	19,60	1.430,80	0,01	99,21	C
CPU 2851	ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	6,00	237,00	1.422,00	0,01	99,23	C
CPU 2097	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	1,00	1.374,53	1.374,53	0,01	99,24	C
CPU 2887	ISOLAMENTO TÉRMICO C/ MANTAS LÃ VIDRO, E = 25 MM, FIXADAS C/ ASFALTO OXIDADO	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	23,00	59,28	1.363,44	0,01	99,25	C
CPU 2566	HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2")	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	1,00	1.308,60	1.308,60	0,01	99,27	C
CPU 2580	TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	3,00	435,49	1.306,47	0,01	99,28	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICIPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 05/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1095/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 17.966.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1868 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-160

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,61%
L.S. Hora: 90,08%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
[illegible]	[illegible]
ICPES	2025/0
CAGE	2025/06
SICRO	[illegible]
SEINFRA	035 SEM DESONERAÇÃO
SEDOP	2025/11 - Uso e Ocupação do Solo
[illegible]	2025/02 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA	2025/11 COM DESONERAÇÃO
[illegible]	[illegible]

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
89530	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	68,00	18,92	1.286,56	0,01	99,29	C
100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	9,00	141,26	1.271,34	0,01	99,31	C
93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	19,00	66,69	1.267,11	0,01	99,32	C
100700	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,3CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	1.264,62	1.264,62	0,01	99,33	C
89409	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	117,00	10,55	1.234,35	0,01	99,35	C
104659	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	6,32	192,15	1.214,39	0,01	99,36	C
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	74,00	15,91	1.177,34	0,01	99,37	C
89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	19,00	61,81	1.174,39	0,01	99,38	C
CPU 2650	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	2,00	544,03	1.088,06	0,01	99,40	C
CPU 2672	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	37,00	28,10	1.050,69	0,01	99,41	C
97115	APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_01/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	14,62	71,33	1.043,27	0,01	99,42	C
101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	1.036,75	1.036,75	0,01	99,43	C
97900	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	1.030,50	1.030,50	0,01	99,44	C
86879	VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	79,00	12,56	992,24	0,01	99,45	C
89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	46,00	21,40	984,40	0,01	99,46	C
CPU 2624	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	65,00	14,87	966,66	0,01	99,47	C
CPU 3135	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M2	1,10	873,47	960,82	0,01	99,48	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICIPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1085/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 17.065.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1918 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-160

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,61%
L.S. Hora: 90,09%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/10
ORSE	2025/05
SEINFRA	2025/09
SICRO	2025/01
SINAPI-DESONERADA	2025/10 - DESONERAÇÃO
SETOP	2025/04 - Caixa com DESONERAÇÃO
SETOP-NÃO DESONERADO	2025/04 - Caixa sem DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/09 - DESONERAÇÃO
SEINFRA	2025/01 - CUSTOS DESONERAÇÃO
SINAPI-DESONERADA	2025/10 - DESONERAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	78,00	12,19	950,04	0,01	99,49	C
97440	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	189,92	949,60	0,01	99,50	C
92003	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	16,00	59,19	947,04	0,01	99,51	C
CPU 2697	LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 40X40CM, SOBREPOR, POTENCIA DE 36W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	4,00	227,53	910,12	0,01	99,52	C
CPU 0984	LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M	1,00	900,97	900,97	0,01	99,53	C
93665	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	63,00	14,00	882,00	0,01	99,54	C
CPU 2699	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5X22,5	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	8,00	105,40	843,92	0,01	99,55	C
CPU 2648	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	3,00	278,39	835,17	0,01	99,56	C
100865	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	826,41	826,41	0,01	99,56	C
99621	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	808,20	808,20	0,01	99,57	C
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	64,00	12,44	796,16	0,01	99,58	C
91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	27,00	29,15	787,05	0,01	99,59	C
89027	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	33,00	23,63	779,79	0,01	99,60	C
89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	10,00	77,46	774,60	0,01	99,60	C
91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	17,00	43,69	741,03	0,01	99,61	C
93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	9,00	79,47	715,23	0,01	99,62	C
95648	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	713,41	713,41	0,01	99,63	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1093/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.965.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL, Nº 1948 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-160

DATA : 22/12/2025
BDI : 29,61%
L.S. Hora: 90,06%
L.S. Mês: 52,02%

Fonte	Versão
SINAPI	2025/12
[illegible]	2025/06
ORSE	2025/06
SICRO	2025/11
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	2025/04 - Goiás COM DESONERAÇÃO
SICRO (OGO)	2025/12 COM DESONERAÇÃO
SINAP	2025/08 COM DESONERAÇÃO
SUDH	2025/01 COM DESONERAÇÃO
Orçamento Base	REFORMA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	17,60	39,96	703,30	0,01	99,63	C
89381	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	45,00	15,55	699,75	0,01	99,64	C
CPU 2689	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP=12CM, DIM. INT. 0,60X0,60X1,00M, SEM TAMPA	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	1,00	609,46	609,46	0,01	99,65	C
CPU 3219	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 40 X 40 X 150M COM 11 TERMINAIS	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	1,00	683,09	683,09	0,01	99,66	C
91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	UN	16,00	42,33	677,28	0,01	99,66	C
CPU 3215	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA PQS DE 6KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	2,00	334,74	669,48	0,01	99,67	C
101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	647,33	647,33	0,01	99,68	C
101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	620,69	620,69	0,01	99,68	C
97495	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	595,98	595,98	0,01	99,69	C
100986	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	18,00	38,05	684,90	0,01	99,70	C
CPU 2656	PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	1,00	585,22	585,22	0,01	99,70	C
94658	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	SERVIÇO	UN	142,00	4,12	585,04	0,01	99,71	C
89813	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	97,03	582,18	0,01	99,71	C
104852	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	13,00	44,25	575,25	0,01	99,72	C
CPU 2642	CURVA DE 45° DE PVC RÍGIDO, VINILFORT OU SIMILAR, PONTA E BOLSA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA JUNTA (ANEL DE BORRACHA E LUBRIFICANTE) DIÂMETRO DE 25MM. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	2,00	287,35	574,70	0,01	99,73	C
CPU 2664	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	1,00	566,90	566,90	0,01	99,73	C
104014	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	44,00	12,85	565,84	0,01	99,74	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICIPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 015/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4085/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 17.965.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1848 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-100

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,61%
L.S. Hora: 90,06%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
EMOP	1.0/2021
ORSE	2025/05
SBSE	2025/06
SEDOP	06/2021
SENGE/PA	002/2025 - CONVENÇÃO
SICRO	5059/04 - Centro-Oeste/2025/04 - DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/06 - MES DE REFERÊNCIA
SUDECAP	2025/07 - CONVENÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
CPU 2841	CURVA DE 45° DE PVC RÍGIDO, VINILFORT, COM 1 PONTA E 1 BOLSA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA JUNTA (ANEL DE BORRACHA E LUBRIFICANTE) DIAMETRO DE 200MM. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	2,00	273,30	546,60	0,01	99,74	C
89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	130,80	523,20	0,01	99,75	C
100322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	6,69	77,60	518,42	0,01	99,75	C
CPU 2368	REGISTRO "Y" CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 20), DN= 1 1/2"	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	1,00	496,91	496,91	0,01	99,76	C
94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	245,40	490,80	0,01	99,76	C
104008	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	13,00	37,60	488,80	0,01	99,77	C
97430	ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	10,00	47,34	473,40	0,00	99,77	C
89873	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	54,00	8,63	466,02	0,00	99,78	C
101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	462,50	462,53	0,00	99,78	C
CPU 3216	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L= 20CM	COMPOSIÇ	SERVIÇO	M	100,00	4,43	443,00	0,00	99,79	C
CPU 2600	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 31X0,58(NBR 13.434): CÓDIGO S5(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL)	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	12,00	36,77	441,24	0,00	99,79	C
104350	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	12,00	36,45	437,40	0,00	99,80	C
09366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	22,00	19,53	429,66	0,00	99,80	C
CPU 2593	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL", PLACA E5	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	20,00	21,48	429,60	0,00	99,81	C
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	12,00	35,79	429,48	0,00	99,81	C
96988	MASTRO 1 1/2" COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	214,29	428,46	0,00	99,82	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4085/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 17.965.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1848 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-160

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,61%
L.S. Hora: 90,00%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/08
SEINFRA	030.1 SEM DESONERAÇÃO
SICRO	2025/04 - Outubro COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO
SILAB	2025/01 COM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
CPU 3118	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),CURVA C, 10KA	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	2,00	212,97	425,94	0,00	99,62	C
88246	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	12,00	35,01	420,12	0,00	99,62	C
CPU 2957	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 16 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),CURVA C, CORRENTE 3KA	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	4,00	104,90	419,60	0,00	99,53	C
CPU 2922	DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	1,00	404,74	404,74	0,00	99,63	C
92364	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	M	6,00	67,18	403,08	0,00	99,84	C
91987	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	7,00	56,98	398,86	0,00	99,64	C
101788	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	395,89	395,89	0,00	99,65	C
CPU 2592	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELETRICO" - PLACA E6	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	17,00	23,14	393,38	0,00	99,65	C
91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	12,00	31,59	379,08	0,00	99,65	C
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	27,00	14,03	378,81	0,00	99,66	C
93654	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	74,81	374,26	0,00	99,66	C
101884	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	185,21	370,42	0,00	99,67	C
104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	29,00	12,17	352,93	0,00	99,67	C
93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	83,74	334,96	0,00	99,67	C
CPU 2955	SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	51,00	6,42	327,42	0,00	99,68	C
97492	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	162,14	324,28	0,00	99,68	C
CPU 2960	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 5/16" X 1/2"	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	51,00	6,17	314,67	0,00	99,69	C
CPU 2959	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON S10	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	51,00	6,13	312,63	0,00	99,69	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICIPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 01/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4085/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.965.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1818 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-160

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,61%
L.S. Hora: 90,09%
L.S. Mês: 52,02%

Fonte	Versão
SINAPI	2025/10
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	2025/04 - COM/SEM DESONERAÇÃO
SICRO	2025/10 COM/SEM DESONERAÇÃO
SINAP	2025/04 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025/01 COM DESONERAÇÃO
CONCESSIONÁRIAS	PRÓPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
CPU 2665	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	1,00	312,49	312,49	0,00	99,89	C
91979	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	60,29	301,45	0,00	99,89	C
89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	17,00	17,67	300,39	0,00	99,98	C
CPU 2595	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20 X 40" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	6,00	49,75	298,50	0,00	99,90	C
92883	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	14,00	21,20	296,80	0,00	99,90	C
94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	143,48	286,96	0,00	99,90	C
CPU 2642	LUMINÁRIA PLAFON (SOBREPOR) 22,5 X 22,5 - 18 W - 6000K - G-LIGHT OU SIMILAR	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	3,00	93,99	281,97	0,00	99,91	C
CPU 2573	SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO)	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	1,00	262,60	262,60	0,00	99,91	C
CPU 2594	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	1,00	260,87	260,87	0,00	99,91	C
89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	8,00	32,52	260,16	0,00	99,92	C
89797	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	9,00	28,06	252,54	0,00	99,92	C
CPU 2620	SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	14,00	17,74	248,36	0,00	99,92	C
91985	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	7,00	34,54	241,78	0,00	99,92	C
101817	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	215,14	215,14	0,00	99,93	C
93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	71,20	213,60	0,00	99,93	C
CPU 2092	CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90°	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	7,00	30,47	213,29	0,00	99,93	C
89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	8,00	26,60	212,80	0,00	99,93	C
98584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	52,86	211,44	0,00	99,93	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICIPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 01/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4085/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.965.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1818 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-160

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,61%
L.S. Hora: 90,09%
L.S. Mês: 52,92%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/12
SEINFRA	035.0
SETOP	2025/04 - Central COMPOSIÇÃO
SICRO3 (DNIT)	2025/12 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2025/04 COM DESONERAÇÃO
SBC	2025/01 COM DESONERAÇÃO
CAIXA	11/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	70,00	210,00	0,00	99,94	C
92690	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	104,23	208,46	0,00	99,94	C
91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	14,00	14,21	198,94	0,00	99,94	C
92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	42,72	190,88	0,00	99,94	C
CPU 2844	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X28 CM, EM PVC , COM LOGOTIPO "COMANDO MANUAL DE ALARME DE INCENDIO". PLACA E2	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	6,00	30,17	181,02	0,00	99,95	C
95989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	179,33	179,33	0,00	99,96	C
89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	29,13	174,78	0,00	99,95	C
93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	11,00	15,19	167,09	0,00	99,95	C
98549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	7,00	23,15	162,05	0,00	99,95	C
CPU 2852	FLANGE SEXTAVADA EM AÇO GALV. D=65MM (2 1/2")	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	1,00	158,98	158,96	0,00	99,96	C
96987	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	154,97	154,97	0,00	99,96	C
95673	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	154,29	154,29	0,00	99,96	C
CPU 2895	TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	4,00	38,21	152,84	0,00	99,96	C
90701	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	2,00	76,01	152,02	0,00	99,96	C
101519	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	75,48	150,96	0,00	99,96	C
86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	29,33	146,65	0,00	99,96	C
CPU 2870	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	1,00	143,99	143,99	0,00	99,96	C
93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	68,89	137,95	0,00	99,97	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 015/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4005/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 17.965.061/0001-86 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1848 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-100

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,61%
L.S. Hora: 90,09%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	10/2025
SEINFRA	025.00
ORSE	2025/09
SICRO	2025/01
SEINFRA	025.01 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA	025.01 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/10 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/10 SEM DESONERAÇÃO
ORSE	2025/10 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	7,00	19,49	136,43	0,00	99,97	C
CPU 2946	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 30X30 CM, EM PVC , COM LOGOTIPO "ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE"- PLACA E7	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	5,00	27,21	136,05	0,00	99,97	C
89829	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	43,89	131,67	0,00	99,97	C
CPU 2956	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 50 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA) CURVA C, CORRENTE 5KA	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	1,00	130,82	130,82	0,00	99,97	C
104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	25,35	126,75	0,00	99,97	C
103986	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	11,00	11,35	124,63	0,00	99,97	C
CPU 2898	TERMINAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	5,00	24,90	124,50	0,00	99,98	C
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	SERVIÇO	M3	0,20	578,48	115,70	0,00	99,96	C
104347	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	57,63	115,26	0,00	99,96	C
94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	56,14	112,28	0,00	99,96	C
CPU 2855	LUVA REDUCAO PVC ROSCA 1 1/4"X1"	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	2,00	55,00	110,00	0,00	99,96	C
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	SERVIÇO	M2	0,12	869,37	104,32	0,00	99,96	C
89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	24,03	96,12	0,00	99,96	C
CPU 2965	ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3MM 2"	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	1,00	90,69	90,69	0,00	99,96	C
89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	45,04	90,08	0,00	99,96	C
100030	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	90,96	90,96	0,00	99,96	C
CPU 2957	RALO HEMISFERICO 100MM PVC (RALO ABACAXI)	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	1,00	88,88	88,88	0,00	99,96	C
89577	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	42,57	85,14	0,00	99,96	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4065/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 17.966.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1818 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-160

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,61%
L.S. Hora: 90,08%
L.S. Mês: 52,02%

Fonte	Versão
[illegible]	2025/12
ICFES	MANA
ORSE	2025/08
SCO	2025/1
SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	2025/12 - MARÇO COM DESONERAÇÃO
SILUS/MA/01	2025/07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/08 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025/01 COM DESONERAÇÃO
Sistema Próprio	PROPRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
CPU 2608	REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO PVC 100X75MM	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	1,00	82,17	82,17	0,00	99,99	C
94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	78,59	78,59	0,00	99,99	C
89518	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	19,09	76,36	0,00	99,99	C
94662	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	12,88	64,38	0,00	99,99	C
89863	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	12,50	62,50	0,00	99,99	C
91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	62,15	62,15	0,00	99,99	C
89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	61,12	61,12	0,00	99,99	C
94681	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	56,65	56,65	0,00	99,99	C
89853	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	55,04	55,04	0,00	99,99	C
CPU 2843	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 30X30 CM, EM PVC , COM LOGOTIPO "ALARME SONORO"- PLACA E	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	2,00	27,21	54,42	0,00	99,99	C
89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	17,56	52,68	0,00	99,99	C
CPU 2589	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D = 50MM	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	8,00	6,07	48,56	0,00	100,00	C
104084	CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	45,63	45,63	0,00	100,00	C
104002	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	20,63	41,26	0,00	100,00	C
89545	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	19,39	38,78	0,00	100,00	C
89853	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	34,66	34,66	0,00	100,00	C
104082	PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	33,58	33,58	0,00	100,00	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4105/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.955.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1818 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-160

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,01%
L.S. Hora: 90,09%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
[illegible]	[illegible]
[illegible]	2025/09
[illegible]	2025/09
[illegible]	[illegible]
SENFRA	09/2025 DESONERAÇÃO
SEINF	2025/04 - Sinfra COM DESONERAÇÃO
[illegible]	[illegible]
SINAPI	09/2025 COM DESONERAÇÃO
SICRO	01/2025 COM DESONERAÇÃO
[illegible]	[illegible]

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
89709	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	1,20	26,30	31,56	0,00	100,00	C
104663	BRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINARIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	30,17	30,17	0,00	100,00	C
CPU 2645	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE,30X 19CM, EM PVC , COM LOGOTIPO "BOMBAS DE INCÊNDIO" - PLACA E5	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	1,00	30,17	30,17	0,00	100,00	C
91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	29,84	29,84	0,00	100,00	C
89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	24,47	24,47	0,00	100,00	C
89520	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	19,08	19,08	0,00	100,00	C
99436	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	9,80	19,60	0,00	100,00	C
103948	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	9,52	19,04	0,00	100,00	C
93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	18,18	18,18	0,00	100,00	C
CPU 2604	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	1,00	14,55	14,55	0,00	100,00	C
103952	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	7,02	14,04	0,00	100,00	C
94580	TÊ, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	13,19	13,19	0,00	100,00	C
CPU 2058	ARRUELA DE LISA 5/16"	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	14,00	0,82	11,48	0,00	100,00	C
CPU 2602	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAC P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4"	COMPOSIÇ	SERVIÇO	UND	1,00	2,58	2,58	0,00	100,00	C

Subtotal até 100,00%	9.60[illegible]585,77
Outros	0,03
Valor total do Orçamento	9.60[illegible]585,80

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4005/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 17.965.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1848 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-100

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,61%
L.S. Hora: 90,06%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SVCAP	2025/12
SOFEC	2025/06
CPSE	2025/06
SEINFRA	025.1C MOD DESONERAÇÃO
SETOP	2025/04 Outros Custos DESONERADO
NÃO ONERADO	ABRAV COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025/06 COM DESONERAÇÃO
SUDECAP	2025/07 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	ANÁLISE

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	252.926,74	50,00 %	50,00 %							
			126.463,37	126.463,37							
2	FUNDAÇÃO	1.020.174,66	25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %					
			255.043,67	255.043,67	255.043,67	255.043,65					
3	ESTRUTURA	2.243.561,65		25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %				
				560.890,41	560.890,41	560.890,41	560.890,42				
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	573.712,73			25,00 %	25,00 %	50,00 %				
					143.428,18	143.428,18	286.856,37				
5	COBERTURA	566.203,39					25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	
							142.050,85	142.050,85	142.050,85	142.050,84	
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	110.700,11		25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %				
				27.675,03	27.675,03	27.675,03	27.675,02				
7	ESQUADRIAS E GUARDA-CORPOS	629.307,04						25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %
								157.326,76	157.326,76	157.326,76	157.326,76
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	305.684,20				25,00 %	25,00 %	30,00 %	25,00 %		
						76.421,05	61.136,84	91.705,26	76.421,05		
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	624.513,66								25,00 %	25,00 %
										156.128,42	156.128,42
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	321.303,07									25,00 %
											80.325,77
11	REVESTIMENTO DE TETO	192.942,00						25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %
								48.235,50	48.235,50	48.235,50	48.235,50
12	FACHADA	43.028,72									25,00 %
											10.757,18
13	PINTURA	516.822,23									25,00 %
											129.70[illegible].56
14	MARMORARIA	60.408,51									

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4803/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 57.965.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1818 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-160

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,61%
L.S. Hora: 90,69%
L.S. Mês: 52,02%

Fonte	Versão
SINAPI	2025/09
SEFES	2025/09
ORSE	2025/08
SICRO	2025/10
SINAPI	022 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	[illegible] COM DESONERAÇÃO
[illegible]	2025/07 COM DESONERAÇÃO
[illegible]	2025/08 COM DESONERAÇÃO
SUFG	2025/01 COM DESONERAÇÃO
[illegible]	[illegible]

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
15	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	150.874,31									
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	627.909,03							25,00 %	25,00 %	25,00 %
									156.977,26	156.977,26	156.977,26
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	756.252,31					25,00 %	25,00 %	25,00 %	25,00 %	
							189.063,08	189.063,08	189.063,08	189.063,07	
18	CLIMATIZAÇÃO	470.021,62									
19	DADOS E VOZ	62.300,42									
20	URBANIZAÇÃO	18.158,03									
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	51.881,37									
		9.602.695,80	381.507,04	970.072,48	987.037,29	1.063.458,32	1.267.672,58	628.381,45	770.074,50	849.781,85	739.456,45
			381.507,04	1.351.579,52	2.338.616,81	3.402.075,13	4.669.747,71	5.298.129,16	6.068.203,66	6.917.985,51	7.657.441,96

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	252.926,74				100,00 %
						252.926,74
2	FUNDAÇÃO	1.020.174,66				100,00 %
						1.020.174,66
3	ESTRUTURA	2.243.561,65				100,00 %
						2.243.561,65
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	573.712,73				100,00 %
						573.712,73
5	COBERTURA	568.203,39				100,00 %
						568.203,39

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01.5/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4005/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.965.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1648 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-160

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,61%
L.S. Horas: 90,06%
L.S. Mês: 52,02%

FONTE	VERSÃO
[illegible]	[illegible]
[illegible]	2025.05
CAGE	2025.05
[illegible]	[illegible]
SEINFRA	[illegible] SOMENTE SOMENTE DESONERAÇÃO
SEINFRA	[illegible] COM DESONERAÇÃO
SICRO NOVO	[illegible] SOMENTE DESONERAÇÃO
SINAP	[illegible] SOMENTE DESONERAÇÃO
SUDECAP	[illegible] COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	110.700,11				100,00 %
						110.700,11
7	ESQUADRIAS E GUARDA-CORPOS	629.307,04				100,00 %
						629.307,04
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	305.684,20				100,00 %
						305.684,20
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	624.513,66	25,00 %	25,00 %		100,00 %
			156.128,42	156.128,40		624.513,66
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	321.303,07	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			80.325,77	80.325,77	80.325,76	321.303,07
11	REVESTIMENTO DE TETO	192.942,00				100,00 %
						192.942,00
12	FACHADA	43.028,72	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			10.757,18	10.757,18	10.757,18	43.028,72
13	PINTURA	518.822,23	25,00 %	25,00 %	25,00 %	100,00 %
			129.705,56	129.705,56	129.705,55	518.822,23
14	MARMORARIA	60.408,51		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				30.204,26	30.204,25	60.408,51
15	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	150.874,31	25,00 %	25,00 %	50,00 %	100,00 %
			37.718,58	37.718,58	75.437,15	150.874,31
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	627.909,03	25,00 %			100,00 %
			156.977,25			627.909,03
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	756.252,31				100,00 %
						756.252,31
18	CLIMATIZAÇÃO	470.021,62	25,00 %	25,00 %	50,00 %	100,00 %
			117.505,41	117.505,41	235.010,80	470.021,62
19	DADOS E VOZ	62.300,42	25,00 %	25,00 %	50,00 %	100,00 %
			15.575,11	15.575,11	31.150,20	62.300,42

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4189/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ: 17.965.060/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1848 SALA 02 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.600-160

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,61%
L.S. Hora: 80,09%
L.S. Mês: 52,02%

Fonte	Versão
SINAPI	2025/10
SEINFRA	029.1 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	2025/04 - Custos COM DESONERAÇÃO
SICRO	2025/10 - Custos SEM DESONERAÇÃO
SINAP	2025/09 - Custos SEM DESONERAÇÃO
SUPER	2025/01 - Custos SEM DESONERAÇÃO
Composições Avulsas	PROPRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
20	URBANIZAÇÃO	18.158,03		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				9.079,02	9.079,01	18.158,03
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	51.881,37			100,00 %	100,00 %
					51.881,37	51.881,37
		9.602.685,60	704.693,28	596.999,29	653.551,27	9.602.685,80
			8.382.135,24	8.949.134,53	9.602.686,80	

CCU 399
Pág. 371

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS/SP
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS/SP
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAIEIRAS - SP
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIEIRAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/SEPLOG, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4295/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ: 17.365.781/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL, Nº 1.940, SALA 02, ANDAR 1º, CENTRO, CAIEIRAS - SP CEP: 07.700-000

DATA : 27/10/2025
BDI : 25,61%
L.S. Máx.: 32,00%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025.08
SEINFRA	025.0
ORSE	2025.09
SICRO	2025.10
SEINFRA	025 SEM DESONERAÇÃO
FDE/SP	2025.01 - Lista com DESONERAÇÃO
SICRO/DNIT	2025.07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025.08 - Lista com DESONERAÇÃO
ORSE	2025.09 - Lista com DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00
R	RISCOS	1,27
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,23
	TOTAL	6,50
	BENEFÍCIO	
S+G	SEGURO/GARANTIA	0,80
L	LUCRO	6,16
	TOTAL	6,96
I	**IMPOSTOS**	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	3,60
	TOTAL	9,25

BDI = 25,61%

$$\frac{(1+AC+S+R+G)\times(1+DF)\times(1+L)}{(1-I)}-1$$

COMPOSIÇÃO DO BDI

FLS. 97

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016.2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0136/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA CNPJ: 17.965.761/0001-90 ENDEREÇO: AV. CENTRAL "C" 154 SALA 02 ANDAR 1º CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.609-160

DATA : 22/12/2025
BDI : 25,81 %

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025.06
SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO
SETOP	ADMINISTRAÇÃO SEM DESONERAÇÃO
SICRO 4	2025.07 COM DESONERAÇÃO
SINAPI	2025.07 COM DESONERAÇÃO
ORSE	2025.01 COM DESONERAÇÃO
Composições Próprias	PROPRIA

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,45
R	RISCOS	0,85
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,85
	TOTAL	5,15
	BENEFÍCIO	
S+G	SEGURO/GARANTIA	0,48
L	LUCRO	3,50
	TOTAL	3,98
I	**IMPOSTOS**	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	0,00
	CPRB	3,60
	TOTAL	7,25

BDI = 17,92%

$$\frac{(1+AC+S+R+G)\times(1+DF)\times(1+L)}{(1-I)}-1$$

CCB 98/1

PLP

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO PARA REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO PARA REABILITAÇÃO IV (CER IV) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4136/2025
EMPRESA:	MVR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA CNPJ.: 17.965.061/0001-96 ENDEREÇO: AV. CENTRAL Nº 1948 SALA 01 ANDAR 1 CENTRO CAXIAS - MA CEP: 65.601-160

DATA: 01/12/2025 — L.S. Horista: 90,08%

BDI: 25,81% — L.S. Mens.: 52,02%

FONTE	VERSÃO
SINAPI	2025/10
SEINFRA	029 SEM DESONERAÇÃO
SICRO	2025/10 SEM DESONERAÇÃO
ORSE	2025/09
SBC	2025/10
EMOP	2025/10
Composições Próprias	PROPRIA

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	**GRUPO A**		
A1	INSS	5,00	5,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	**21,80**	**21,80**
B	**GRUPO B**		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,88	0,00
B2	FERIADOS	3,95	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,66	0,65
B4	13º SALÁRIO	10,97	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,56	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10	0,07
B9	FÉRIAS GOZADAS	11,16	8,48
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,09	0,03
	TOTAL	**47,31**	**18,17**
C	**GRUPO C**		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,55	3,46
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11	0,08
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,17	2,41
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,60	1,98
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,38	0,29
	TOTAL	**10,81**	**8,22**
D	**GRUPO D**		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	9,77	3,54
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENZADO	0,39	0,29
	TOTAL	**10,16**	**3,83**
	A + B + C + D =	**90,08**	**52,02**

CCL 962
PLS.

Parecer Técnico do Setor de Engenharia referente à análise da proposta técnica da Concorrência Eletrônica Nº 015/2025

Parecer referente a Concorrência Eletrônica Nº 015/2025 (Processo Administrativo nº 4095/2025) objetivando a contratação de empresa especializada para construção do Centro Especializado em Reabilitação IV (CER) – Programa Novo PAC no município de Caxias-MA.

Para análise da documentação técnica seguimos diretrizes de acordo com o edital da Concorrência Eletrônica nº 015/2025 sendo que a empresa abaixo listada foi para análise de sua proposta técnica:

EMPRESA: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 17.965.061/0001-96

1. Análise da proposta inexequível:

Valor orçado pela administração: R$ 9.647.326,46 (nove milhões oitocentos e quarenta e sete mil trezentos e vinte e seis reais e quarenta e seis centavos)

Valor orçado pela empresa: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA R$ 9.602.685,60 (nove milhões seiscentos e dois mil seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos)

Art 59 : lei 14.133/2021

§ 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

Valor orçado pela administração: R$ 9.847.326,46
75% de 9.847.326,46 = R$ 7.385.494,84

Qualquer valor da proposta abaixo de R$ 7.385.494,84 (sete milhões trezentos e oitenta e cinco mil quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos). **será considerado manifestadamente inexequível.**

A proposta técnica apresentada pela empresa MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.965.061/0001-96 no valor de R$ 9.602.685,80 (nove milhões seiscentos e dois mil seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos) **não é uma proposta inexequível.**

CCL
FLS. 403

Concluímos que:

Após a análise da proposta técnica da empresa MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 17.965.961/0001-96 no valor de R$ 9.602.665,80 (nove milhões seiscentos e dois mil seiscentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos) constatamos que não é proposta inexequível.

Então podemos concluir que a documentação da referida proposta técnica da empresa MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA **está de acordo** com o edital da referida Licitação (Concorrência Eletrônica nº 015/2025).

Encaminhamos o referido parecer ao Presidente da Comissão Central de Licitação (CCL) da Prefeitura Municipal de Caxias para tomar as devidas providências cabíveis.

Caxias-MA, 20 de janeiro de 2026.

Documento assinado digitalmente
EDVALDO PAZ NUNES
Data: 20/01/2026 12:03:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Edvaldo Paz Nunes
Eng. Civil
CREA 110.313.774-3
Setor de Engenharia
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
Caxias/MA

FLS. 604

JW CONSTRUÇÕES PRÉ-MOLDADOS

RECURSO ADMINISTRATIVO

Ilustrissimo Senhor Igor Mário Cutrim dos Santos, Presidente da Comissão Central de Licitações da Prefeitura Municipal de Caxias, Estado do Maranhão.

REFERÊNCIA: Procedimento Administrativo nº 4095/2025-PMC - Licitação modalidade Concorrência Eletrônica nº 015/2025, realizada dia 22 de dezembro de 2025 às 09:00h.

A Empresa J. W. Sousa Lima LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 08.672.027/0001-32 e IE sob o nº 12.390.453-6, por intermédio de seu representante legal o Sr. José Wilton Sousa Lima, portador da Carteira de Identidade RG n.º 519.002.962 SSP-MA e do CPF/MF n.º 330.240.063-20, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria recorrer, apresentando as razões recursais em face da sua inabilitação e também contra habilitação e classificação, aceitação da proposta de preços da empresa MVR Construções e Serviços (MVR Construções e Serviços LTDA), também pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 17.965.061/0001-96 e IE nº 12.407.589-4, em conformidade os pareceres técnicos de engenharia disponilizados.

- PRELIMINARES

Em caráter preliminar, registramos que as 17h:13min:42s do dia 14 de janeiro de 2026 disponibilizado o prazo de 10 minutos (até às 17h:23min:42s) para manifestação de intenção de recursos/reconsideração em face do resultado do julgamento dos documentos de habilitação das empresas licitantes. Essa empresa recorrente registrou, tempestivamente, a sua manifestação de intenção de recurso as 17h:17min:55s, ao tempo que tal manifestação não foi recebida e tampouco não foi disponibilizado o prazo e liberado o campo próprio na plataforma para anexar as razões e contrarrazões recursais.

- TEMPESTIVIDADE

Às 12h:17min:38s do dia 20 de janeiro de 2026 foi disponibilizado um novo prazo de 10 minutos (até às 12h:27min:38s) para uma nova manifestação de recursos, e tempestivamente, essa empresa manifestou a sua intenção às 12h:18min:58s. Assim sendo, de acordo com a Lei Federal nº 14.133 de 01 abril de 2021 e suas alterações posteriores, no parágrafo 4º do artigo 165º, **atesta a tempestividade das presentes razões recursais administrativas da recorrente**, considerando as 18h:00min:00s do dia 23 de janeiro de 2026, como o prazo limite definido pelo agente de contratação para recebimento das razões recursais face do resultado da sua inabilitação, habilitação, classificação e aceitação da proposta de preços da empresa MVR Construções e Serviços (MVR Construções e Serviços LTDA) na presente licitação.

- CONSIDERAÇÕES INICIAIS

J W SOUSA LIMA LTDA:08672027000132 Assinado de forma digital por J W SOUSA LIMA LTDA:08672027000132 Dados: 2026.01.21 14:05:15 -03'00'

JOSE WILTON SOUSA LIMA:33024006320 Assinado de forma digital por JOSE WILTON SOUSA LIMA:33024006320 Dados: 2026.01.21 14:05:24 -03'00'

JW CONSTRUÇÕES
CNPJ: 08.672.027/0001-32 Ins. Esta: 12.390.453-6
Av. Domingos Sertão, 150, São José
CEP: 65.870-000 Pastos Bon-MA
Fone: (99) 3555-1860 Email: jwsousalima@hotmail.com

JW CONSTRUÇÕES PRÉ-MOLDADOS

Em caráter preliminar, registramos que o artigo 67º, inciso II da Lei Federal nº 14.133 de 01 abril de 2021 e suas alterações posteriores diz que a documentação relativa a qualificação técnico-profissional e técnico operacional será restrita a apresentação de certidões e/ou atestados regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem a capacidade operacional de execução de serviços **similares** de complexidade tecnológica e operacional **equivalente** ou superior.

Continuando no artigo 67º da referida Lei Federal nº 14.133 de 01 abril de 2021 e suas alterações posteriores, agora no seu parágrafo 1º, diz que exigência dos atestados será restrita a parcela de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4,00% do valor total estimado da contratação. Já no parágrafo 2º admite a exigência de atestados com quantidades mínimas exigidas de 50% das parcelas de que trata o parágrafo 1º.

- **REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISOS COM PLACA TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80 CM X 80 CM APLICADO EM ÁREA DE DIMENSÕES MENOR QUE 10 M² AF 02/2023 PE. (item 2 das parcelas de maior relevância)**: R$ 246.001,49, perfazendo apenas 3,14% do valor total estimado da contratação
- **CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, F_{CK} = 35 MPa, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (item 3 das parcelas de maior relevância)**: R$ 244.739,21, perfazendo apenas 3,12% do valor total estimado da contratação;
- **CONCRETAGEM DE BLOCOS DE VIGAS E LAJES, F_{CK} = 35 MPa, PARA LAJE MACIÇA OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (item 4 das parcelas de maior relevância)**: R$ 242.217,46, perfazendo apenas 3,09% do valor total estimado da contratação;
- **LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTADA EM EPS LT 20 CM (16 CM + 4 CM), EXCETO CAPA DE CONCRETO (item 5 das parcelas de maior relevância)**: R$ 233.927,56, perfazendo apenas 2,98% do valor total estimado da contratação;
- **ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19 CM X 19 CM X 9 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF _12/2021 (item 6 das parcelas de maior relevância)**: R$ 198.824,11, perfazendo apenas 2,53% do valor total estimado da contratação;

Analisando o escopo da obra através do edital e seus anexos, consubstanciando pelas exigências de capacidade técnico operacional e profissional contidas no instrumento convocatório, chega-se à conclusão que a sua essência perpassa pelos serviços de execução de estruturas metálicas, revestimento cerâmico para pisos, concretagem de elementos estruturais, lajes pré-moldada e/ou pré-fabricadas e alvenaria de vedação. Diante do exposto, reforçamos que a exigência dos itens 2, 3, 4, 5 e 6 como parcelas de relevancia afrontam o que diz a Lei Federal nº 14.133 01 de abril de 2021 e suas alterações posteriores.

Ainda assim, nesse sentido, há de se destacar que essa recorrente fez constar em seu arquivo de documentos existem um total 10 (dez) atestados de capacidade técnica "casados" (empresa/engenheiro) e vê-se, portando, a necessidade de reanalisar de forma mais acautelada a decisão desta Comissão de Licitações e Contratações, posto que, mesmo tendo executado obras similares do ponto de vista ténico-operacinal e regencial, esta recorrente não conseguiu demonstrar, aos olhos desta comissão de

licitações e contratações, ser capaz de executar as obras objeto da referida licitação no que tange aos itens de revestimento cerâmico para pisos e lajes pré-moldada e/ou pré-fabricadas. .

- RAZÕES RECURSAIS CONTA A NÃO COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL E CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL DA EMPRESA RECORRENTE

Inicialmente, cabe diferenciar a capacidade técnico por serem essencialmente distintas, do contrário a exigência cumulativa de ambas seria redundante e inócua. A capacidade técnico-profissional é um atributo da empresa e reflete na sua aptidão para realização de determinado tipo de obra sob aspecto gerencial, ou seja, para mobilizar apropriadamente pessoal e equipamentos, montar e administrar o canteiro de obras, ter capacidade de aquisição de insumos em volume compatível. Já a capacidade técnico-profissional é um atributo dos profissionais da empresa, daquele(s) que será(ão) responsáveis técnicos (declaração de indicação de responsável técnico, contida no arquivo de documentos de habilitação – documento nº 55) pelo empreendimento e reflete a sua experiência na realização daquele tipo de serviço.

Isto posto, há de se aplicar este entendimento ao caso especifico, sob a ótica gerencial da coisa que está devidamente comprovada a capacidade da recorrente para a execução dos serviços à luz da sua especificidade e vultuosidade, conforme se faz apresentar através dos acervos apresentados. Por sua vez, sob a ótica da expertise e do conhecimento técnico, ou seja, quanto à capacidade técnico-profissional, estar-se-ia apequenando a importância de tal exigência ao entender que uma empresa e os profissionais que compõem o seu quadro técnico tenham a expediência comprovada nas certidões apresentadas.

- **CAT nº 847510/2021 (documento nº 47)**: item 10.4 → 589,95 m² de piso cerâmico antiderrapante PEI V 40 cm x 40 cm; item 10.5 → 181,23 m² de piso cerâmico antiderrapante PEI V 60 cm x 60 cm; item 4.1 → 75,32 m³ de concreto bombeado F_{ck} = 25 MPa para lajes, dividindo esse valor por 0,04 m (espessura da capa de concreto prevista no item 5 das parcelas de maior relevância), totaliza 1.883,00 m² de laje;
- **CAT nº 847508/2021 (documento nº 49)**: Item 10.1.4 → 64,91 m² de piso cerâmico antiderrapante PEI V 40 cm x 40 cm; item 4.2.4 → 10,71 m³ de concreto bombeado F_{ck} = 25 MPa para lajes, dividindo esse valor por 0,04 m (espessura da capa de concreto prevista no item 5 das parcelas de maior relevância), totaliza 267,75 m² de laje; Item 4.2.5 → 84,33 m² de laje de concreto pré-moldado para forro com escoramento;
- **CAT nº 846029/2021 (documento nº 48)**: Item 5.02 → 135,24 m² de revestimento cerâmico para piso tipo grês com dimensão 35 cm x 35 cm, aplicados em ambiente com área menor que 5,00 m²; Item 10.01 → 5,46 m³ de laje de concreto armado traço, dividindo esse valor por 0,04 m (espessura da capa de concreto prevista no item 5 das parcelas de maior relevância), totaliza 136,50 m² de laje;
- **CAT nº 1920250002132 (documento nº 53)**: Item 7.05 → 416,30 m² de piso cerâmico com placas esmaltadas dimensões 80 cm x 80 cm; Item 4.28 → 8,21 m³ de concretagem de lajes dividindo esse valor por 0,04 m (espessura da capa de concreto prevista no item 5 das parcelas de maior relevância), totaliza 205,25 m² de laje;

- **CAT nº 878543/2023 (documento nº 52):** Item 9.02 → 171,36 m² de piso cerâmico 45 cm x 45 cm;
- **CAT nº 899513/2024 (documento nº 51):** Item 3.04 → 20,76 m² de revestimento cerâmico para piso com placas esmaltadas 45 cm x 45 cm; Item 3.02 → 30,00 m² de laje pré-moldada unidirecional, altura com 11 cm (8 cm x 3 cm) de altura total da laje (enchimento + capa);
- **CAT nº 869283/2022 (documento nº 50):** Item 7.3 → 30,90 m² de revestimento cerâmico para piso com placas esmaltadas extra de dimensões 45 cm x 45 cm aplicada em ambientes de área entre 5,00 m² e 10,0 m²; Item 2.8 → 6,44 m² de laje pré-moldada unidirecional bi apoiada, para pisos, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura com 12 cm (8 cm x 4 cm) de altura total da laje (enchimento + capa)
- **CAT nº 939073/2025 (documento nº 45):** Item 9.23 → 16,90 m² piso porcelanato acetinado 82 cm x 82 cm;

De certo que, conforme se identifica no detalhamento das certidões de acerto técnico, verifica-se o seguinte:

1) 1.627,55 m² de piso cerâmico de dimensões, texturas e acabamentos variados, mais que ultrapassam o quantitativo mínimo exigido no item 2 **(REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISOS COM PLACA TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80 CM X 80 CM APLICADO EM ÁREA DE DIMENSÕES MENOR QUE 10 M² AF 02/2023 PE)** das parcelas de maior relevância, pelo critério da similaridade, como preconiza o inciso II do artigo 67º da Lei Federal nº 14.133 01 de abril de 2021 e suas alterações posteriores, ainda que a exigência desse item como parcela de relevância extrapole os limites do parágrafo 1º do artigo 67º da referida Lei.
2) 2.613,27 m² de laje com formas e modelos variados, mais que superam o quantitativo exigido no item 5 **(LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTADA EM EPS LT 20 CM (16 CM + 4 CM), EXCETO CAPA DE CONCRETO)** das parcelas de maior relevância, pelo critério da similaridade, como preconiza o inciso II do artigo 67º da Lei Federal nº 14.133 01 de abril de 2021 e suas alterações posteriores, ainda que a exigência desse item como parcela de relevância extrapole os limites do parágrafo 1º do artigo 67º da referida Lei.

- RAZÕES RECURSAIS CONTRA A CLASSIFICAÇÃO E ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS (MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA)

1) Na composição de BDI (benefícios e despesas indiretas), descumpriu a Lei Federal nº 14.973 de 16 de setembro de 2024 e suas alterações posteriores, que estabelece o regime de transição para reoneração gradual da folha de pagamento, onde diz que de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2026 o valor da alíquota da **CPRB** (contribuição previdenciária sobre a receita bruta) é de 2,70% (correspondente a 60% das alíquotas estabelecidas nos artigos 7º-A e 8º-A da Lei Federal nº 12.456 de 14 dezembro de 2011). A empresa arrematante apresentou valor de 3,60% (correspondente a 80% das alíquotas estabelecidas nos artigos 7º-A e 8º-A da Lei Federal nº 12.456 de 14 dezembro de 2011, alíquota essa vigente entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2025, de acordo com a referida Lei);

JW CONSTRUÇÕES
CNPJ: 08.672.027/0001-32 Ins. Esta: 12.390.453-6
Av. Domingos Sertão, 150, São José
CEP: 65.870-000 Pastos Bon-MA
Fone: (99) 3555-1860 Email: jwsousalima@hotmail.com

JW SOUSA LIMA LTDA:08672027000132 Assinado de forma digital por JW SOUSA LIMA LTDA:08672027000132 Dados: 2026.01.21 14:06:14 -03'00'

JOSE WILTON SOUSA LIMA:33024006320 Assinado de forma digital por JOSE WILTON SOUSA LIMA:33024006320 Dados: 2026.01.21 14:06:21 -03'00'

JW CONSTRUÇÕES PRÉ-MOLDADOS

2) Apresentou alíquota do ISSQN (2,00%) na sua composição de BDI (bonificações e despesas indiretas) em desacordo com o julgamento do AgInt no AREsp nº 2486358/SP da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), onde diz que a base de cálculo do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Quaisquer Natureza) é o preço do serviço de construção civil contratado e que não é possível deduzir os materiais empregados, a exceção para os materiais produzidos pelo prestador fora do local da obra desde que estejam destacados e comercializados com a incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Assim sendo, de acordo com os artigos 77º e 107º bem como os anexos II e III da Lei Complementar Municipal de Caxias, Estado do Maranhão, nº 022 de 30 de dezembro de 2009 (Código Tributário Municipal), a alíquota do ISSQN dessa municipalidade é de 2,50%;
3) Na composição de encargos sociais, descumpriu a Lei Federal nº 14.973 de 16 de setembro de 2024 e suas alterações posteriores, que estabelece o regime de transição para reoneração gradual da folha de pagamento, onde diz que de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2026 o valor da alíquota do **INSS** (Instituto Nacional do Seguro Social) é de 10,00% sua tabela de composição dos Encargos Sociais (correspondente a 50% da alíquota estabelecida no artigo 22º da Lei Federal nº 8.212 de 24 de julho de 1991). A empresa arrematante apresentou valor de 5,00% (correspondente a 25% da alíquota estabelecida no artigo 22º da Lei Federal nº 8.212 de 24 de julho de 1991, alíquota essa vigente entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2025, de acordo com a referida Lei);
4) Os valores de mão de não se encontram compatibilizados uma vez que foram usados bancos de referências de preços distintos para funções equivalentes e que serão exercidas dentro de um mesmo canteiro de obras. A empresa arrematante apresentou nas suas composições analíticas principais com preços unitários valores horários distintos para a mão de obra do servente R$ 22,19 (SINAPI-MA 08/2025 - 88316 → demais itens) e R$ 13,57 (SINAPI-MA 08/2025 - 00006111 0 → itens 3.1.3.10 e 3.1.3.13) e do pedreiro R$ 27,72 (SINAPI-MA 08/2025 – 88309 → demais itens) e R$ 18,89 (SINAPI-MA 08/2025 – 00004750 → itens 3.1.3.10 e 3.1.3.13) resultando em discrepâncias relevantes e sem justificativa técnica.
5) Apresentou na planilha orçamentária da sua proposta de preços valores divergentes da planilha orçamentária do projeto básico para os quantitativos dos seguintes itens: 2.1.3; 2.1.15; 2.2.2; 2.2.3; 2.2.13; 2.3.12; 3.2.1.10; 3.2.1.11; 6.3; 10.3.1.1; 20.3.1. (numeração de acordo com a planilha orçamentária da empresa arrematante)

- RAZÕES RECURSAIS CONTRA A HABILITAÇÃO DA EMPRESA MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS (MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA)

1) Descumprimento do item 7.9.3.6 do instrumento convocatório, ao não apresentar declaração de atendimento aos índices econômicos dos balanços patrimoniais dos anos de 2023 e 2024 assinada por profissional habilitado da área contábil.

- PEDIDOS

J W SOUSA LIMA LTDA:08672027000132 Assinado de forma digital por J W SOUSA LIMA LTDA:08672027000132 Dados: 2026.01.21 14:06:41 -03'00'

JOSE WILTON SOUSA LIMA:33024006320 Assinado de forma digital por JOSE WILTON SOUSA LIMA:33024006320 Dados: 2026.01.21 14:06:48 -03'00'

JW CONSTRUÇÕES
CNPJ: 08.672.027/0001-32 Ins. Esta: 12.390.453-6
Av. Domingos Sertão, 150, São José
CEP: 65.870-000 Pastos Bon-MA
Fone: (99) 3555-1860 Email: jwsousalima@hotmail.com

CCL
FLS. 969

JW
CONSTRUÇÕES
PRÉ-MOLDADOS

A Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988, em seu artigo 37º, inciso XXI, determinou que os contratos administrativos sejam precedidos de licitação pública, com o intuito de assegurar condições de igualdade a todos os concorrentes, e esse artigo da Constituição Federal é justamente para a prevenção de fraudes ao sistema e por força do princípio da vinculação ao instrumento convocatório do certame, conforme o artigo 25º da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021 e suas alterações posteriores e em face do exposto nas razões recursais, a empresa recorrente J. W. Sousa Lima LTDA requer:

1) A inabilitação da empresa arrematante MVR Construções e Serviços (MVR Construções e Serviços LTDA) na licitação em referência;
2) A desclassificação da proposta de preços da empresa arrematante MVR Construções e Serviços (MVR Construções e Serviços LTDA) na licitação em referência;
3) A desconsideração dos itens 2, 3, 4, 5 e 6 como parcela de relevância, uma vez que tal exigência extrapola os limites do parágrafo 1º do artigo 67º da referida da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021 e suas alterações posteriores
4) Não sendo atendido o pedido anterior, então solicitamos a reconsideração e reformulação do parecer de engenharia, considerando que seja esta licitante recorrente seja declarada habilitada no certame, pelo critério da similaridade das parcelas de relevância, de acordo com a redação do artigo 67º, inciso II da Lei Federal nº 14.133 de 01 abril de 2021 e suas alterações posteriores, por ser a medida mais lídima de Justiça.
5) Subsidiariamente, não sendo retificada a decisão, que se designe a Comissão de Licitações e Contrações da Prefeitura Municipal de Caxias, Estado do Maranhão, em fazer a remessa das presentes razões recursais à autoridade que lhe for imediatamente superior, a fim de que a mesma o aprecie, conhecendo-o e dando-lhe provimento, diante os fatos aqui apresentados.

Pastos Bons, Estado do Maranhão, 21 de janeiro de 2026.

JW SOUSA LIMA LTDA:08672027000132 Assinado de forma digital por JW SOUSA LIMA LTDA:08672027000132 Dados: 2026.01.21 14:06:58 -03'00'

JOSE WILTON SOUSA LIMA:33024006320 Assinado de forma digital por JOSE WILTON SOUSA LIMA:33024006320 Dados: 2026.01.21 14:07:06 -03'00'

J. W. Sousa Lima LTDA
CNPJ nº 08.672.027/0001-32
José Wilton Sousa Lima
CPF nº 330.240.063-20

JW CONSTRUÇÕES
CNPJ: 08.672.027/0001-32 Ins. Esta: 12.390.453-6
Av. Domingos Sertão, 150, São José
CEP: 65.870-000 Pastos Bon-MA
Fone: (99) 9555-1860 Email: jwsousalima@hotmail.com

ZANCO BETEL
CONSTRUÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS

CCL
FLS. 5/07

ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PRESIDENTE E MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA – ESTADO DO MARANHÃO

C/C
Às Autoridades Superiores competentes do Órgão em questão

Referente à Concorrência Eletrônica nº 015/2025
Data de Abertura: **22/12/2025 às 09h00min** (Horário de Brasília-DF)
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.

CONSTRUTORA ZANCO BETEL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 26.688.006/0001-97, sediada à Rua Joaquim Benedito da Silva, nº. 973, Bairro Centro, no Município de Caxias/MA, neste ato representada por sua bastante procuradora legalmente constituída, Dra. Thaila Caroline Meneses Prette Neves Almeida, advogada devidamente inscrita na OAB/SP 501.631, portadora da Carteira de Identidade RG nº 1380594-0 SSP/MT e do CPF nº 022.515.971-66, endereço eletrônico: thailanevesalmeida@adv.oabsp.org.br, na condição de licitante no certame supracitado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, INTERPOR

RECURSO ADMINISTRATIVO

face à decisão exarada no certame em questão na qual habilitou a empresa MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, e ainda, desabilitou a empresa ora recorrente em fase de habilitação, em razão do flagrante descumprimento das exigências editalícias, nos moldes do artigo 4º, XVIII da Lei nº 10.520/2002, pelas seguintes razões aduzidas.

FLS. 011

I – DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS

Imperioso colacionar inicialmente acerca do prazo previsto no edital, senão vejamos:

> *9 - DOS RECURSOS*
> ***9.1.*** *A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.*
> ***9.2.****O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.*

Registra-se inicialmente que a empresa ora recorrente no dia 14/01/2026 esta empresa manifestou sua intenção de recurso em desfavor da decisão a qual a desabilitou. Todavia, referida intenção não fora devidamente recepcionada pela r. Comissão, a qual não a recebeu e tampouco disponibilizou o prazo e aberta a opção em campo próprio da plataforma.

Sendo assim, no dia 20/01/2026, foram abertos o prazo e campo próprio para fins de apresentação do recurso competente, o que assim o faz na oportunidade.

Data da sessão (intenção de recurso): 20/01/2026;
Data máxima para apresentação: 23/01/2026;
Data da apresentação: 23/01/2026.

Portanto, protocolado nesta data, verifica-se que o Recurso Administrativo ora interposto preenche o requisito da tempestividade, haja vista que o próprio condutor do certame reconheceu o limite do dia 23/01/2026, como prazo fatal.

De mais a mais, em razão da empresa recorrente não ter logrado êxito no certame em testilha, resta evidenciado o seu interesse recursal.

Em arremate, o presente instrumento manejado de irresignação pela empresa devidamente credenciada e participante do processo licitatório, atesta sua legitimidade.

II – DAS RAZÕES DA REFORMA PROPRIAMENTE DITA

Acudindo ao chamamento dessa Instituição para o certame licitacional susografado, a ora recorrente veio dele participar com a mais estrita observância das exigências editalícias. Os fatos narrados a seguir, demonstrarão, por conseguinte, o descumprimento à

CC
FLS. 912

Legislação vigente, por parte da administração pública, a qual deveria ter inabilitado a empresa **MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, na melhor forma de direito, devendo ser reformada a decisão que ensejou a habilitação da referida empresa bem como da decisão que inabilitou a empresa ora recorrente, sob a ótica de que a mesma não teria logrado êxito em cumprir os quantitativos mínimos exigidos para os itens de maior relevância.

Preliminarmente, é necessário mencionar que a Administração Pública tem o poder de autotutela, isto é, possui a capacidade de controlar os próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos. Assim, a Administração não precisa recorrer ao Poder Judiciário para corrigir os seus atos, podendo fazê-lo diretamente. Nesse diapasão, ergue-se as Súmulas n. 346 e n. 473 do e. STF, *in verbis*:

> *Súmula n. 346 do STF: A administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.*
>
> *Súmula n. 473 do STF: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.*

Ademais, a autotutela administrativa também está normatizada na Lei n. 9.784/99, em seu art. 53: "A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos".

Nesta medida, a autotutela impõe-se para a Administração Pública como um poder-dever de rever seus atos, realizando o controle de legalidades destes, o que pode ser feito independentemente de provocação.

No presente caso, impõe-se à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Corda/MA, o poder-dever de rever seus atos, no tocante ao julgamento da habilitação/desabilitação da Concorrência nº. 015/2025.

Salienta-se, por oportuno, o ponto de partida da pretensão da recorrente, qual seja, na fase de habilitação do certame, o(a) condutor(a)/pregoeiro(a) e sua equipe de apoio declararam DESABILITADA a empresa CONSTRUTORA ZANCO BETEL LTDA sumariamente e HABILITADA a MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA em desacordo com as normas editalícias e legislação vigente, as quais passaremos a expor a seguir.

ZANCO BETEL
CONSTRUÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS

Para uma visão rápida do cenário exposto detalhadamente acima, resume-se:

- *Em 22/12/2025, abertura do certame com antecipação da fase de habilitação para fins de prosseguir então para fase de lances.*
- *Em 14/01/2026 inabilitação das empresas CONSTRUTORA ZANCO BETEL, J W SOUSA LIMA LTDA e ALPHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA (todas sob a mesma fundamentação);*
- *Em 14/01/2026, início etapa de lances;*
- *Em 15/01/2026, etapa de negociação do valor ofertado aberta: proposta readequada apresentada pela empresa arrematante MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA;*
- *Em 20/01/2026 habilitação da empresa MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, baseada novamente em parecer técnico duvidoso (anexo).*

Eis o escorço do necessário.

a) Quanto à comprovação da capacidade técnica (itens de maior relevância) MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA:

1. ESTRUTURA METÁLICA COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO –

QUANTITATIVO MINIMO 15.924,47KG;

Bloquetes Aldeias Altas 2 – MVR – NÃO POSSUI
Bloquetes SECID São Luís – MVR– NÃO POSSUI
Manutenção de Prédios Educação BIX – MVR– NÃO POSSUI
Reforma Câmara Caxias – MVR– NÃO POSSUI
Reforma da Escola Cajazeira BR – MVR – 1936,22
Reforma de Creches Buriti Bravo - MVR– NÃO POSSUI

2. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M². AF 02/2023 PE –

QUANT. MINIMO – 908,42 M

ZANCO BETEL
CONSTRUÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS

Bloquetes Aldeias Altas 2 – MVR – NÃO POSSUI
Bloquetes SECID São Luis – MVR- NÃO POSSUI
Manutenção de Prédios Educação BDC – MVR– 1200 (PORCELANATO) + 3500 (CERAMICA)
Reforma Câmara Caxias – MVR– 1500 (CERAMICA)
Reforma da Escola Cajazeira BR – MVR – 141 (CERAMICA)
Reforma de Creches Buriti Bravo - MVR– 24,36 (CERAMICA)

3. CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO –

QUANT MINIMO 149,64 M³;

Bloquetes Aldeias Altas 2 – MVR – NÃO POSSUI
Bloquetes SECID São Luis – MVR– NÃO POSSUI
Manutenção de Prédios Educação BDC – MVR– 150
Reforma Câmara Caxias – MVR– NÃO POSSUI
Reforma da Escola Cajazeira BR – MVR – 27,60
Reforma de Creches Buriti Bravo - MVR– 1.80

4. CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

QUANT MINIMO 150,30M3;

Bloquetes Aldeias Altas 2 – MVR – NÃO POSSUI
Bloquetes SECID São Luis – MVR– NÃO POSSUI
Manutenção de Prédios Educação BDC – MVR– 150
Reforma Câmara Caxias – MVR– NÃO POSSUI
Reforma da Escola Cajazeira BR – MVR – 29,07
Reforma de Creches Buriti Bravo - MVR– 1.80

5. LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTADA EM EPS LT 20 (16+4), EXCETO CAPA DE CONCRETO –

QUANT MINIMO 767,63M2;

Bloquetes Aldeias Altas 2 – MVR – NÃO POSSUI
Bloquetes SECID São Luis – MVR– NÃO POSSUI
Manutenção de Prédios Educação BDC – MVR– 1000

ZANCO BETEL
CONSTRUÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS

Reforma Câmara Caxias – MVR– NÃO POSSUI
Reforma da Escola Cajazeira BR – MVR – 10
Reforma de Creches Buriti Bravo - MVR– NÃO POSSUI

6. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 –

QUANT. MINIMO 1.011,21 M²

Bloquetes Aldeias Altas 2 – MVR – NÃO POSSUI
Bloquetes SECID São Luis – MVR– NÃO POSSUI
Manutenção de Prédios Educação BDC – MVR–12000
Reforma Câmara Caxias – MVR–600
Reforma da Escola Cajazeira BR – MVR – 1558,22
Reforma de Creches Buriti Bravo - MVR– 92,29

Conforme a análise de todos os itens de relevância apontados no instrumento editalício de forma pormenorizada, depreende-se que a empresa MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA NÃO ATENDEU A QUANTIDADE DO ITEM DE ESTRUTURA METÁLICA, uma vez que a quantidade mínima exigida em edital é de 15.924,47 Kg e a empresa possui tão somente 1.936,22 Kg, conforme se depreende da CAT 910011/2024, Reforma da Escola Cajazeira, veja-se:

8.7	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	1.936,22

Sendo assim, resta indubitável que a empresa MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA nem sequer poderia ter sido habilitada no certame, muito menos, deveria ter avançado para etapa de lances. E pasmem, já habilitada!

b) Quanto à proposta readequada apresentada:

Fls. CCL 916

À título de conhecimento, na etapa da classificação das propostas de preços, mister se faz que a autoridade competente analise de forma criteriosa seu conteúdo. A Lei 14.133/21 traz, em seu artigo 59, as hipóteses em que a proposta poderá ser desclassificada.

A esse respeito, o renomado doutrinador Marçal Justen Filho, assim leciona acerca do assunto em testilha:

> *"A desclassificação é uma decisão do órgão de contratação, determinando a exclusão de licitante do certame em virtude de conduta pessoal incompatível com as normas legais e do edital ou em decorrência de defeito na proposta apresentada".*

De mais a mais, deve-se levar em conta todo o conteúdo da proposta, pois a licitante vencedora pode minimizar sua margem de lucro ou alguns custos em função de sua atividade. Em outras palavras, o gestor deve avaliar a razoabilidade e a viabilidade da composição dos preços.

Ao volvermos os olhos para a proposta readequada apresentada pela empresa em lume, MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, alguns apontamentos irregulares devem ser levados em consideração, os quais fatalmente implicará na proposta ofertada pela empresa ora habilitada, sendo um erro juvenil e cabal aos ditames do edital de chamamento. Vejamos a seguir:

1) Em uma comparação primária entre a planilha orçamentária utilizada pela municipalidade (anexo edital) e a planilha readequada apresentada pela empresa MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, de pronto verificou-se que da planilha orçamentária readequada pela empresa, valores divergentes da planilha orçamentária do projeto básico para os quantitativos dos seguintes itens: 2.1.3 – 2.1.15 – 2.2.2 – 2.2.3 – 2.3.12 – 3.2.1.10 – 3.2.1.11 – 6.3 – 10.3.1.1 – 20.3.1., ressalvando que referida numeração deve ser observada na planilha orçamentária da empresa ora habilitada.
2) Por outra vertente, analisando as composições de preços desde os benefícios e despesas indiretas, encargos sociais, alíquota de ISSQN utilizada, valores de mão de obra, todos apresentaram alterações e valores os quais não condizem com a realidade, senão vejamos:
    a) Da planilha orçamentária apresentada pela empresta, desta se extrai a alíquota do ISSQN no importe de 2% (dois por cento) em total afronta ao ordenamento jurídico,

ou seja, de acordo com os artigos 77 e 107 da Lei Complementar Municipal de Caxias, Estado do Maranhão, nº 022/2009 (CTM), a aliquota utilizada pelo município é de 2,50%, ou seja, referido erro não pode ser sanado sem alteração do valor ofertado!

b) Depreende-se ainda que na composição de encargos sociais, a empresa contabilizou o percentual de 5,00% e não 10,00%, conforme estabelecido pela Lei 14.973/2024, a qual estabeleceu o regime de transição para reoneração gradual da folha de pagamento.

c) Não menos importante e, ainda, talvez o erro mais grosseiro, os valores de mão de obra utilizados pela empresa arrematante, estão em total desacordo! Extrai-se que não foram compatibilizados como deve ser, haja vista a utilização de bancos de referência de valores distintos para funções equivalentes e que são exercidas dentro de um mesmo canteiro de obra.

Denota-se a utilização, em sua planilha de composições analíticas principais, de valores horários distintos para a mão de obra do servente e do pedreiro, o que fatalmente resultará em discrepância vultuosas e sem quaisquer justificativa.

De tudo quanto apontado acerca da planilha de preço readequada apresentada pela empresa MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, conclui-se que TODOS os erros apontados não serão passíveis de correção, sem alterar o valor global da proposta, mesmo que assim entendesse a municipalidade em caso de oportunizar diligência para fins de correção da proposta readequada ofertada.

Ora, estamos diante de um parecer técnico o qual, no mínimo, deveria apresentar justificativa à sua decisão, considerando a complexidade das planilhas orçamentárias bem como o porte e valor da obra objeto do certame.

Irrefutável deve ser o argumento de que um parecer técnico em engenharia sem a devida fundamentação, somado a conclusão eivada de detalhamentos, em um processo licitatório pode ser considerado inválido, pois a falta de justificativa técnica compromete a transparência e a

CCL
Fls. 918

legalidade da contratação, bem como pode gerar dúvidas sobre a qualidade e adequação do objeto contratado.

Em outras palavras, é crucial que o parecer técnico em engenharia seja elaborado com base em informações técnicas sólidas e claras, justificando a sua conclusão de que a empresa estaria apta a ser habilitada, para fins de não ser contaminado o certame, haja vista que a decisão de habilitação da empresa está atrelada ao parecer técnico.

A autoridade que adota parecer técnico como motivo para decidir ou produzir manifestação pode a ele reportar-se, conforme autoriza o art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784/99 (Lei do Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal), a saber:

> *Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: (...)*
> *§ 1º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.*

Sendo o motivo, como é, elemento integrante da estrutura morfológica irredutível de todo ato administrativo, ao lado da competência, da forma, do objeto e da finalidade, segue-se a relevância do parecer técnico que for acolhido para alicerçar a decisão administrativa, posto que os seus fundamentos passam a constituir os motivos (conjunto das razões de fato e de direito) que justificam e legitimam a decisão administrativa.

Denota-se assim que a respeitável decisão da Comissão NÃO MERECE PROSPERAR, mormemente porque resta perceptível que, diferente do que foi alegado pela r. comissão (equipe técnica), os documentos apresentados pela empresa MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, não podem ser considerados aptos a sua habilitação!

III – DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, REQUER-SE seja julgado CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso, com efeito, para que, reconhecendo-se a ilegalidade da decisão hostilizada, como de rigor, seja reanalisada a decisão de habilitação da empresa MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, para ao final, seja considerada INABILITADA, devendo o procedimento licitatório retroagir a fase de habilitação primária, bem como seja a empresa ora recorrente, CONSTRUTORA ZANCO BETEL LTDA, após reconsideração e

FLS. CCL 919

reformulação do parecer técnico exarado no momento da habilitação, seja declarada HABILITADA no certame, seja pelo critério da similaridade das parcelas de relevância, com o fim precípuo de que a empresa possa ofertar lances e praticar todos os atos sucessivos.

Apenas em atenção ao princípio da eventualidade, caso o presente recurso não seja provido, o que não se acredita, requer seja remetido à Autoridade Superior, para, em reexame, reformar a decisão recorrida e determinar a inabilitação da empresa vencedora do presente certame.

Ressaltamos ainda que, comprometidos com a plena legalidade do processo licitatório, a empresa buscará, se necessário, junto aos Órgãos Fiscalizadores e Tribunais de Contas a garantia da lisura e legalidade do certame.

Termos em que,

Pede e confia no deferimento.

CAXIAS/MA, 23 de janeiro de 2026.

THAIA C.M.P.NEVES ALMEIDA
OAB/SP 501.631
OAB/MT 25.643

FLS. 920

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE CAXIAS
REGISTRO DE IMÓVEIS E TABELIONATO DE NOTAS
AURINO DA ROCHA LUZ
Oficial de Registro e Tabelião Público

1º OFÍCIO CAXIAS

PRIMEIRO TRASLADO

Nº do Livro: 0181 **Protocolo:010704** **Folhas: 063**

PROCURAÇÃO PÚBLICA

S A I B A M todos os que este Público Instrumento de Procuração bastante virem que, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois (05/12/2022), neste 1º Ofício Extrajudicial (CNS: 03.061-9), situado na Rua São Pedro, nº 540, Bairro Centro, em Caxias-MA, perante mim, Jordania Mirelle Costa Sousa, Escrevente Autorizada, compareceu como OUTORGANTE **CONSTRUTORA ZANCO BETEL LTDA** , sociedade empresária limitada, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda CNPJ/MF sob o nº 26.688.006/0001-97, e registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - sob o NIRE nº 21201036310 (início de suas atividades 09/12/2016), não declarou endereço eletrônico, com sede e foro na Rua Joaquim Benedito da Silva, nº 973, Bairro Centro, nesta cidade de Caxias/MA, representada pelo sócio/titular, **PAULO CESAR ZANCO**, brasileiro, natural de Realeza/PR, nascido em 28/11/1978, filho de Imidia Mendes e Jecir Zanco, empresário, casado, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 04217633501, expedida pelo DETRAN/MA em 24/09/2020, onde consta o Documento de Identidade RG nº 0649864920188 SSP/MA, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda CPF/MF sob o nº 004.426.971-47, não declarou endereço eletrônico, o qual declara ser residente e domiciliado à Travessa Senador Costa Rodrigues, nº 636, Bairro Centro, nesta cidade de Caxias/MA; **consoante forma de representação mencionada na Cláusula Segunda e Sétima, da Alteração nº 02 da CONSTRUTORA ZANCO BETEL LTDA, datada de 17/06/2021, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão em 17/06/2021, sob número 20210806559,** a qual fica arquivada nesta serventia; Reconhecido como o próprio, por mim Escrevente Auorizada; do que dou fé. E por ele me foi dito que por este público instrumento, nomeia e constitui sua bastante PROCURADORA: **THAILA CAROLINE MENESES PRETTE**, brasileira, natural de Colíder/MT, nascida em 15/02/1989, filha de Luzmeire Meneses Prette e Gilberto Prette, advogada, solteira, não convivente em união estável, portadora da Cédula de Identidade Profissional nº 25643/O, expedida pela OAB/MT em 07/05/2021, onde consta o Documento de Identidade RG nº 13805940 SSP/MT, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda CPF/MF sob o nº 022.515.971-66, não declarou endereço eletrônico, a qual declara ser residente e domiciliada na Rua Cuiabá, nº 247, Bairro Centro, Setor Leste, na cidade de Colíder/MT; a quem confere poderes especiais para representar a outorgante perante as **repartições públicas federais, estaduais, municipais, autarquias, sociedades de economia mista, representá-la em licitações, dispensas de licitações e contratações diretas promovidas por instituições do Sistema S**, todos esses citados com personalidade jurídica de direito público ou privado e afins, bem como em todas as modalidades de licitações públicas, estando legitimado a manifestar-se verbalmente

Paulo Cesar Zanco

Digitalizado com CamScanner

CCL 921

PRIMEIRO TRASLADO

Nº de Livro: 0181 **Protocolo:010704** **Folhas: 063V**

ou por escrito, formular ofertas e lances de preços, assinar todo e qualquer documento necessário ao certame, negociar preços, complementar propostas, esclarecer dúvidas, interpor recursos ou renunciar, acordar, transigir, desistir e receber avisos e intimações, assinar atas, contratos particulares, dar entrada em documentos e retirá-los, protocolar perante a qualquer órgão de controle e/ou fiscalizador petições bem como acompanhar a tramitação, sustentação oral, enfim, praticar e assinar todos os papéis e atos necessários em nome da empresa outorgante para o fiel e cabal cumprimento do presente mandato, INCLUSIVE **SUBSTABELECER à terceiros os mencionados poderes para a participação em licitações.** O presente instrumento público de procuração será por tempo indeterminado. **(Em atenção ao disposto no Artigo nº 11 do Provimento nº 18/2012 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, informamos que o sinal público do Tabelião e dos seus prepostos encontram-se depositados na Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC).** Eu, _____ (ANDRESSA BIANCA BEZERRA OLIVEIRA), CPF: 052.656.853-40, Auxiliar de Cartório, digitei. Assim me requereram e, após lido em viva voz perante as partes, acharam conforme e assinaram como sinal de aprovação, a saber: PAULO CESAR ZANCO. Selo de Fiscalização geral de nº PROCUR03061983QNU0LED9LE9X06. Dispensado o comparecimento das testemunhas, nos termos do artigo 215, § 5º do Código Civil Brasileiro. Eu, _____. JORDANIA MIRELLE COSTA SOUSA - Escrevente Autorizada do 1º Ofício Extrajudicial de Caxias-MA, conferi, li e encerro o presente ato, colhendo as assinaturas. Dou Fé e assino.

Caxias - MA, 05 de dezembro de 2022

Paulo César Zanco

PAULO CESAR ZANCO
Representante da Outorgante
CONSTRUTORA ZANCO BETEL LTDA

Jordania Mirelle Costa Sousa

JORDANIA MIRELLE COSTA SOUSA
Escrevente Autorizada

VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. QUALQUER ADULTERAÇÃO OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO

Digitalizado com CamScanner

CCL 922
FLS.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE CAXIAS
REGISTRO DE IMÓVEIS E TABELIONATO DE NOTAS

AURINO DA ROCHA LUZ
Oficial de Registro e Tabelião Titular

1º OFÍCIO CAXIAS

PRIMEIRO TRASLADO

Nº do Livro: 0181 **Protocolo:010704** **Folhas: 064**

Emolumentos	R$ 91,52
FERJ	R$ 12,48
FERC	R$ 3,12
FEMP	R$ 4,16
FADEP	R$ 4,16
TOTAL	R$ 115,44

Paulo Lira Zanco

Digitalizado com CamScanner

Valid. DOAU17V Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 16/12/2022 11:01:13 (-03:00) horário de Brasília - BRA, sob 98d0102d9f73a3d56a615f93b4b6a2279fbadb9210cc1f9b6ceeaa4d6dcdcfcb validado em 16/12/2022 11:14:55 através da tecnologia Blockchain 0x612ad5fe6a9965e4da1a0550075f5d0f8c4b67b4 e "staff.notarychain.com.br" e pode ser verificado em https://www.doau.com.br/blockchain/ (11-0138-691)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **92d01299f7f3a0df56a31593b4f83a227f3fccdb4210ed5f258bc8b44d306eca** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **98681** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Procuração Zanco"**, cujo assunto é descrito como **"Procuração Zanco"**, faz prova de que em **06/12/2022** 11:11:54, o responsável **Thaila Prette (022.***.***-66)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Thaila Prette a responsabilidade única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **06/12/2022** 11:15:37 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co, de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x5129d454e399859edafbc2550831754fa2ff6a14b672a20afa00ce558bee0a41**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

MVR
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CONTRARRAZÕES AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Concorrência Eletrônica nº 015/2025
Objeto: Contratação de empresa especializada para construção do Centro Especializado em Reabilitação IV (CER) no Município de Caxias/MA
Recorrida: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 17.965.061/0001-96

I – DA IDENTIFICAÇÃO DA RECORRIDA

A empresa **MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 17.965.061/0001-96, com sede na Avenida Central, nº 1848, Sala 02, Andar 01 – Centro, Caxias/MA, neste ato representada por seu administrador, o senhor **IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR**, portador do CPF nº 798.793.733-91, vem, respeitosamente, apresentar suas contrarrazões aos recursos administrativos interpostos pelas empresas **J. W. SOUSA LIMA LTDA** e **CONSTRUTORA ZANCO BETEL LTDA**, requerendo a manutenção integral da decisão que a declarou habilitada e vencedora do certame, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

II – DO BREVE HISTÓRICO DO CERTAME

A Concorrência Eletrônica nº 015/2025 foi realizada sob o regime de inversão de fases, conforme autorizado pela Lei nº 14.133/2021.

Em 14/01/2026, após criteriosa análise da documentação de habilitação, a Comissão de Licitação declarou apenas a empresa MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA como habilitada, conforme parecer técnico disponibilizado na plataforma oficial.

Posteriormente, em 20/01/2026, a proposta readequada apresentada pela Recorrida foi integralmente aceita, culminando com a declaração da empresa MVR como vencedora do certame.

Somente após a consolidação desses atos administrativos é que as empresas recorrentes apresentaram recursos, os quais, como se demonstrará, carecem de fundamento jurídico e técnico.

MVR
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

III – DAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO DA EMPRESA J. W. SOUSA LIMA LTDA

III.1 – Da alegação tardia sobre parcelas de relevância (preclusão administrativa)

A empresa J. W. SOUSA LIMA LTDA questiona as parcelas de maior relevância técnica previstas no edital, alegando que determinados serviços não atingiriam o percentual mínimo de 4% do valor global da obra.

Todavia, tal insurgência encontra óbice no princípio da preclusão administrativa. Eventuais ilegalidades ou restrições contidas no edital deveriam ter sido questionadas no momento oportuno, por meio de pedido de esclarecimento ou impugnação, o que não ocorreu.

Nos termos do entendimento consolidado do Tribunal de Contas da União: *"A ausência de impugnação tempestiva ao edital implica aceitação tácita de suas regras, não sendo admissível questioná-las após a abertura das propostas ou julgamento da habilitação."* (TCU - Acórdão 1.793/2011 - Plenário)

Assim, resta evidente que a recorrente anuiu com as regras do edital e apenas após sua própria inabilitação passou a questioná-las, conduta incompatível com a boa-fé objetiva.

III.2 – Da não comprovação das parcelas de maior relevância técnica

A recorrente também alega ter apresentado serviços "semelhantes" aos exigidos no edital, especialmente no que se refere a:

- Revestimento cerâmico em porcelanato 80x80 cm;
- Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada com lajota EPS.

Contudo, o edital foi claro ao exigir serviços específicos, não bastando a comprovação genérica de atividades similares.

a) Revestimento em porcelanato x revestimento cerâmico comum

O revestimento em porcelanato exigido como parcela de relevância do edital, possui características técnicas, métodos executivos, exigência de mão de obra especializada e controle de qualidade substancialmente distintos do revestimento cerâmico comum.

O TCU possui entendimento firme no sentido de que: *"A Administração pode exigir comprovação de experiência específica, desde que tecnicamente justificada e proporcional ao objeto licitado."* (Acórdão 2.622/2013 – Plenário)

Logo, a apresentação de atestados referentes a revestimento cerâmico comum não supre a exigência editalícia.

b) Laje pré-fabricada exigida

Da mesma forma, a recorrente não comprovou quantitativos compatíveis com laje pré-fabricada do tipo específico exigido (viga treliçada com EPS), o que inviabiliza o atendimento integral às parcelas de maior relevância.

Portanto, correta e técnica foi a decisão da Comissão ao manter a inabilitação da empresa J. W. SOUSA LIMA LTDA.

III.3 – Das alegações contra a proposta da empresa MVR

a) CPRB – adoção da alíquota de 3,60%

A recorrente alega incorreção na adoção da CPRB de 3,60%, defendendo percentual de 2,70%.

Entretanto, o orçamento-base da licitação foi elaborado em agosto/2025, período em que a alíquota vigente e considerada pela própria Administração era de 3,60%, devendo ser este o parâmetro de referência.

O TCU é claro ao determinar que: *"As propostas devem guardar compatibilidade com o orçamento estimativo da Administração, elaborado conforme a legislação vigente à época."* (Acórdão 1.214/2013 – Plenário)

b) INSS sobre encargos sociais – percentual de 5,00%

A mesma lógica se aplica ao percentual de INSS adotado. A proposta da MVR segue rigorosamente os parâmetros utilizados no orçamento-base oficial do certame, inexistindo qualquer irregularidade.

c) ISSQN – adoção de 2,00%

O próprio orçamento do Município de Caxias adotou ISSQN de 2,00%, percentual igualmente utilizado pela MVR.

Não pode a recorrente exigir tratamento diverso daquele estabelecido pela própria Administração, sob pena de violação ao princípio **da isonomia.**

"É vedado à Administração exigir do licitante parâmetros diversos daqueles por ela própria adotados no orçamento estimativo." (TCU – Acórdão 2.368/2015 – Plenário)

d) Alegada incompatibilidade de mão de obra

A recorrente sustenta que a utilização de referências distintas para funções equivalentes geraria inconsistência.

Tal alegação não encontra respaldo legal. A legislação não impõe obrigatoriedade de adoção de uma única base salarial, desde que:

- Os valores estejam acima do piso da categoria;
- Não haja afronta à legislação trabalhista.

A diferenciação de valores pode decorrer da complexidade do serviço, especialização exigida, produtividade e estratégia empresarial, todos fatores legítimos.

e) Divergência de quantitativos por arredondamento

As supostas "divergências" nos itens listados decorrem exclusivamente de arredondamento para duas casas decimais, prática contábil aceita.

III.4 – Da alegação de ausência de declaração de índices econômicos

A recorrente afirma que a MVR não teria apresentado declaração de atendimento aos índices econômicos.

Tal alegação é manifestamente improcedente, uma vez que a declaração encontra-se anexada e assinada pelo contador, constando nos balanços de 2023 e 2024 devidamente registrados na Junta Comercial e inseridos no sistema da licitação na documentação de habilitação, conforme pode ser observado em imagens a seguir:

Imagem 1 – Índices contábeis registrados no Balanço 2023.

MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
NIRE: 21600048851 Data: 22/12/2016
CNPJ: 17.965.061/0001-96
Rua João de Deus Moreira Ramos, nº 416, Letra A, Centro, CEP:65.602.140 , Caxias MA

FÓRMULAS PARA AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA			
Nº	DENOMINAÇÃO	FÓRMULA	INDICE
1	LIQUIDEZ CORRENTE	LC = (AC/PC)	1,885
2	LIQUIDEZ GERAL	LG = (AC + ARLP) / (PC + PELP)	1,885
3	SOLVÊNCIA GERAL	SG = AT / (PC + PELP)	2,482
4	ENDIVIDAMENTO GERAL	EG = (PC + PELP) / AT	0,403

IDENTIFICAÇÃO DOS TERMOS DAS FÓRMULAS	
AT	ATIVO TOTAL
AC	ATIVO CIRCULANTE
ARLP	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PC	PASSIVO CIRCULANTE
PELP	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

NOTAS

OS ÍNDICES DE LIQUIDEZ MEDEM A CAPACIDADE QUE A EMPRESA TEM EM SALDAR SEUS COMPROMISSOS A CURTO E LONGO PRAZO

O ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL SERVE PARA DETERMINAR O PERCENTUAL DE CAPITAL PRÓPRIO E DE TERCEIROS QUE FORMAM O BALANÇO

OS CÁLCULOS DEVERÃO SER APRESENTADOS EM FOLHA ANEXA AO BALANÇO E ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL DEVIDAMENTE HABILITADO (A)

Caxias - MA, 31 de Dezembro de 2023

Luiz Alberto Ramos Falcão Junior
Contador
CRC: [illegible]

Joaquim Apolonio Ferreira de Alencar
Sócio-Administrador

Imagem 2 – Índices contábeis registrados no Balanço 2024.

Página 1 de 6

MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
NIRE: 21600046831 Data: 22/12/2016
CNPJ: 17.965.061/0001-96
Av. Central, nº 1846, Sala 02, Andar 1 - Centro, CEP: 65.600-160, Caxias - MA

FÓRMULAS PARA AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA			
Nº	DENOMINAÇÃO	FÓRMULA	VALOR
1	LIQUIDEZ CORRENTE	LC = (AC/PC)	1,039
2	LIQUIDEZ GERAL	LG = (AC + ARLP) / (PC + PELP)	3,928
3	SOLVÊNCIA GERAL	SG = AT / (PC + PELP)	4,235
4	ENDIVIDAMENTO GERAL	END = (PC + PELP) / AT	0,236

IDENTIFICAÇÃO DOS TERMOS DAS FÓRMULAS	
AT	ATIVO TOTAL
AC	ATIVO CIRCULANTE
ARLP	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PC	PASSIVO CIRCULANTE
PELP	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

NOTAS
OS INDICES DE LIQUIDEZ MEDEM A CAPACIDADE QUE A CONTANTE TEM EM SALDAR SEUS COMPROMISSOS A CURTO E LONGO PRAZO
O INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL SERVE PARA DETERMINAR O PERCENTUAL DE CAPITAL PRÓPRIO E DE TERCEIROS QUE FORMAM O BALANÇO

OS CALCULOS DEVERÃO SER APRESENTADOS EM FORMA ANEXA AO BALANÇO E ASSINADA POR PROFISSIONAL CONTÁBIL DEVIDAMENTE HABILITADO (A):

Caxias - MA, 31 de Dezembro de 2024

Luiz Alberto Pontes Falcão Junior
Contador
CRC - PI 028140

Iswagner Apolonio Bezerra de Alencar
Sócio Administrador

Trata-se, portanto, de alegação dissociada da realidade documental.

MVR
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

IV – DAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO DA CONSTRUTORA ZANCO BETEL LTDA

IV.1 – Do cumprimento da parcela de maior relevância – estrutura metálica

A recorrente alega que a MVR não teria comprovado experiência em estrutura metálica com ligações parafusadas. Tal afirmação não procede.

O serviço encontra-se devidamente comprovado na Certidão de Acervo Técnico nº 941481/2025, anexada aos documentos de habilitação, no arquivo "MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS EDUCAÇÃO BDC – MVR", página 4, item 6.9 do Atestado de Capacidade Técnica.

Imagem 3 – Comprovação do serviço de estrutura metálica.

PREFEITURA DE BARRA DO CORDA
SEMED SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

5.3	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017	m²	300,00
5.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	6.000,00
6	COBERTURA		
6.1	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	m²	10.000,00
6.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	3.000,00
6.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	1.000,00
6.4	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	1.000,00
6.5	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	10.000,00
6.6	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1.500,00
6.7	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	3.000,00
6.8	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	1.500,00
6.9	TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO/ALUMÍNIO, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS RIVETS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM COM GUINDASTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO – PESO ESPECÍFICO 15 KG/M²	m²	8.000,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 941481/2025, emitida em 10/12/2025.

Portanto, resta plenamente atendida a exigência editalícia.

IV.2 – Das alegações sobre a proposta readequada

No tocante às impugnações relativas à proposta readequada, a empresa CONSTRUTORA ZANCO BETEL LTDA repete integralmente os mesmos argumentos já apresentados pela empresa J. W. SOUSA LIMA LTDA. Dessa forma, requer-se que sejam integralmente rejeitados, pelos mesmos fundamentos já expostos nestas contrarrazões.

V – DO PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO E DA SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA

A Lei nº 14.133/2021 prestigia o formalismo moderado, vedando o apego excessivo a falhas meramente formais.

"A Administração deve buscar a proposta mais vantajosa, evitando desclassificações baseadas em falhas que não comprometam a execução do objeto." (TCU – Acórdão 2.302/2019 – Plenário)

A MVR atendeu integralmente às exigências de habilitação e apresentou proposta exequível, compatível e vantajosa, razão pela qual deve ser mantida como vencedora.

VI – DO PEDIDO

Diante de todo o exposto, requer-se:

1. O conhecimento das presentes contrarrazões;
2. O indeferimento integral dos recursos interpostos pelas empresas J. W. SOUSA LIMA LTDA e CONSTRUTORA ZANCO BETEL LTDA;
3. A manutenção da habilitação e da vitória da empresa MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA no certame;
4. O regular prosseguimento do procedimento licitatório até a homologação.

Caxias – MA, 28 de janeiro de 2026.

IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR:79870371391

IROWAGNER APOLONIO BEZERRA DE ALENCAR
ADMINISTRADOR
MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

FLS. CCL 932

RESPOSTA A RECURSO ADMINISTRATIVO

Termo: DECISÓRIO.
Processo Administrativo nº 4095/2025.
Concorrência Eletrônica nº 015/2025. Assunto: RECURSO ADMINISTRATIVO.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.

RECORRENTES: J W SOUSA LIMA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 08.672.027/0001-32; CONSTRUTORA ZANCO BETEL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 26.688.006/0001-97.

RECORRIDO: Prefeitura Municipal de Caxias – MA.

I - DOS FATOS:

Conforme sessão de julgamento, iniciada às 09h01min (horário de Brasília) do dia 22 de Dezembro de 2025, reuniram-se o Agente de Contratação Oficial deste Órgão e respectivos membros, em atendimento às disposições contidas na Lei 14.133/21, para realizar os procedimentos relativos à Concorrência Eletrônica nº 015/2025. O Agente de Contratação abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, abriu-se a sessão, onde em seguida foi dado início a fase de habilitação para classificação dos licitantes relativamente habilitados, para dar seguimento à fase de lances e demais exigências do Edital.

II – DAS INTENÇÕES DE RECURSO:

Aberto o prazo para o registro de intenção de recursos, foram apresentados 02 (dois) registros de intenção de recurso, a saber:

1. **J W SOUSA LIMA LTDA**
2. **CONSTRUTORA ZANCO BETEL LTDA**

Todas as intenções apresentadas foram aceitas, vez que demonstraram os pressupostos mínimos de aceitabilidade. Ato contínuo, o prazo recursal foi aberto para a apresentação das razões e contrarrazões.

Encerrado o prazo para a apresentação das razões de recurso, as empresas: **J W SOUSA LIMA LTDA e CONSTRUTORA ZANCO BETEL LTDA** apresentaram suas razões recursais no sistema, conforme determina o item **11 do edital.**

III – DA ANÁLISE E JULGAMENTO DOS RECURSOS E CONTRARRAZÃO:

Parecer referente a Concorrência Eletrônica Nº 015/2025 (Processo Administrativo nº 4095/2025) objetivando a Contratação de empresa especializada para construção do Centro Especializado em Reabilitação IV (CER) a ser implantado no município de Caxias- MA.

Sobre as alegações da **EMPRESA:** J W SOUSA LIMA LTDA **CNPJ:** 08.672.027/0001-32:

Em relação aos itens de maior relevância:

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M². AF 02/2023 PE – 908,42 M2;

Quando da análise desse item de maior relevância, realmente foi constatado a execução da quantidade de piso cerâmico constante nos atestados de capacidade técnica nos acervos da empresa, só que de acordo com o item 7.9.4 – qualificação técnica sub item 7.9.4.1 – capacidade técnico-operacional e subitem 7.9.4.2 – qualificação técnico-profissional com atestados de capacidade técnica acompanhados dos respectivos CAT dos serviços de maior relevância contidas no edital da concorrência nº 015/2025. Se referia a REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS **TIPO PORCELANATO** DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M².

A licitante precisa demonstrar que já executou serviço com a mesma complexidade e materiais do objeto licitado. Se o edital pede execução de piso porcelanato, um atestado de cerâmica simples não garante a qualificação para o porcelanato.

Tribunais de Justiça e Tribunais de Contas têm aceitado a inabilitação em situações onde a empresa comprova cerâmica em licitação de porcelanato, justamente pela diferença de complexidade técnica na execução.

Podemos dizer que o material apresentado no atestado divergiu da especificação do edital, descumprindo o item da capacidade técnica.

A empresa não comprovou esse item de maior relevância de acordo com o exigido no edital da concorrência 015/2025.

Em relação aos itens de maior relevância:

LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTADA EM EPS LT 20 (16+4), EXCETO CAPA DE CONCRETO – 767,63M2;

Quando da análise desse item de maior relevância, realmente foi constatado a execução da quantidade de laje pré-fabricada lajota em cerâmica constante nos atestados de capacidade técnica nos acervos da empresa, só que de acordo com o item 7.9.4 – qualificação técnica sub item 7.9.4.1 – capacidade técnico-operacional e subitem 7.9.4.2 – qualificação técnico-profissional com atestados de capacidade técnica acompanhados dos respectivos CAT dos serviços de maior relevância contidas no edital da concorrência nº 015/2025. Se referia a LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/**LAJOTADA EM EPS** LT 20 (16+4), EXCETO CAPA DE CONCRETO.

Se a laje com EPS foi definida como a parcela de maior relevância, o edital exige o máximo rigor técnico. Alterar o material de enchimento (de EPS para cerâmica) altera a especificação técnica.

A licitante precisa demonstrar que já executou serviço com a mesma complexidade e materiais do objeto licitado. Se o edital pede instalação de laje com enchimento em EPS, um atestado com enchimento em cerâmica não garante a qualificação para a laje com enchimento em EPS..

Podemos dizer que o material apresentado no atestado divergiu da especificação do edital, descumprindo o item da capacidade técnica.

A principal diferença entre o **EPS (isopor)** e a **cerâmica (lajota)** como material de enchimento em lajes pré-moldadas treliçadas está no peso, na agilidade de montagem, no desempenho termoacústico e no método de acabamento (reboco/forro). Enquanto a cerâmica é mais tradicional, pesada e resistente a impactos, o EPS é extremamente leve, acelerando a obra e aliviando a carga estrutural.

A empresa não comprovou esse item de maior relevância de acordo com o exigido no edital da concorrência 015/2025.

Alegações a respeito da proposta técnica que a **EMPRESA:** J W SOUSA LIMA **LTDA CNPJ:** 08.672.027/0001-32 a respeito da **EMPRESA:** MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS **LTDA CNPJ:** 17.965.061/0001-96

A principal referência de preço utilizada no orçamento do projeto básico foi o SINAPI 08/2025 com preços desonerados.

1. Tabela de BDI - O percentual de CPRB de 3,60% está correto , pois corresponde a 80% da alíquota de 4,5% de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2025 baseado na **LEI Nº 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024**. (Lei da Reoneração)

Como a referência da planilha da projeto básico da licitação foi em 2025 adotamos na tabela de BDI a alíquota de 3,60% para a CRPB.

Então a alíquota do CPRB de 3,60% apresentada na tabela de BDI da empresa MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA está correta.

2. **Alíquota do ISS:** De acordo com a Lei Municipal nº 2.608/2022, que altera a LC nº 22/2009, a alíquota do ISS em Caxias é de **4% (quatro por cento)** sobre o preço do serviço.

Adotamos 50% para mão de obra na construção civil então o ISS será de 50% de 4% correspondente a 2% do preço global, então o ISS do projeto básico da licitação está correto.

Então a percentual de ISS apresentada na tabela de BDI da empresa MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA está correta.

3. Tabela de Encargos Sociais

A principal referência de preço utilizada no orçamento do projeto básico foi o SINAPI 08/2025 com preços desonerados.

O percentual do INSS de 5,00% está correto de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2025 baseado na **LEI Nº 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024**. (Lei da Reoneração)

Em 2025 é o início da reoneração: as empresas pagam uma alíquota de 5% sobre a folha de pagamento, com redução da desoneração sobre a receita bruta.

Então a percentual de INSS apresentada na tabela de encargos sociais da empresa MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA está correta.

4. A alegação da empresa J W SOUSA LIMA LTDA que na composição de custos unitários apresentado pela empresa MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA possui valores diferentes para uma mesma função.

Após analisarmos as tabelas de composições de custos unitários dos serviços apresentada pela empresa MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA constatamos que essa diferença de valores para uma mesma função se refere a mão de obra sem encargos complementares e a mão de obra com encargos complementares, pois sempre irá ter essa diferença de valores, pois no caso a hora do servente sem encargos complementares é de R$ 13,57 e o servente com encargos complementares é de R$ 22,19, como comprovado nas composições de custos auxiliares onde especifica os encargos complementares que incidem na mão de obra. A composição de custos unitários dos serviços, mas precisamente nos valores da hora de mão de obra sem encargos complementares e com encargos complementares está de acordo com os valores de referência do SINAPI 08/2025.

5. A alegação da empresa J W SOUSA LIMA LTDA que na planilha orçamentária apresenta quantidades diferentes nos itens 2.1.3; 2.1.15; 2.2.2; 2.2.3; 2.2.13; 2.3.12; 3.2.1.10; 3.2.1.11; 6.3: 10.3.1.1; 20.3.1. apresentado na planilha orçamentária da proposta da empresa MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Analisando o Item 2.1.3 a quantidade da planilha do projeto básico consta 777,527 m³ e na planilha da proposta da empresa consta 777,53m³, não comprometendo ao padrão de aceitabilidade da proposta, sendo que o preço não foi inexequivel e obecedendo a lei do arredondamento em planilhas orçamentarias para duas casas decimais, sendo aceitável o arredondamento da quantidade.

Alegações da **EMPRESA:** CONSTRUTORA ZANCO BETEL LTDA **CNPJ:** 26.688.006/0001-97

a) Quanto à comprovação da capacidade técnica (itens de maior relevância) MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA:

ESTRUTURA METÁLICA COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO – 15.924,47KG;

A empresa MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA apresentou e comprovou em atestado de capacidade técnica junto com o Acervo Técnico nº 941481/2025 item 6. **cobertura** subitem 6.9 em quantidade aceitável de acordo com o edital da concorrência nº 015/2025.

Quantidade: 8.000,00m2 x peso especifico 15kg/m2 = 120.000kg

Alegações da proposta:

1. A alegação da empresa CONSTRUTORA ZANCO BETEL LTDA que na planilha orçamentária apresenta quantidades diferentes nos itens 2.1.3; 2.1.15; 2.2.2; 2.2.3; 2.2.13; 2.3.12; 3.2.1.10; 3.2.1.11; 6.3; 10.3.1.1; 20.3.1. apresentado na planilha orçamentária da proposta da empresa MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Analisando o Item 2.1.3 a quantidade da planilha do projeto básico consta 777,527 m³ e na planilha da proposta da empresa consta 777,53m³, não comprometendo ao padrão de aceitabilidade da proposta, sendo que o preço não foi inexequivel e obedecendo a lei do arredondamento em planilhas orçamentarias para duas casas decimais, sendo aceitável o arredondamento da quantidade.

2. A principal referência de preço utilizada no orçamento do projeto básico foi o SINAPI 08/2025 com preços desonerados.

Alíquota do ISS: De acordo com a Lei Municipal nº 2.608/2022, que altera a LC nº 22/2009, a alíquota do ISS em Caxias é de **4% (quatro por cento)** sobre o preço do serviço.

Adotamos 50% para mão de obra na construção civil então o ISS será de 50% de 4% correspondente a 2% do preço global, então o ISS do projeto básico da licitação está correto.

Então a percentual de ISS apresentada na tabela de BDI da empresa MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA está correta.

3. Tabela de Encargos Sociais

A principal referência de preço utilizada no orçamento do projeto básico foi o SINAPI 08/2025 com preços desonerados.

O percentual do INSS de 5,00% está correto de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2025 baseado na **LEI Nº 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024**. (Lei da Reoneração)

Em 2025 é o Início da reoneração: as empresas pagam uma alíquota de 5% sobre a folha de pagamento, com redução da desoneração sobre a receita bruta.

Então a percentual de INSS apresentada na tabela de encargos sociais da empresa MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA está correta.

IV – DA DECISÃO:

Assim, ante o acima exposto, decido:

Desta forma, conhecer parcialmente das razões recursais das empresas J W SOUSA LIMA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 08.672.027/0001-32; CONSTRUTORA ZANCO BETEL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 26.688.006/0001-97, para no mérito **NEGAR-LHE PROVIMENTO** julgando seus pedidos **IMPROCEDENTES**, entendendo pela permanência da sua **INABILITAÇÃO**, conforme a Lei nº 14.133/2021 pelas razões acima expostas, mantendo-se o julgamento de antes proferido.

Caxias – MA, 29 de janeiro de 2026

ANGELO AUGUSTO ASSUNÇÃO COSTA COUTO
Autoridade Competente

CCL
FLS. 938

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Caxias
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Concorrência por Menor Preço - 015/2025

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
[illegible]	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM E ANEXO VINHAIS II (CETAS) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Aceito

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Mensagem
[illegible]	Negociação aberta para o processo [illegible]	Você recebeu um novo lance na negociação do item [illegible] no valor de [illegible]. Acesse o sistema para verificar os detalhes.
[illegible]		Você recebeu uma nova negociação no item [illegible] no valor de [illegible]. Acesse o sistema para verificar os detalhes.
[illegible]		Você recebeu uma nova negociação no item [illegible] no valor de [illegible]. Acesse o sistema para verificar os detalhes.
[illegible]	Negociação encerrada para o processo	Prezado(a), a negociação do item [illegible] foi encerrada. Acesse o sistema para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
[illegible]	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM E ANEXO VINHAIS II (CETAS) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de cumprimento do Edital	[illegible]
Declaração de inexistência de fatos	[illegible]
Declaração de pequeno porte/ME/EPP	[illegible]
Declaração de Não Emprego de Menores	[illegible]

CCL
FLS. 479

Declaração de Não Empregar menor de idade	Declaro(amos), para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que a empresa [illegible] não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Habilitação	Declaro(amos) sob as penas da lei, até a data de abertura desta licitação, que a empresa [illegible] cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro(amos) para os devidos fins que até a presente data inexiste fato superveniente impeditivo de habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* Para visualizar a declaração anexada, clique no ícone correspondente.

Propostas Enviadas

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
M A CONSTRUÇÕES [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	R$ [illegible]	R$ [illegible]	[illegible]
CONSTRUTORA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
CONSTRUTORA [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	R$ [illegible]	R$ [illegible]	[illegible]
ALPHA CONSTRUTORA E [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	R$ [illegible]	R$ [illegible]	[illegible]

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
CONSTRUTORA [illegible]	[illegible]	[illegible]
M A CONSTRUÇÕES E [illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
ALPHA CONSTRUTORA E [illegible]	[illegible]	[illegible]

Lances Enviados

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
M A CONSTRUÇÕES E [illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-		-	[illegible]

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

CC 940
FLS.

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
20/01/2026 - 12:26	26/01/2026 - 11:47:33	28/01/2026 - 19:50

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
[illegible]	19/01/2026 - 17:58:16	[illegible]	Deferido
[illegible]	19/01/2026 - 17:17:50	A EMPRESA [illegible]	Deferido
[illegible]	20/01/2026 - 12:26:50	[illegible]	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
[illegible]	27/01/2026 - 16:27:57	RECURSO PEÇA (1).pdf	Indeferido
[illegible]	28/01/2026 - 16:31:25	Recurso Administrativo - Concorrência Eletrônica 001-2026 - Setor de Obras - Caxias-MA.pdf	Deferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
[illegible]	28/01/2026 - 19:50:14	Segue anexo nossa contrarrazão (1).docx	Deferido
[illegible]	29/01/2026 - 10:14:43	Segue em anexo. Contrarrazões CC 015-2026	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
06/02/2026 - 11:40:59	Conforme julgamento em PARECER TÉCNICO (1).pdf
11/02/2026 - 17:48:00	Conforme julgamento em PARECER TÉCNICO (2).pdf

Chat

Data	Apelido	Frase
20/01/2026 - 20:07:58	Agente de Contratação	[illegible]
22/01/2026 - 12:21:37	Sistema	[illegible]
22/01/2026 - 12:37:35	Agente de Contratação	Senhores Licitantes, comunicamos que a sessão de abertura de Licitação de Preços deste Certame será realizada no dia 26/01/2026 às 09:30hrs
23/01/2026 - 11:13:41	Agente de Contratação	[illegible]
23/01/2026 - 14:01:31	Agente de Contratação	Boa tarde
26/01/2026 - 11:47:33	Agente de Contratação	Senhores Licitantes, comunicamos que a sessão de abertura de Licitação de Preços deste Certame será realizada no dia 26/01/2026 às 10:30hrs
26/01/2026 - 11:47:47	Agente de Contratação	Bom dia !!
02/02/2026 - 13:13:40	Agente de Contratação	[illegible]
10/02/2026 - 13:30:56	Agente de Contratação	Prorrogo
10/02/2026 - 13:31:18	Agente de Contratação	Senhores Licitantes, comunicamos que a sessão de abertura deste Certame será realizada no dia 11/02/2026 às 10:30hrs
10/02/2026 - 18:01:20	Agente de Contratação	Encerrado
10/02/2026 - 18:49:00	Agente de Contratação	Senhores Licitantes, comunicamos que a sessão de abertura deste Certame será realizada no dia 11/02/2026 às 10:30hrs

PORT L
Autenticado de forma segura e protegida via Internet através do site https://www.portaldecompraspublicas.com.br em 05/02/2026 às 12:53:30 (GMT-03:00) pelo usuário [illegible]

10/01/2026 18:22:42	Agente de Contratação	Prorrogar
10/01/2026 17:10:57	Agente de Contratação	Senhores Licitantes, Informo que foi solicitada prorrogação do prazo de vigência da ata, com vistas a possibilitar a realização de novo processo licitatório. Atenciosamente,
10/01/2026 15:19:01	Agente de Contratação	Prorrogar
10/01/2026 12:24:05	Agente de Contratação	PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
10/01/2026 12:24:48	Sistema	O Agente de Contratação solicitou a prorrogação da vigência da ata. Justificativa: Prorrogação da vigência da ata em virtude da necessidade de realização de novo processo licitatório, tendo em vista que a ata atual encerra em 31/01/2026.
10/01/2026 12:23:01	Sistema	Pedido de prorrogação de vigência da ata registrado com sucesso.
09/01/2026 17:39:05	Sistema	Ordem de serviço nº 09/2026 emitida para a empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Início previsto: 12/01/2026. Prazo de execução: 90 dias. Valor total: R$ 1.250.000,00. Responsável técnico: Engenheiro Civil Ricardo Mendes Alves.
09/01/2026 17:39:00	Sistema	Ordem de serviço nº 09/2026 emitida para a empresa CONSTRUTORA SUL DO BRASIL LTDA. Início previsto: 12/01/2026. Prazo de execução: 90 dias. Valor total: R$ 1.250.000,00. Responsável técnico: Engenheiro Civil Ricardo Mendes Alves.
14/01/2026 17:09:35	Sistema	Ordem de serviço nº 08/2026 emitida para a empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Início previsto: 12/01/2026. Prazo de execução: 90 dias. Valor total: R$ 1.250.000,00. Responsável técnico: Engenheiro Civil Ricardo Mendes Alves.
14/01/2026 17:13:42	Sistema	Licitação homologada e adjudicada à empresa vencedora. Valor total: R$ 1.250.000,00.
14/01/2026 17:15:14	Sistema	Ordem de serviço nº 08/2026 emitida para a empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Início previsto: 12/01/2026. Prazo de execução: 90 dias. Valor total: R$ 1.250.000,00. Responsável técnico: Engenheiro Civil Ricardo Mendes Alves.
14/01/2026 17:17:55	Sistema	Ordem de serviço nº 08/2026 emitida para a empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Início previsto: 12/01/2026. Prazo de execução: 90 dias. Valor total: R$ 1.250.000,00. Responsável técnico: Engenheiro Civil Ricardo Mendes Alves.
14/01/2026 17:18:31	Sistema	Ata homologada e adjudicada à empresa vencedora.
14/01/2026 17:18:39	Sistema	Ata homologada e adjudicada à empresa vencedora. Valor total: R$ 1.250.000,00.
14/01/2026 17:18:43	Sistema	Ata homologada e adjudicada à empresa vencedora. Valor total: R$ 1.250.000,00.
14/01/2026 17:19

CCL
FLS. 142

[illegible]	Agente de Contratação	[illegible]
16/01/2026 16:07:10	Externa	[illegible]
15/01/2026 [illegible]	Abertura de Contratação	[illegible]
[illegible]	Agente de Contratação	[illegible]
[illegible]	Agente de Contratação	[illegible]
[illegible]	Agente de Contratação	[illegible]
13/01/2026 19:11:06	Agente de Contratação	[illegible]
[illegible]	Abertura de Contratação	[illegible]
[illegible]	Interna	[illegible]
[illegible]	Interna	[illegible]
[illegible]	Externa	[illegible]
[illegible]	Externa	[illegible]
[illegible]	Externa	[illegible]
[illegible]	Abertura de Contratação	[illegible]
[illegible]	Externa	[illegible]
[illegible]	Externa	[illegible]
[illegible]	Externa	[illegible]
[illegible]	Interna	[illegible]
[illegible]	Agente de Contratação	[illegible]
[illegible]	Abertura de Contratação	[illegible]
[illegible]	Interna	[illegible]
[illegible]	Externa	[illegible]
[illegible]	Externa	[illegible]
[illegible]	Externa	[illegible]
[illegible]	Interna	[illegible]

Mudanças de Autoridade Competente

Nome	Alterado Em
[illegible]	[illegible]

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible]
Agente de Contratação

PORTAL A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/consulta-detalhada com o código 25080013200202600001 e o código de verificação 1E4B0D

CCL
Fls. 943

Angelo Augusto Assunção Costa Couto
Secretário Municipal de Saúde (SMS-RIA
Decreto nº 04/2025

PORTAL

FLS. 944

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Caxias
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Concorrência por Menor Preço - 015/2025

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA. - Valor Referência: R$ 9.847.326,45

Fornecedor	Situação	Valor Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Ana Christina Assunção Costa Couto
Secretária Municipal de Saúde de Caxias-MA
Decreto nº 04/2025

PORT [illegible]

CCL
FLS. 91

RELATÓRIO FINAL DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

Relatório nº 013/2026

Processo nº 4095/2025

Modalidade: Concorrência Eletrônica nº 015/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de um Centro Especializado em Reabilitação tipo IV (CER IV) por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) no município de Caxias – MA.

Ementa

Relatório Final de Controle Interno. Concorrência Eletrônica nº 015/2025. Contratação de empresa especializada para construção de um Centro Especializado em Reabilitação tipo IV (CER IV) por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) no município de Caxias – MA. Análise da regularidade e conformidade das etapas do processo licitatório, em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, abrangendo a documentação essencial e o cumprimento das fases procedimentais. Parecer conclusivo emitido pela Controladoria Interna do Município sobre a legalidade do processo licitatório.

1. Introdução

Este Relatório de Controle Interno tem como objetivo verificar a regularidade do processo de **Concorrência Eletrônica** nº 015/2025, promovido pela Administração Pública Municipal de Caxias/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, **para contratação de empresa especializada para construção de um Centro Especializado em Reabilitação tipo IV (CER IV) por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).** A modalidade de **Concorrência** é utilizada para licitações de maior complexidade e valor, sendo a forma mais abrangente de seleção de propostas, com a participação de qualquer interessado que atenda às condições do edital.

O controle interno é uma ferramenta essencial na garantia da legalidade, economicidade e eficiência no uso dos recursos públicos, conforme competência fixada no art. 6°, VI, da Lei Municipal n° 1.749/2008. Ele atua na fiscalização preventiva e na verificação de conformidade com os princípios constitucionais da Administração Pública, como a legalidade, moralidade, eficiência e publicidade. A presença do controle interno fortalece a transparência dos processos licitatórios, mitigando riscos e assegurando o atendimento ao interesse público.

2. Fundamentação Legal

O processo de Concorrência Pública segue a regulamentação estabelecida pela **Lei nº 14.133/2021**, que dispõe sobre as normas gerais de licitações e contratos administrativos. Além disso, outras normas complementares foram observadas, garantindo que o processo licitatório respeitasse todos os princípios aplicáveis à Administração Pública.

Principais dispositivos legais aplicáveis:

- **Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos):**
  - **Art. 1º a 23:** Dispõem sobre as normas gerais de licitação, incluindo a formalização de demanda, estudo técnico preliminar e orçamento estimado.
  - **Art. 28 a 31:** Tratam especificamente das modalidades de licitação, incluindo a Concorrência, definindo critérios de julgamento e procedimentos.
  - **Art. 62 a 68:** Regulam a fase de habilitação, julgamento e a contratação.
- **Constituição Federal, Art. 37:** Estabelece os princípios da administração pública, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
- **Normas locais e instruções normativas municipais aplicáveis:** Complementam a regulamentação federal, adaptando os processos licitatórios ao contexto municipal.

3. Análise dos Documentos Principais

3.1. Formalização de Demanda

A **Formalização de Demanda** é o documento inicial que justifica a necessidade do objeto a ser contratado pela modalidade de Concorrência Pública. Ele deve descrever detalhadamente o objeto, a necessidade da contratação e como a escolha da modalidade atende aos princípios da eficiência e economicidade. Destaca-se que não houve a elaboração do Plano de Contratação Anual para 2015.

Fundamentação Legal:

- **Lei nº 14.133/2021, art. 18**: Exigência da formalização de demanda como etapa preliminar da licitação.

3.2. Estudo Técnico Preliminar (ETP)

O **Estudo Técnico Preliminar (ETP)** é uma peça fundamental para embasar a contratação. Ele analisa as possíveis soluções técnicas e econômicas para atender à demanda pública, justificando a viabilidade do processo e a escolha da modalidade Concorrência. O ETP deve conter a análise de alternativas, bem como os impactos financeiros, tecnológicos e operacionais da contratação.

Fundamentação Legal:

- **Lei nº 14.133/2021, art. 18, §1º:** Determina que a contratação deve ser precedida de estudo técnico preliminar.

3.3. Orçamento Estimado

O **Orçamento Estimado** estabelece o valor de referência da contratação, sendo elaborado com base em pesquisas de mercado ou sistemas de preços de referência. O orçamento deve ser detalhado e mantido em sigilo até a fase final da licitação, conforme previsto pela legislação, para garantir a competitividade e evitar distorções no certame. O orçamento estimado pelo setor competente, para a referida contratação, corresponde a R$ 9.847.326,46 (nove milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, trezentos e vinte e seis reais e quarenta e seis centavos).

Fundamentação Legal:

- **Lei nº 14.133/2021, art. 23:** Define as regras para a elaboração e o sigilo do orçamento estimado.

4. Check-list de Documentos Essenciais

A tabela a seguir lista os principais documentos que compõem o processo licitatório da Concorrência Pública, juntamente com a fundamentação legal de sua obrigatoriedade:

Documento	Descrição	Fundamentação Legal
Formalização de Demanda	Documento que justifica a necessidade do objeto a ser contratado.	Lei nº 14.133/2021, art. 18
Estudo Técnico Preliminar (ETP)	Análise técnica e econômica da contratação, justificando a solução mais adequada.	Lei nº 14.133/2021, art. 18, §1º
Orçamento Estimado	Valor estimado da contratação, com base em cotações de mercado ou sistemas de referência de preços.	Lei nº 14.133/2021, art. 23
Autorização da Autoridade Competente	Aprovação formal da autoridade competente para iniciar o processo licitatório.	Lei nº 14.133/2021, art. 8º
Autuação do Processo	Registro formal de abertura do processo licitatório no sistema administrativo.	Lei nº 14.133/2021, art. 7º
Minuta do Edital	Documento inicial que regulamenta a licitação, contendo todas as regras e condições de participação.	Lei nº 14.133/2021, art. 40

Documento	Descrição	Fundamentação Legal
Parecer Jurídico sobre a Minuta	Parecer da assessoria jurídica sobre a conformidade do edital com a legislação vigente.	Lei nº 14.133/2021, art. 53
Edital e Anexos	Publicação oficial do edital contendo todas as condições de participação e anexos complementares.	Lei nº 14.133/2021, art. 40
Publicação do Edital	Comprovação da divulgação do edital no Diário Oficial e em plataformas eletrônicas, conforme exigido.	Lei nº 14.133/2021, art. 54
Impugnações e Respostas (se houver)	Registros de impugnações ao edital e suas respectivas respostas pela Comissão de Licitação.	Lei nº 14.133/2021, art. 165
Atas de Sessão Pública da Concorrência	Registro formal das sessões públicas de habilitação e julgamento das propostas.	Lei nº 14.133/2021, art. 70
Propostas e Documentos de Habilitação	Propostas comerciais e documentos de habilitação apresentados pelos licitantes.	Lei nº 14.133/2021, art. 62
Recursos e Contrarrazões (se houver)	Interposição de recursos pelos licitantes e as contrarrazões apresentadas pela parte vencedora.	Lei nº 14.133/2021, art. 165
Propostas Readequadas (se aplicável)	Propostas ajustadas pelos licitantes, conforme exigências do edital.	Lei nº 14.133/2021, art. 71
Adjudicação e Homologação	Adjudicação do objeto ao vencedor e homologação pela autoridade competente.	Lei nº 14.133/2021, art. 49
Contrato Administrativo	Documento formal que oficializa a contratação e define as obrigações entre as partes.	Lei nº 14.133/2021, art. 92
Extrato do Contrato	Resumo publicado do contrato firmado, conforme exigência legal.	Lei nº 14.133/2021, art. 94

5. Análise do Processo e Conformidade

A análise detalhada dos documentos e fases do processo de **Concorrência Pública nº 015/2025** demonstra que o certame atendeu a todas as exigências legais previstas pela Lei nº 14.133/2021. Foram seguidos os princípios da publicidade e competitividade, garantindo ampla participação de licitantes qualificados. Os documentos de habilitação foram devidamente verificados, e as propostas analisadas dentro dos critérios estabelecidos no edital.

Além disso, não foram identificadas falhas ou inconsistências no processo licitatório. Ao final, resultou na adjudicação da empresa MRV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, com o valor de R$ 9.602.685,80 (nove milhões, seiscentos e dois mil, seiscentos e oitenta e cinto reais e oitenta centavos).

6. Conclusão e Parecer Final

Com base na análise realizada e na conformidade com as normas legais, conclui-se que o processo de **Concorrência Pública nº 015/2025**, para a contratação de empresa **para a construção de um Centro Especializado em Reabilitação tipo IV (CER IV) por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)**, ocorreu dentro dos parâmetros legais exigidos, garantindo a legalidade, eficiência e economicidade da contratação. O Controle Interno Municipal, portanto, **opina pela regularidade do processo licitatório** e recomenda a homologação do certame, bem como a formalização do contrato administrativo conforme previsto na legislação vigente.

Ato contínuo, retornando-se os autos desta Controladoria, tem-se pelas seguintes orientações:

- Anexar o termo de homologação
- Anexar o termo de contrato ou instrumento equivalente
- Anexar o comprovante da publicação do extrato do contrato

É o relatório, salvo melhor juízo.

Caxias/MA, 11 de fevereiro de 2025.

Lillian de Maria Paiva Souza

Lillian de Maria Paiva Souza
Coordenadora do Controle Intento

Isaías Jose da Silva Neto
Controlador Geral do Município

FLS. 958

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Caxias
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Concorrência por Menor Preço - 015/2025

Resultado da Homologação

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV (CER) NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA. - Quantidade: 1 - Valor de Referência: 9.647.326,46

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MVR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	9.632.685,20	R$ 9.632.685,20	Homologado em 19/02/2026 11:36:35 Pelo ANGELO AUGUSTO ASSUNÇÃO COSTA COUTO

ANGELO AUGUSTO ASSUNÇÃO COSTA COUTO
Autoridade Competente
Angelo Augusto Assunção Costa Couto
Secretário Municipal de Saúde Caxias-MA
Decreto nº 04/2025

PORTAL
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://portaldocumentos.portaltocompras.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 19/02/2026 às 12:45:32.
Código verificador: 117920

CCL FLS. 951

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
GOVERNO DE CAXIAS

CERTIDÃO NEGATIVA	**Nº: 0002042**

Informações do Contribuinte				
CÓDIGO: 315806	NOME DO CONTRIBUINTE: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI			CPF / CNPJ: 17.965.061/0001-95
ENDEREÇO: RUA JOAO DE DEUS MOREIRA RAMOS		NÚMERO: 416	COMPLEMENTO: LETRA A	BAIRRO: CENTRO
NÚMERO DEF:	MUNICÍPIO - UF: CAXIAS - MA	APTO / SALA:	NOME EDIFÍCIO:	

Informações do Requerente		
Nº DE DOCUMENTO: 79879373391	NOME DO REQUERENTE: MVR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	FINALIDADE: CND
	OBSERVAÇÕES:	

Data de Emissão: 02/02/2026 Hora de Emissão: 17:57:56	**Validade: 03/05/2026**

A prefeitura do **Município de Caxias - MA**, por intermédio da Secretaria Adjunta de Gestão Fazendária, **CERTIFICA** que o contribuinte acima qualificado, encontra-se em situação regular perante a **FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL** não constatando débitos referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Divida Ativa até a presente data, com validade da presente certidão em (90) dias, Conforme Código Tributário Municipal, fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente a período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site http://www.prefeituramoderna.com.br

Escolha o município- IPTU- Documentos Emitidos - Validação da Certidão

Já nas certidões de empresas:

A respectiva Certidão de Débitos poderá ser VALIDADA no site http://www.prefeituramoderna.com.br

Escolha o município- ISS - Suporte - Validação de Certidão.

CAXIAS (MA), 02 de Fevereiro de 2026

CCL
FLS. 972

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MVR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.965.061/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:42:42 do dia 03/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/05/2026.
Código de controle da certidão: **02B2.CEBC.40B9.0455**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CCL
FLS. 923

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 398741/25 **Data da** 15/12/2025 10:55:52

Inscrição Estadual: 124075894 **CPF/CNPJ:** 17965061000196

Razão Social: MVR CONSTRUAAES E SERVIAOS LTDA

Endereço: AVE CENTRAL, 1848 SALA 02 ANDAR 1 CEP: 65600160 - CENTRO

Telefone: (99)35217722 **Município:** CAXIAS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 15/03/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 15/12/2025 10:55:52

CCL
FLS. 457

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 117882/25 **Data da** 15/12/2025 10:56:25

Inscrição Estadual: 124075894 **CPF/CNPJ:** 17965061000196

Razão Social: MVR CONSTRUAAES E SERVIAOS LTDA

Endereço: AVE CENTRAL, 1848 SALA 02 ANDAR 1 CEP: 65600160 - CENTRO

Telefone: (99)35217722 **Município:** CAXIAS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 15/03/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 15/12/2025 10:56:25

CCL
FLS. 515

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MVR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.965.061/0001-96
Certidão nº: 53236290/2025
Expedição: 10/09/2025, às 10:08:47
Validade: 09/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MVR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.965.061/0001-96, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Fls. 956

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.965.061/0001-95
Razão Social: MVR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Endereço: AV CENTRAL 1848 SALA 02 / CENTRO / CAXIAS / MA / 65600-160

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:02/02/2026 a 03/03/2026

Certificação Número: 2026020220492196837629

Informação obtida em 10/02/2026 12:08:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**